


POHLED JIHOVÝCHODNÍ



LEGENDA:

- Střešní krytina nad sedlovou střechou s valbou a se štítem nad stávajícím objektem – stávající keramická pálená střešní taška typu Bobrovka – barevný odstín: červená.
- Komínová tělesa – stávající, v nadstřešní části z cihelného omítaného zdiva, s komínovým krycím zhlavím – barevný odstín: lomená bílá.
- Fasáda – stávající vnější vápenná štuková omítka, fasádní nátěr – barevný odstín: světlý okr.
- Zdobné prvky fasády – stávající římsy, lizény, rámování archivoly, okenní a dvevní šambrány – barevný odstín: lomená bílá.
- Sokl – stávající vnější soklová omítka, fasádní nátěr – barevný odstín: tmavší okr.
- Truhlářské výrobky – nová dvoukřídlá okna s nadsvětlíkem, včetně oválných oken – dřevěná, z dřevěných profilů, se členěním, se zasklením dvojsklem – barevný odstín: hnědá ( dub ),
  - stávající dvoukřídlá okna s nadsvětlíkem – dřevěná, z dřevěných profilů, se členěním – barevný odstín: hnědá ( dub ),
  - stávající jednokřídlé dveře, s nadsvětlíkem či bez – dřevěné, masiv, kazetové, se členěním – barevný odstín: hnědá ( dub ),
  - stávající střešní okna.
- Zámečnické výrobky – před okny ve 2. NP – stáv. vnější ochranné kovové madlo.
- Klempířské výrobky – stávající žlaby, svislé odpadní svody a oplechování – z měděného plechu.

0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY ( 1. NP )

KÓTOVÁNO V MM !

|   |                  |              |            |             |
|---|------------------|--------------|------------|-------------|
| AC - projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139                              |                  |              |            |             |
| Projektant  | Vypracoval       | Č. osvědčení | Stupeň PD: | Projekt     |
| Ing. A. Čeleda  | Ing. R. Jarošová | 2568/92      | Místo:     | Znojmo      |
| <b>Přemyslovců 8 – výměna oken – II. etapa</b><br>Jihomoravské muzeum ve Znojmě, parc. č. 161 |                  |              | Formát:    | A4          |
|   |                  |              | Datum:     | III/2024    |
| Investor: Jm muzeum Znojmo, Přemyslovců č. p. 129/8   |                  |              | Měřítko:   | Č. výkresu: |
| Obsah: <b>POHLED JIHOVÝCHODNÍ</b>   |                  |              | 1 : 100    | 05          |