



KUJMXOQ2FMLG

**JIHOMORAVSKÝ KRAJ****Krajský úřad Jihomoravského kraje****Odbor životního prostředí****Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno**

Č. j.: JMK 51387/2024
Sp. zn.: S - JMK 29309/2024 OŽP
Vyřizuje: Mgr. Eva Moučková
Telefon: 541 652 693
Počet stran: 2
Počet příloh: 1
Datum: 03. 04. 2024

Profil zadavatele

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace III a IV**Informace o zadavateli:**

Zadavatel: **Jihomoravský kraj**
Sídlo: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČO: 708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: **Sanace kontaminované lokality Drásov II**
Režim a druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na žádosti dodavatelů doručené dne 02. 04. 2024 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Zadavatel uvádí, že není v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ povinen vysvětlení poskytnout, neboť žádosti nebyly doručena včas, přesto však považuje za vhodné toto konkrétní vysvětlení poskytnout.

Dotaz č. 1/III

V PD je uvedeno, že po realizaci zápor bude proveden zásyp na jejím rubu vč. hutnění tak, aby nedocházelo k poruchám na cyklostezce. Kde jsou na tyto práce (zásypy) v rozpočtu položky?

IČO 708 88 337
DIČ CZ70888337
Telefon 541 651 111

E-mail
posta@jmk.cz

Internet
www.jmk.cz

Odpověď č. 1/III

Tyto práce jsou uvedeny v položce č. 7 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu přes 10 m s jeho následným odstraněním, podrobněji v textu je uvedeno:

Poznámka k položce: Záporý jsou tvořené nosníky IPE 330, ocel S235. Ze stávajícího terénu (nepředpokládá se pojezd stavební mechanizace po povrchu cyklostezky) budou provedeny vrty profilu 630 mm do hloubky 9,80 metru. Do takto provedených vrtů se následně osadí ocelová zápora délky 10,0 m a provede se betonáž paty vrty hubeným betonem C16/20 (případně se pata záporý může zalít cementovou zálivkou. Patou záporý je míněna ta část záporý, která zasahuje pod maximální úroveň ve výkopu na lícové straně záporového pažení. Následně se zbylá část vrtu až po terén zasype nesoudržným materiálem. Uvažuje se, že 20 cm záporý bude zasahovat nad terén a bude tvořit tzv. okopovou hranu. Po dokončení prací na záporách se zahájí zemní práce na lící záporové stěny a současně se bude osazovat výdřeva tl. 120 mm z jehličnatého polohraněného řeziva v kvalitě dřeva třídy S7 dle normy ČSN 73 2824-1. Následně bude provedeno dosypání a zhutnění zeminy za rubem záporové konstrukce tak, aby zde nedocházelo k prosedání zeminy a následně k případným poruchám na cyklostezce rubem konstrukce.

Dotaz č. 2/III

V rozpočtu je počítáno se skrývkou ornice 37,18m³. Následně je uvažováno s rozprostřením ornice v množství cca 350m³. Na nákup ornice chybí v rozpočtu položka. Prosíme o vysvětlení.

Odpověď č. 2/III

Předmětný pozemek p. č. 1190/1, k. ú. Drásov nepožívá ochrany zemědělského půdního fondu, nejedná se tedy o ornici, ale o běžnou zeminu (v PD a položkovém rozpočtu je termín ornice použit nepřesně). Po odtěžení kontaminované zeminy bude dotčený pozemek dosypán nezávadnou zeminou podobných vlastností do původní výškové úrovně, tak jak uvádí projektová dokumentace, doplnění tzv. čistou zeminou je uvedeno v položce č. 27 Čistá zemina z jiného zdroje.

Dotaz č. 3/III

V rozpočtech je uvažováno s opravou stávající kanalizace v délce 36m. Položky na tyto práce jsou zahrnuty do obou rozpočtů – PD sanace i Vedlejší a ostatní náklady. Prosíme o vysvětlení.

Odpověď č. 3/III

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje chybu v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Zadavatel přikládá aktualizovaný soupis k ocenění. Položky v kapitole Vedlejší a ostatní náklady byly duplicitní, položky č. 1 a 2 byly odstraněny a Trub vedení - D8 zůstává pouze v kapitole Sanace položky č. 29 a 30.

Dotaz č. 1/IV

Dobrý den, dle našeho mínění se v soupisu prací objevuje duplicitně dvojice položek týkající se kanalizačního potrubí. Jednou je uvedena v části PD sanace (pol. č. 29 a 30) a jednou ve Vedlejších a ostatních nákladech (pol. č. 1 a 2). Prosíme o prověření.

Odpověď č. 1/IV

Viz odpověď č. 3/III.

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zpracovat do soupisu, který bude předložen v nabídce. Zadavatel přikládá aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který mohou dodavatelé při zpracování své nabídky využít.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 15. 04. 2024 v 10:00 hodin

Ing. Mojmír Pehal

vedoucí odboru

v z. Ing. Jiří Hájek

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

Přílohy:

Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb