



# Rozváděč RMS1.1

## TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP PROVEDENÍ: NÁSTĚNNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ  
ROZMĚRY: 545 x 450 x 140 mm (š x v x hl.), typ BF-O-2/48-C  
PŘÍVOD: SHORA  
VÝVOD: SHORA  
IP: 30/20, IK07, třída ochrany I  
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI, OCHRANA ZÁBRANOU,  
OCHRANA POLOHOU, OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ  
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM  
OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV


Pi : 3,0 kW  
SOUDOBOST: 0,4  
Pp : 1,2 kW  
POZNÁMKA:


Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel.:603 513 362 IČ: 88842711 ČKAIT: 1005185	Odpovědný projektant:		Vypracoval:				
	Petr Winkler		Petr Winkler		datum	11/2023	
	Investor:		Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov			číslo výkresu	D.1.4.1-16
	název stavby:		OPRAVA ELEKTROINSTALACE V KLVAŇOVA GYMNAZIA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KYJOV, p.o.			formát	1x A4
	název výkresu:		Rozváděč RMS1.1			počet stran	3
						strana číslo	1



ČÍSL.OBV.	1.1				PE1.1									
KABEL	CYKY-J				H07V-K									
PRŮŘEZ	5x6				25									
Č.KABELU	WL1.1				WS1.1									
Pi (kW)	3,0													
KAM	rozdávěč				doplň.pospoj.									
	RMS1				rozdávěč									


RMS1

<div>Petr Winkler</div> <div>Skácelova 3063/5</div> <div>695 01 Hodonín</div> <div>tel.:603 513 362</div> <div>IČ: 88842711</div> <div>ČKAIT: 1005185</div>	Odpovědný projektant:		Vypracoval:			
	Petr Winkler		Petr Winkler			datum
	investor:	Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov			číslo výkresu	D.1.4.1-16
	název stavby:	OPRAVA ELEKTROINSTALACE V KLYAŇOVA GYMNAZIA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KYJOV, p.o.			formát	1xA4
	název výkresu:	Rozváděč RMS1.1			počet stran	3
					strana číslo	2



ČÍSL.OBV.		Z1.1	Z1.2	Z1.3	Z1.4	Z1.5	Z1.6						
KABEL		CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J						
PRŮŘEZ		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5						
Č.KABELU		WLZ1.1	WLZ1.2	WLZ1.3	WLZ1.4	WLZ1.5	WLZ1.6						
Pi (kW)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5						
KAM		zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	zásuvky 230V	rezerva	rezerva	rezerva			
		m.č.101	m.č.101	m.č.101,102	m.č.106 PC	m.č.104	m.č.104						

dataprojektor    ozvučení    104    ozvučení    dataprojektor

<b>Petr Winkler</b> Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel.:603 513 362 IČ: 88842711 ČKAIT: 1005185	Odpovědný projektant:		Vypracoval:						
	<b>Petr Winkler</b>		<b>Petr Winkler</b>			datum	11/2023		
	investor:		Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov			číslo výkresu	D.1.4.1-16		
	název stavby:		OPRAVA ELEKTROINSTALACE V KLVAŇOVA GYMNAZIA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KYJOV, p.o.			formát	1x A4		
	název výkresu:		Rozváděč RMS1.1			počet stran	3		
						strana číslo	3		