



Rozváděč RMS11.1

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP PROVEDENÍ: NÁSTĚNNÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ
ROZMĚRY: 545 x 600 x 140 mm (š x v x hl.), typ BF-O-3/72-C
PŘÍVOD: SHORA
VÝVOD: SHORA
IP: 30/20, IK07, třída ochrany I
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ, OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI, OCHRANA ZÁBRANOU,
OCHRANA POLOHOU, OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV


Pi : 9,4 kW
SOUDOBOST: 0,4
Pp : 3,8 kW
POZNÁMKA:


Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel.: 603 513 362 IČ: 88842711 ČKAIT: 1005185	Odpovědný projektant:		Vypracoval:			
	Petr Winkler		Petr Winkler		datum	11/2023
	investor:		Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov		číslo výkresu	D.1.4.1-13
	název stavby:		OPRAVA ELEKTROINSTALACE V KLVAŇOVA GYMNAZIA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KYJOV, p.o.		formát	1xA4
	název výkresu:		Rozváděč RMS11.1		počet stran	4
					strana číslo	1



ČÍSL.OBV.	11.1				PE11.1									
KABEL	CYKY-J				H07V-K									
PRŮŘEZ	5x6				25									
Č.KABELU	WL11.1				WS11.1									
Pi (kW)	9,4													
KAM	rozdávěč				doplň.pospoj.									
	RMS11				rozdávěč									

RMS11

<div>Petr Winkler</div> <div>Skácelova 3063/5</div> <div>695 01 Hodonín</div> <div>tel.:603 513 362</div> <div>IČ: 88842711</div> <div>ČKAIT: 1005185</div>	Odpovědný projektant:		Vypracoval:			
	Petr Winkler		Petr Winkler		datum	11/2023
	investor:	Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o., třída Komenského 549/23, 697 01 Kyjov			číslo výkresu	D.1.4.1-13
	název stavby:	OPRAVA ELEKTROINSTALACE V KLYAŇOVA GYMNAZIA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KYJOV, p.o.			formát	1x A4
	název výkresu:	Rozváděč RMS11.1			počet stran	4
					strana číslo	2



	datum	11/2023
	číslo výkresu	D.1.4.1-13
	formát	1xA4
0.	počet stran	4
	strana číslo	4