


DISPOZICE PODTLAKOVÉ STANICE

MĚŘÍTKO: 1:25

PROPOJOVACÍ POTRUBÍ JE MĚDĚNÉ VEDENÉ NA KONZOLÁCH.
UZAVÍRACÍ ARMATURY TVOŘÍ KULOVÉ UZÁVĚRY.

| LEGENDA PODTLAKOVÉ STANICE | |
|----------------------------|--|
| NR | NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ PRO PŘÍVODNÍ KABEL |
| RJ | ŘÍZENÍ PRO 3 VÝVĚVY |
| HUV | HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL |
| O | ODLUČOVAČ – ZACHYCENÍ KONDENZÁTU VODNÍCH PAR |
| F | ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTRACE DUPLEX |
| Z1, Z2 | STOJATÝ ZÁSOBNÍK PODTLAKU, objem 1000 litrů |
| V1, V2, V3 | VÝVĚVA 2,2 kW, 100 Nm3/h |
| QA | ČIDLO NOUZOVÉHO PROVOZNIHO ALARMU |
| QM | VAKUOMETR KONTROLNÍ |
| VA | VENTIL UZAVÍRACÍ LAHVOVÝ |
| VD | ZPĚTNÝ VENTIL |
| VDI | KULOVÝ UZÁVĚR |
| — | CHRÁNIČKA POTRUBÍ |
| — | STOUPÁNÍ, KLESÁNÍ |
| — | VÝFUKOVÉ POTRUBÍ |
| — | POTRUBÍ PODTLAKU |



| Revize | Vypracoval | Popis revize | Datum |
|--|------------|--------------|--|
| | | | |
| <div>LT PROJECT PROJEKTOVÁNÍ ZNAČENÍ NUCOVÝCH VÝVĚV</div> | | | |
| <div>Hlavní inženýr projektu: ING. MARTIN FORAL Vedoucí projektant zakázky: ING. IVO PRŮCHA</div> | | | <div>Investor: NEMOČNICE KYJOV, p.o. Strážovská 1247/22 697 02 Kyjov</div> |
| <div>Profese: MED</div> | | | <div>Autorizace:</div> |
| <div>Odpovědný projektant: ING. ZDENEK KVAPIL</div> | | | <div>Zakázkové číslo: 20 - 2023 Paré: 08 - 2023 DSP + DFS 6 A4</div> |
| <div>Vypracoval: Bc. ŠTEPÁN KVAPIL</div> | | | |
| <div>Kontroloval: ING. ZDENEK KVAPIL</div> | | | |
| <div>AKCE: NEMOČNICE KYJOV PODTLAKOVÁ STANICE V PAVILONU E</div> | | | |
| <div>OBJEKT: PODTLAKOVÁ STANICE V PAVILONU E</div> | | | |
| <div>Obsah:</div> | | | <div>Měřítko: Číslo výkresu: 1:25 D.1.01.4e-101</div> |