








ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		číslo ZL: 13
Číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007909	Datum: 12.3.2024
Název projektu:	Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky	
Zhotovitel:	ARCHEON Stavby s.r.o.	
Objednatel:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace	
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.</p>		
<p>Předmět změny:</p> <ul style="list-style-type: none">• V rámci objektu 03 – Úpravy zpevněných ploch budou provedeny odkopávky (nad rámec SoD), jejichž mocnost byla stanovena na základě měření a sond. Podrobnější rozpis, vč. fotodokumentace je součástí tohoto krycího listu formou příloh. Rovněž bude provedeno osazení betonové skruže vč. poklopu u studny, která byla při výkopech objevena.		



Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ano	Příloha:		
Vliv změny na specifikaci:	ne	<input type="checkbox"/>		
	ano	Příloha:	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací – změnový list č. 13	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ano	Nový termín:	Nemá vliv na konečný termín	
Vliv změny na smluvní cenu:	ne	<input type="checkbox"/>		
		Cenový dopad bez DPH	606 119,47 Kč	
		Příloha:	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací	
Další relevantní přílohy:		Příloha č. 2 – podklady pro zpracování výkazu výměr		

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou

Podpis projektanta:  Datum:	Podpis technického dozoru stavby:  Datum: 
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum:

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba: 0111 Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15

Objekt:	ZL	Změnové listy
---------	----	---------------

Rozpočet.	ZL13	Změnový list č. 13 - O.03 Úpravy zpevněných ploch
		Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková

Objednatel:	Šimohrůvské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 129/8 669 02 Znojmo	IČO: 92738 DIČ:
-------------	--	--------------------

Zhotovitel:	ARCHEON Stavby s r.o.	IČO: 60753013
	Mladých Běchovic 2	DIČ: CZ60753013
	190 11 Praha 9	

Vypracoval:

Rozpis ceny				Celkem
-------------	--	--	--	--------

HSV			606 119,47
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			606 119,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	606 119,47 CZK
Základní DPH	21 %	127 285,09 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	733 404,56 CZK
--------------------------	-----------------------

<p>V</p> <p>Za zhotovitele</p>	<p>12.3.2024</p> <p>Za objednatele</p>
---------------------------------------	--

Popis stavby: 0111 - Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
Popis objektu: ZL - Změnové listy
Popis rozpočtu: ZL13 - Změnový list č. 13 - O:03 Úpravy zpevněných ploch

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			521 179,02	86,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 160,00	0,5
5	Komunikace	HSV			14 630,00	2,4
8	Trubní vedení	HSV			64 199,98	10,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 950,47	0,5
Cena celkem					606 119,47	100,0

Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL13	Změnový list č. 13 - O:03 Úpravy zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				521 179,02		
1	120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách pneumatikým kladivem vjezd před garážemi : 9*2,2*0,13	m3	2,57400	8 220,00	21 158,28	RTS 24/ I	RTS 24/ I
2	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 VCP č.1 - bod 1,2,3,4 : 2*20*0,6 VCP č.2 - bod 1,2,3 : (5*20*0,58)/2 VCP č.3 - bod 1,2,3 : 6*30*0,40 VCP č.6 - bod 1,2,3,4 : (18*5*0,6)/2 VCP č.7 - bod 1,2 : (20*5*0,35)/2 VCP č.7 - bod 3,4 : (20*5*0,30)/2	m3	184,50000	189,73	35 005,19	RTS 24/ I	Indiv
3	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 VCP č.1 - bod 1,2,3,4 : 2*20*0,6 VCP č.2 - bod 1,2,3 : (5*20*0,58)/2 VCP č.3 - bod 1,2,3 : 6*30*0,40 VCP č.6 - bod 1,2,3,4 : (18*5*0,6)/2 VCP č.7 - bod 1,2 : (20*5*0,35)/2 VCP č.7 - bod 3,4 : (20*5*0,30)/2	m3	184,50000	30,80	5 682,60	RTS 24/ I	Indiv
4	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ drenáž : 72*0,5*0,3	m3	10,80000	758,00	8 186,40	RTS 24/ I	RTS 24/ I
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m VCP č.1 - bod 1,2,3,4 : 2*20*0,6 VCP č.2 - bod 1,2,3 : (5*20*0,58)/2 VCP č.3 - bod 1,2,3 : 6*30*0,40 VCP č.6 - bod 1,2,3,4 : (18*5*0,6)/2 VCP č.7 - bod 1,2 : (20*5*0,35)/2 VCP č.7 - bod 3,4 : (20*5*0,30)/2 ZL09 : 327,5	m3	512,00000	268,18	137 308,16	RTS 24/ I	Indiv
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 512*5	m3	2 560,00000	8,46	21 657,60	RTS 24/ I	Indiv
7	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje záspy drenáž : 72*0,5*0,3	m3	10,80000	96,70	1 044,36	RTS 24/ I	RTS 24/ I
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz 512	m3	512,00000	548,70	280 934,40	RTS 24/ I	Indiv
9	583327631R	Kamenivo těžené 32/63 Z Tovačov, OLK (72*0,5*0,3)*1,08*1,01	t	11,78064	866,00	10 202,03	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 160,00		
10	452386111R00	Vyrovnávací prstence z betonu C -7/5 výšky 100 mm Včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu.	kus	5,00000	632,00	3 160,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 5		Komunikace				14 630,00		
11	597093111RS1	Zlab odvodňovací ACO S100K, dl.1000 mm, D400, E600 můstkový rošt litina,šířka 160mm,stav.v.165-265 mm beton C 20/25	kus	2,00000	7 315,00	14 630,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 8		Trubní vedení				64 199,98		
12	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	1,00000	731,00	731,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
13	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky poklopu šachtového litinový zatížení D400	kus	1,00000	8 055,00	8 055,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
14	831350111RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm VCP č.8 : 30,5	m	30,50000	1 590,95	48 523,98	RTS 24/ I	Součtová
15	59224127R	Skruž přechodová - kónus 62,5-100/9 SPK	kus	1,00000	2 295,00	2 295,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL13	Změnový list č. 13 - O:03 Úpravy zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	59224230R	Prstenec do uliční vpusti TEGRA 600 C250 D400 Wavin	kus	5,00000	919,00	4 595,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 99						2 950,47		
17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	13,87998	212,57	2 950,47	RTS 24/ I	Indiv