


POZNÁMKA

1. DEMONTÁŽ VNITŘNÍ KROVNÉ VYBĚLENÍ.
2. DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH ALU. POLET – PŘEDEM POSADIT MOŽNOST OTOČNÉ MONTÁŽE.
3. DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍ PŘEMĚTY (UMÝVADLA, VĚŠÁKY...) ČENIT V RAMCI ZTL.
4. DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍ PŘEMĚTY (UMÝVADLA, VĚŠÁKY...) ČENIT V RAMCI ZTL.
5. DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍ TĚLESA, VYPÍNAČE. ČENIT V RAMCI ELEKTRO.
6. V DOTČENÉM PROSTORU VYBOURAT VNITŘNÍ DVĚŘE A ZÁBRÁNĚ.
7. VYBOURAT OKLADY.
8. DEMONTÁŽ TĚLES ŮT
9. ODSŤRANIT STUKOVÉ OMĚTKY STĚN, STROP.
10. VYBOURAT POOLAHY.
11. PŘEDPOKLADANÁ SKLADBA POOLAH – NEBYTO OVKŘENÉ SONDOL:
 - NÁSLAPKA VSTUPA POOLAHY
 - BETONOVÁ VYBĚLENÁ PŘEDP. TL. 60 mm
 - ODSŤRANIT
 - LEPENKA
 - MINERÁLNÍ VUNA TL. 40 mm
 - NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRÁCI MUSÍ BÝT PROVEDENY SONDY DO PODLAH, MUSÍ BÝT OVĚŘENO A PŘEPROSOUŽENO, ZDA JE NUTNÉ PODLAHY V CELÉM ROZSAHU ŘEŠENÝCH PROSTOR ROZEBRAT, NEBO LZE ODSTRANIT POUZE NÁŠLAPNOU VRSTVU PODLAHY.

INVESTOR	SS a ZS Tisňov, příspěvková organizace náměstí Míru 22, 666 25 Tisňov	GENERAL PROJECTANT Ing. Lada 127 K. 032 359 189 CERGOENERGY TISŇOV A PŘÍLEŽNOSTI 278	
PROJEKT	Řešení havarijního stavu školní kuchyně	ZNAČKA ÚČLO 245Z001	
PROFESÍ - UČELNÁ ČÁST		PROJEKTANT UČELNÉ ČÁSTI	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
STUPŇÍ DOKUMENTACE:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	 Ing. Lada 127 s.r.o. Ing. Lada 127 Ústí nad Labem K. 032 359 189 Ing. Lada 127 building your future	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LONA JANÁČKOVÁ		
KONTROLÁVÁL:	ING. PATEK JANÁČEK		
VYPRACOVÁVÁL:	ING. LONA JANÁČKOVÁ		
NAZEV VÝKRESU:			
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATA
3	1:50	00	2024-03
PŮDORYS 1. NP - BOURACÍ PRÁCE			