

Legenda:

	kanalizace splašková
B	Bidet
D	Dřez
D1	Dřez/výlevka – stávající
V	Keramická výlevka DN100
M	Myčka
PS	Pisoárová stání s auto. splachovačem
PV	Podlahová vpust DN50
S1	Sprcha – vanička bez zástěny
S2	Sprcha – vanička bez zástěny
UM	Umyvadlo – stávající
UM1	Umyvadlo
UM2	Umyvadlo
UM3	Umývátko
VV	Vana koupelnová
VR	Vana koupelnová zazděná
WC1	Záchodová mísa se splachovací nádržkou
WC2	Záchodová mísa se splachovací nádržkou
WC3	Záchodová mísa se splachovací nádržkou
S3/75	Odpadní potrubí

DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTI FIXNÍCH BODŮ

vnější průměr potrubí [mm]	Vzdálenost podpor [mm]	
	horizontální umíst. (20–30x DN potrubí)	vertikální umíst. (30x DN potrubí)
40	1200	500
50	1500	500
75	1800	900
110	1800	1100

POZNÁMKA

- SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PROJEKČNĚ KONZULTOVAT S INVESTOROM.
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM
- PŘESNOU POLOHU KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE NUTNÉ NA STAVBĚ KOORDINOVAT SE STÁVAJÍCÍMI ROZVODY V OBJEKTU.
- PŘI REALIZACI JE NUTNO DVOŘIT PŘESNOU POLOHU STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. Iva Moravetz, Cejlonská 1562/7, 637 00 Brno - Jundrov

Zodpovědný projektant čásli: Ing. Iva Moravetz

Vypracoval: Ing. Iva Moravetz

PROSETTO Brno s.r.o.
Šimáčkova 429/1, 638 00 Brno
tel.: 777 139 280
www.prosetto.eu.cz

Investor: Cyrrilometodějské gymnázium, Slovanské náměstí 1804/7, Brno-Královo Pole 612 00

Akce: CYRILOMETODĚJSKÉ GYMNÁZIUM – REKONSTRUKCE SOUKROMÉHO ZAŘÍZENÍ
SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 1804/7, BRNO-KRÁLOVO POLE, p.č. 2551 v k.ú. Královo Pole

Objekt: SO 01 - KŘÍDLO SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ, SO 02 - KŘÍDLO CHARVATSKÁ, SO 03 - KŘÍDLO TĚLOCVIČNA

Část: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Stupeň: DPS
Datum: 09/2019
Formát: 14x A4
Zakázkové číslo: PB-P-09/19

Výkres: PŮDORYS 1NP – KANALIZACE A

Měřítko: 1:50 (Číslo výkresu: D.1.4.1-5)

TENTO VÝKRES PODLÉHÁ ZÁKONNÝM OCHRANNÝM A AUTORSKÝM PRÁVŮM. TENTO VÝKRES A JEHO ČÁSTI JE ZAKÁZÁNO KOPÍROVAT A JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM ROZMNOŽOVAT BEZ SOUHLASU AUTORA. NEPOVOLENÉ UŽITÍ TOHOTO DOKUMENTU OPRAVNÍ K NÁROKU VŮČI PACHATELI. TENTO VÝKRES A DALŠÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY JE VYHOTOVENA PRO ÚČELY ZDRAVOTNĚNÍ PŘÍSLUŠNÉ KOLEKTIVNÍ SMLOUVY PROJEKČNÍ DOKUMENTACE.