

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	ATELIER 101, s.r.o., BANSKOBYSTRICKÁ 662/151, 621 00 BRNO	ČP PROJEKT s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ SKORKOVSKÉHO 38, BRNO	
HIP	ING. ARCH. KLÁRA TRNKOVÁ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	BC. PETR ČERVINKA		
VYPRACOVAL	BC. PETR ČERVINKA		
STAVEBNÍK	LIPKA - ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIPOVÁ 20, 602 00 BRNO - PISÁRKY	DATUM	01/2023
NÁZEV AKCE	PRACOVNÍŠTĚ JEZÍRKO, BRNO - SOBĚŠICE, č.p. 97, 644 00 BRNO - SOBĚŠICE ZATEPLENÍ ČÁSTI OBJEKTU "B" D.1 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	FORMÁT	1x A4
		ČÍS. ZAKÁZKY	
		ČÍSLO VERZE	
		STUPEŇ DPS	MĚŘÍTKO -
NÁZEV	D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE VÝKAZ VÝMĚR	ČÍS. SOUPRAVY	ČÁST

Pracoviště Jezírko, Brno - Soběšice, č.p. 97, 644 00 Brno - Soběšice				
Zateplení části objektu "B"				
02. VÝKAZ VÝMĚR				
D.1.4.1 Elektroinstalace				
Rekapitulace rozpočtu				
Projektové a průzkumné práce				
Dokumentace skutečného provedení stavby				
Celkem				0,00 Kč
Základní rozpočtové náklady				
Dodávky včetně montážních prací a služeb části silnoproud celkem				0,00 Kč
Mimostav. doprava 3.6% z dodávky				0,00 Kč
PPV obor 001-025				0,00 Kč
Celkem				0,00 Kč
Daň z přidané hodnoty				
sazba DPH	21	% z	0,00	0,00 Kč
DPH celkem				0,00 Kč
Celkem s DPH				0,00 Kč

P O L O Ž K A	02. VÝKAZ VÝMĚR včetně montáže a zapojení, ceny uvedeny bez DPH						01.2023
	Pracoviště Jezírko, Brno - Soběšice, č.p. 97, 644 00 Brno - Soběšice						
	Zateplení části objektu "B"						
	D.1.4.1 Elektroinstalace						DPS
	NÁZEV			POČET	MJ	JC	CELKEM
1. ROZVADĚČE S PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ							
1	R2 - STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ OBJEKTU - DOPLNĚNÍ						
	1x proudový chránič s nadproudovou ochranou B/1-16A/0,03A	1	ks			- Kč	
MEZISOUČET						- Kč	
2. SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ							
	SPÍNAČE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V KRYTÍ IP44						
1	demontáž spínače (tlačítka) s orientační doutnavkou, řaz.1/0, 250V, 10A, IP44 bez zachování funkčnosti	1	ks			- Kč	
2	demontáž spínače (tlačítka) s orientační doutnavkou, řaz.1/0, 250V, 10A, IP44 se zachováním funkčnosti	3	ks			- Kč	
3	zpětná montáž spínače (tlačítka) s orientační doutnavkou, řaz.1/0, 250V, 10A, IP44	3	ks			- Kč	
MEZISOUČET						- Kč	
3. ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ							
	ZÁSUVKY PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ V KRYTÍ IP44						
1	demontáž zásuvky, 250V, 16A, IP44 bez zachování funkčnosti	1	ks			- Kč	
2	zásuvka jednonásobná 250V, 16A, IP44, bílá, zapuštěná (přístroj, kryt) včetně montáže a zapojení	4	ks			- Kč	
MEZISOUČET						- Kč	
4. RÁMEČKY VČETNĚ MONTÁŽE							
1	rámeček jednonásobný, bílý	4	ks			- Kč	
MEZISOUČET						- Kč	
5. SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ A RECYKLACE SVÍTIDEL A ZDROJŮ							
1	demontáž venkovního svítidla se zachováním funkčnosti	6	ks			- Kč	
2	zpětná montáž venkovního svítidla	6	ks			- Kč	
MEZISOUČET						- Kč	
6. INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ A ULOŽENÍ							
	KRABICE DO HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ (DO DUTÝCH STĚN)						
1	krabice přístrojová, zapuštěná ø 68mm	7	ks			- Kč	
	KRABICE V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ						
2	krabice odbočná s víčkem s bezšroubovými svorkami, plastová, IP54, na povrch	10	ks			- Kč	
	KABELOVÉ PŘÍCHYTKY						
3	stropní kabelová příchytka, včetně materiálu pro ukotvení	14	m			- Kč	
	OSTATNÍ MATERIÁL						
4	vičko ø 68mm pro 2 šroubky, včetně šroubků	1	ks			- Kč	
5	bezšroubová svorka do průřezu 4mm² pro spojení dvou vodičů	33	ks			- Kč	
6	nosný materiál do 5kg	2	ks			- Kč	
MEZISOUČET						- Kč	
7. KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ULOŽENÍ A ZAPOJENÍ							
	KABELY CYKY						
1	kabel CYKY-J 3x2,5mm	25	m			- Kč	
2	kabel CYKY-J 3x1,5mm	2	m			- Kč	
3	kabel CYKY-O 3x1,5mm	1	m			- Kč	
MEZISOUČET						- Kč	
8. BLESKOSVOD VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ							
	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO BLESKOVÉHO SVODU č.4						
1	demontáž drátu AlMgSi ø 8mm včetně podpěry do dřeva	2	m			- Kč	
2	demontáž zkušební svorky a označovacího štítku	1	ks			- Kč	
3	demontáž ochranného úhelníku včetně dvou držáků	1	ks			- Kč	
4	montáž drátu AlMgSi ø 8mm včetně podpěry do dřeva	2	m			- Kč	
5	montáž zkušební svorky a označovacího štítku	1	ks			- Kč	
6	montáž ochranného úhelníku včetně dvou držáků	1	ks			- Kč	
	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ BLESKOSVODNÉ SOUSTAVY NA STŘEŠE						
7	demontáž jímací tyče JT1,5	2	ks			- Kč	
8	demontáž izolační tyče pro jímací tyč - 0,93m, včetně svorky pro uchycení na stěnu	4	ks			- Kč	
9	demontáž izolační tyče pro vodič - 0,93m, včetně svorky pro uchycení na stěnu	2	ks			- Kč	

10	montáž jímací tyče JT1,5	2	ks		- Kč
11	montáž izolační tyče pro jímací tyč - 0,93m, včetně svorky pro uchycení na stěnu	4	ks		- Kč
12	montáž izolační tyče pro vodič - 0,93m, včetně svorky pro uchycení na stěnu	2	ks		- Kč
MEZISOUČET					- Kč
9.	OSTATNÍ				
1	štítky na krabice, zásuvky a spínače	7	ks		- Kč
2	vrtání otvorů do ø 10cm	2	ks		- Kč
3	požární prostupy dle počtu kabelů	2	ks		- Kč
4	pomocný instalační materiál	18	ks		- Kč
5	koordinace ostatních profesí během stavby	2	hod		- Kč
6	revize elektroinstalace	4	hod		- Kč
7	revize bleskosvodu	4	hod		- Kč
MEZISOUČET					- Kč
CELKEM D.1.4.1 Elektroinstalace					- Kč