

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/482
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1216
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 459/2024/99
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: S24-033-0034

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/395 ZASTÁVKA – HR. KRAJE, II. ÚSEK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C8032
zastoupený

IČO: 480 35 599

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 14. 11. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- stavba byla realizována na pozemcích ve vlastnictví investora. Geometrický plán nebyl dokladován,
- veškerý vybouraný materiál byl zpětně zabudován do stavby a nebo odvezen a zlikvidován v režii zhotovitele,
- pomníček nebyl stavbou zasažen,
- sanace - fakturováno bylo dle skutečného provedení,
- živичné vrstvy byly fakturovány dle zaměření skutečného provedení stavby. Směrové sloupky byly přidány v místě sloupu VN pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu,
- vzhledem ke zkrácení termínu uvedení do provozu je poměrně krácen pronájem provizorního dopravního značení.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

22 308 251,84 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne



SWIETELSKY stavební s.r.o.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:

17.05.2024

08:19

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Smlouvu přezkoumal:



PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

REKAPITULACE - TDK 2, dodatek č.2 SOD

Projekt : II/395 Zastávka - hr. kraje, II. úsek

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	dodatek č. 1		dodatek č. 2		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1		TDK2		
			VCP	MNP	VCP	MNP	
Objekt	Popis						
SO 022	Příprava území – II. úsek	259 854,00				-4 145,00	255 709,00
SO 102.1	Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00	6 869 253,90				-75 110,41	6 794 143,49
SO 102.2	Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39	12 312 370,00	1 716 880,26		107 733,96	-105 853,30	14 031 130,92
SO 104	Sjezdy – II. Úsek	239 274,60				-22 367,20	216 907,40
SO 181	Dopravní opatření	200 553,40	46 212,50			-9 150,07	237 615,83
SO 402	Veřejné osvětlení - II. úsek	318 145,20					318 145,20
Stavba celkem - stavební náklady celkem		20 199 451,10	1 763 092,76	0,00	107 733,96	-216 625,98	21 853 651,84
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
	Ostatní náklady	247 000,00	12 500,00			-30 000,00	229 500,00
	Vedlejší náklady	168 000,00	57 100,00				225 100,00
	Ostatní a vedlejší náklady celkem	415 000,00	69 600,00	0,00	0,00	-30 000,00	454 600,00
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Finanční náklady projektu celkem			VCP	MNP	VCP	MNP	
		20 614 451,10	1 832 692,76	0,00	107 733,96	-246 625,98	22 308 251,84




Soupis víceprací objektu

Stavba: L-21-086-100 II/395 Zastávka – hr. kraje, II. úsek, po DI č. I

SO 102.2 107 733,96

Rozpočet: Změna č. 9 SO 102.2 Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39 - vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
48	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM Afaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+; tl. 50 mm dle ČSN 73 6121	M2	249,420	216,00	53 874,72
50	572213	B	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Pod vrstvou ACL 22+ Spojovací postřík z kationaktivní asf. emulze 0,5 kg/m2; PS-C; dle ČSN 73 6129	M2	204,630	10,00	2 046,30
51	574C78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 22+; tl. 80 mm; dle ČSN 73 6121	M2	204,630	230,00	47 064,90
52	572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Pod vrstvou ACO 11+ Spojovací postřík z kationaktivní asf. emulze 0,3 kg/m2; PS-C; dle ČSN 73 6129	M2	249,420	12,00	2 993,04
17	91228	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z11a,b bílé	KUS	5,000	351,00	1 755,00




Soupis méněprací objektu

Stavba: L-21-086-100 II395 Zastávka – hr. kraje, II. úsek, po Dí č. I
Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: Změna č. 05 Ostatní náklady – méněpráce

Ostatní	-30 000,00
---------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
4	02945		OSTATÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	-1,000	30 000,00	-30 000,00



Soupis méněprací objektu

Stavba: L-21-086-100 II/395 Zastávka – hr. kraje, II. úsek, po DI č. I

SO 022	-4 145,00
--------	-----------

Rozpočet: Změna č. 06 SO 022 Příprava území – II. úsek - méněpracé

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA "132738" 12,2*2,0=24,4 [A]	T	-24,400	125,00	-3 050,00
2	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton a ŽB "966346" 24,4*0,3=7,3 [A] délka * 300 kg/m	T	-7,300	150,00	-1 095,00



Soupis méněprací objektu

Stavba: L-21-086-100 II/395 Zastávka – hr. kraje, II. úsek, po DI č. I

SO 102.1 -75 110,41

Rozpočet: Změna č. 07 SO 102.1 Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,000 74 - 0,780 00 - méněpráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina	T	-3964,400	4,00	-15 857,60
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton	T	-10,300	120,00	-1 236,00
3	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU Podkladní vrstvy vozovek	T	-528,400	4,00	-2 113,60
13	02930		OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA Přesun stávajícího pomníčku Komplet práce a materiál.	KPL	-1,000	7 000,00	-7 000,00
35	123738	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Pro výměnu podloží.	M3	-32,000	150,00	-4 800,00
36	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Poplatek za skládku a uložení vyčíslen zvlášť.	M3	-32,000	5,00	-160,00
46	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Pro položky:	M2	-80,000	13,00	-1 040,00
49	21461C		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2 V oblasti sanací min. 300g/m2	M2	-80,000	30,00	-2 400,00
50	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO VÝMĚNA PODLOŽÍ V TL. 0.4m ZA VHODNÝ NENAMRZAVÝ MATERIÁL (požadavek E def2 = 45 MPa)	M3	-32,000	220,00	-7 040,00
2	57476	X	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	-50,000	200,00	-10 000,00
42	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba ostrůvku Betonová dlažba 20/10/6 60 mm ČSN 73 6131 Lože z drceného kamenivo fr. 4/8 ČSN 73 6126-1	M2	-11,060	560,00	-6 193,60
51	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Lože pod dlažbou ostrůvku. Štěrkodrt' ŠDb 0/63 Ge dle ČSN 73 6126-1	M2	-11,060	93,00	-1 028,58
21	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové značky	KUS	-5,000	1 413,00	-7 065,00
24	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové sloupky	KUS	-2,000	1 695,00	-3 390,00

28	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-1,990	457,00	-909,43
		Nová obruba na začátku úseku SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150 x 250 mm DO BET. LOŽE C20/25nXF3 tl.100mm				
29	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	-0,730	420,00	-306,60
		BETONOVÝ KRAJNÍK 100 x 250 x 500 mm DO BETONU C20/25nXF3 tl.100mm				
39	917224 B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-10,000	457,00	-4 570,00
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150 x 150 mm VČETNĚ BET. LOŽE C16/20nXF1 tl. 100mm,				



Soupis méněprací objektu

Stavba: L-21-086-100 II/395 Zastávka – hr. kraje, II. úsek, po DI č. I

SO 102.2 -105 853,30

Rozpočet: Změna č. 08 SO 102.2 Komunikace II/395 – II. úsek KM 0,780 00 - 2,209 39 - méněpráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina	T	-6939,300	4,00	-27 757,20
3	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU Podkladní vrstvy vozovek	T	-1002,400	4,00	-4 009,60
32	123738	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM Pro výměnu podloží. Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. Poplatek za skládku a uložení vyčíslen zvlášť.	M3	-31,600	150,00	-4 740,00
33	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Pro položky:	M3	-31,600	5,00	-158,00
42	18110		UPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	-79,000	13,00	-1 027,00
45	21461C		SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2 V oblasti sanací min. 300g/m2	M2	-79,000	30,00	-2 370,00
46	21452		SANACNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO VÝMĚNA PODLOŽÍ V TL. 0.4m ZA VHODNÝ NENAMRZAVÝ MATERIÁL (požadavek E def2 = 45 MPa)	M3	-31,600	220,00	-6 952,00
2	57476	X	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU Jen se souhlasem investora! pásky výztužné vložky se vzájemným dotykem dle specifikace uvedené níže. Dle TP 115 (7.2.5; 8.2.3.1; 8.2.1.2)	M2	-15,000	200,00	-3 000,00
18	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTÁŽ Nové značky	KUS	-14,000	1 413,00	-19 782,00
19	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Odstranění stávajících značek, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.	KUS	-11,000	283,00	-3 113,00
21	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové sloupky	KUS	-6,000	1 695,00	-10 170,00
22	914913		SLOUPKÝ A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ Odstranění stávajících sloupků včetně patky, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.	KUS	-7,000	283,00	-1 981,00
39	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150 x 150 mm VČETNĚ BET. LOŽE C16/20nXF1 tl. 100mm,	M	-45,500	457,00	-20 793,50



Soupis méněprací objektu

Stavba: L-21-086-100 II/395 Zastávka – hr. kraje, II. úsek, po DI č. I

SO 104 -22 367,20

Rozpočet: Změna č. 10 SO 104 Sjezdy – II. úsek - méněpráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-105,800	4,00	-423,20
13	76792		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	-8,000	618,00	-4 944,00
14	76796	R	VRATA A VRÁTKA Zajištění otočení otvírání brány u vodárenského objektu směrem dovnitř (otočení brány). Demontáž, opětovná montáž včetně základů (nevyklučuje se ani převaření pantů na opačnou stranu.	M2	-6,800	2 500,00	-17 000,00



Soupis méněprací objektu

Stavba: L-21-086-100 II/395 Zastávka – hr. kraje, II. úsek, po DI č. I

181.3	-9 150,07
-------	-----------

Objekt: SO 181 Dopravní opatření

Rozpočet: Změna č. 11 SO 181 Dopravní opatření - méněpráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-9 150,07
N1	02710	R	Montáž, pronájem a demontáž provizorního DZ v rámci etap 1-3 s převáděním dopravy OT po I/23 na D1 a zpět	KPL	-0,198	46 212,50	-9 150,07
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				