2

NÁZEV AKCE : "STRAVOVACÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM",
BRNO, JÍLOVÁ 38
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
ZAK.ČÍSLO : A0503/2

K

OZN.	SCHEMA	POPIS							
3/K		OPLECHOVÁNÍ ATIKY – OPLECHOVÁNÍ ATIKY PRO NAPOJENÍ NA STŘEŠNÍ PLÁŠŤ – MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM R.Š. 500 MM – DODÁVKA VČETNĚ PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU – DÉLKA : 27,71 bm PROVEDENÍ DLE ČSN 73 36 10							
			SO 001	SO 002–3	SO 004				
		bm	27,71						
4/K		OPLECHOVÁNÍ ATIKY – OPLECHOVÁNÍ ATIKY PRO NAPOJENÍ NA STŘEŠNÍ PLÁŠŤ – MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM R.Š. 550 MM – DODÁVKA VČETNĚ PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU – DÉLKA : 19,40 bm PROVEDENÍ DLE ČSN 73 36 10							
			SO 001	SO 002–3	SO 004				
		bm	19,40						

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

3

NÁZEV AKCE : "STRAVOVACÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM",
BRNO, JÍLOVÁ 38
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
ZAK.ČÍSLO : A0503/2

K

OZN.	SCHEMA	POPIS							
5/K		OPLECHOVÁNÍ ATIKY – OPLECHOVÁNÍ ATIKY PRO NAPOJENÍ NA STŘEŠNÍ PLÁŠŤ – MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6 MM R.Š. 700 MM – DODÁVKA VČETNĚ PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU – DÉLKA : 44,75 bm PROVEDENÍ DLE ČSN 73 36 10							
			SO 001	SO 002–3	SO 004				
		bm		44,75					
6/K		ŠTĚRKOVÁ ZARÁŽKA – SYSTÉMOVÁ PRO STŘEŠNÍ FOLII SIKA TROCAL – ŠTĚRKOVÁ ZARÁŽKA V=200 MM PRO ODDĚLENÍ SOUVRSTVÍ ZELENÉ STŘECHY A KAČÍRKOVÉHO ZÁSYPU – MATERIÁL : POPLASTOVANÝ PLECH (VIPLANYL) , TL. 1,0 MM R.Š. (VIPLANYL) 450 MM – DODÁVKA VČETNĚ PŘIPOJOVACÍHO A KOTVÍCÍHO MATERIÁLU – DÉLKA: 25+17,61+26,42+17,66+2x10,2+2x13,0+2x6,3+2x2,55 bm 2x28,61+2x13,46+6,25+15,4+11,1+2x2,8+30,0 bm PROVEDENÍ DLE ČSN 73 36 10							
			SO 001	SO 002–3	SO 004				
		bm	150,80	152,50					

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM