Tabulka místností 1.PP - bourací práce

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Skladba podlahy	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu	Poznámka
001	Atrium	320,96	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba barevná	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vsrtvy podlahy v celé ploše
002	Schodiště atrium	14,47	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	Vybourání celého schodiště
003	Boční únikové schodiště3	15,16	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy
004	Zádveří od zahrady	13,88	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Tapeta	SDK podhled bouraný	Bourání podhledu, Bourání tapety, Bourání nášlapné vsrtvy podlahy v celé ploše
005	Chodba	71,56	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, lokální bourání podhledu 45,60 m2
007	Výtah	2,88		-	-	-	
008	Evakuační výtah	6,22		-	-	-	
009	Hlavní schodiště	47,02	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vsrtvy podlahy v celé ploše
010	Nákladní výtah	5,56		-	-	-	
011	Předsíň šaten personálu	6,66	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vstvy podlahy
012	Šatna muži	8,28	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vsrtvy podlahy v celé ploše, bourání podhledu
013	Předsíň WC muži	1,38	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu
014	WC muži	1,60	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vsrtvy podlahy v celé ploše, bourání podhledu,
015	Umývárna muži	1,82	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu
016	Šatna ženy	34,21	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy
017	Šatna ženy	24,40	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy
018	Předsíň WC ženy	3,33	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	SDK podhled bouraný	Bourání podhledu
019	WC ženy	1,15	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	SDK podhled bouraný	Bourání podhledu
020	WC ženy	1,38	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	SDK podhled bouraný	Bourání podhledu
021	Umývárna ženy	17,94	PVC heterogenní bourané	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy
022	Předsíň	8,84	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka bouraná	
023	Místnost pro zemřelé	17,89	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka bouraná	
024	Chodba	8,12	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	Vybourání nášlapné vrstvy podlahy
025	Sklad DKP	12,11	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled bouraný	Vybourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu
026	Úprava prádla	17,75	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba barevná	SDK podhled bouraný	Vybourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu
027	Chodba	8,50	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy,
028	Sklad nářadí	4,30	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy
029	Technologie bazénku s fontánkama	4,30	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy
030	Dílna údržby	36,66	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy,
031	Hobby dílna	36,70	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy
032	Chodba	7,99	PVC heterogenní bourané	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu
033	Předsíň WC ženy	2,22	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	SDK podhled bouraný	Bourání podhledu
034	WC ženy	2,31	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	SDK podhled bouraný	Bourání podhledu
035	Předsíň WC muži	2,40	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	SDK podhled bouraný	Bourání podhledu
036	WC muži	2,22	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	SDK podhled bouraný	Bourání podhledu
037	Denní místnost personálu	26,73	PVC heterogenní bourané	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad bouraný	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání obkladů
038	Úklid	4,88	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	SDK podhled bouraný	Bourání podhledu
039	Chodba	18,77	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba barevná	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu
040	WC	2,22	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	SDK podhled bouraný	Bourání podhledu, Bourání nášlapné vsrtvy podlahy v celé ploše
041	Zádveří bytu	9,50	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba barevná	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy
042	Komora	3,64	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vsrtvy podlahy v celé ploše
043	Kuchyně	11,60	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad bouraný	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu
044	Obývací pokoj	36,93	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba barevná	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu
045	Ložnice	16,37	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba barevná	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu
046	Pokoj	16,53	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba barevná	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu,
047	Koupelna	4,31	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad bouraný	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu, bourání obkladů
048	Tělocvična	95,06	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Dřevěný obklad	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vsrtvy podlahy, bourání dřevěného obkladu v. 2000 mm (palubky na roštu)
049	Čekárna rehabilitace	51,57	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vsrtvy podlahy v celé ploše, vybourání podhledu
051	Chodba	27,51	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu
052	Fyzioterapie	36,68	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy
053	Elektroterapie	36,28	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba barevná; Keramický obklad	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy
054	Ergoterapie	36,74	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba barevná; Keramický obklad	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání obkladů
055	Vodoléčba	74,44	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad bouraný	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vsrtvy podlahy v celé ploše, bourání obkladů
056	Strojovna úpravy vody	16,54	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu
057	Předsíň WC	3,65	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	SDK podhled bouraný	Bourání podhledu
058	Pohotovostní WC	1,73	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	SDK podhled bouraný	Bourání podhledu
059	Rehabilitační pracovnice	7,76	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy
060	Vodoléčba	19,42	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad bouraný	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu, bourání obkladů
061	Úklid	2,73	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad bouraný	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu, bourání obkladů
062	Úklid	2,42	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad bouraný	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu, bourání obkladů
063	Šatna klienti	11,17	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba barevná	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu
064	Pohotovostní WC + sprcha	5,73	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad bouraný	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání obkladů
065	Sklad čistících prostředků	3,36	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy
066	Sklad	8,01	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	Vybourání nášlapné vrstvy
067	WC klienti	3,42	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad bouraný	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání obkladů
068	Sklad DKP	9,12	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	
069	Strojovna výtahů	5,28	Epoxidová stěrka	Epoxidová stěrka	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	
069	Strojovna VZT	43,13	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	
070	Strojovna výtahů	5,10	Epoxidová stěrka	Epoxidová stěrka	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	
071	Spisovna	10,67	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	
072	Sklad čistého prádla	10,91	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	
073	Sklad čistících prostředků	10,35	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy
074	Sklad DKP	14,96	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	
075	Chodba	3,49	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy,
076	Kotelna	24,98	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy v celé ploše
077	Žehlírna	36,72	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad bouraný	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání obkladů
078	Předsíň WC - prádelna	3,96	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad bouraný	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy v celé ploše, Bourání podhledu
079	WC	1,62	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka bouraná	Bourání podhledu
080	Prádelna. sušárna	17,00	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad bouraný	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy v celé ploše, bourání obkladů,
080.1	Prádelna. sušárna	13,35	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad bouraný	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy v celé ploše, bourání obkladů
081	Sklad špinavého prádla	2,68	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad bouraný	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání obkladů
082	Sklad špinavého prádla	2,80	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad bouraný	Omítka bouraná	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání obkladů
083	Úklid	2,47	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka bouraná	
A/0_01	Pokoj	31,30	Koberec	D07 - Podlaha na terénu 1.PP - koberec (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad bouraný	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vsrtvy podlahy v celé ploše, Bourání podhledu
A/0_02	Předsíň	3,40	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu
A/0_03	Koupelna	3,83	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu
B/0_01	Pokoj	31,30	Koberec	D07 - Podlaha na terénu 1.PP - koberec (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad bouraný	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vsrtvy podlahy v celé ploše, Bourání podhledu
B/0_02	Předsíň	3,40	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu
B/0_03	Koupelna	3,83	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu
C/0_01	Pokoj	16,53	Koberec	D07 - Podlaha na terénu 1.PP - koberec (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad bouraný	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu
C/0_02	Předsíň	3,39	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu
C/0_03	Koupelna	3,83	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu
D/0_01	Pokoj	16,53	Keramická dlažba	D07 - Podlaha na terénu 1.PP - koberec (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad bouraný	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu,
D/0_02	Předsíň	3,39	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu
D/0_03	Koupelna	3,83	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu
E/0_01	Pokoj	16,55	Keramická dlažba	D07 - Podlaha na terénu 1.PP - koberec (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad bouraný	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu,
E/0_02	Předsíň	3,40	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka bouraná	
E/0_03	Koupelna	3,83	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	SDK podhled bouraný	Bourání nášlapné vrstvy podlahy, bourání podhledu
		1 734,80 m²					

Legenda materiálů

- Bourané konstrukce / prvky
- Stávající zdivo - keramické tvárnice nosné HODO P+D na M10
- Stávající zdivo - keramické tvárnice nenosné HODO 6,5, 11,5 a 17,5 P+D na MVC 2,5 nebo MC 5
- Stávající zdivo - CPP/VCP P25 na MC 10
- Stávající zdivo - POROTHERM 30 AKU na MVC 2,5
- Stávající zdivo - CPP na MC 10
- Beton vyztužený
- Stávající tepelná izolace EPS
- Stávající tepelná izolace XPS

Schéme bouraného základu

Poznámky k bourání

§1 - ocelová zárubeň bude ponechána a repasována
§2 - vybourání ocelové zárubně
§3 - bourání keramický obklad, výška dle kóty
§4 - bourání nového otvoru včetně kapsy na překlady
§5 - vybourání ocelové zárubně a zazdění otvoru
§6 - vybourání zdí včetně ocelové zárubně
§7 - vybourání ocelové zárubně, rozšíření otvoru včetně kapsy na překlady
§8 - demontáž, oprava, zrepasování a znovupoužití madla
§9 - demontáž dveřního křídla a vybourání ocelové zárubně
§10 - demontáž dveřního křídla, vybourání ocelové zárubně a zazdění otvoru (částečně / úplně, podle kót ve výkresu)
§11 - demontáž zámkové dlažby, dlažba bude skládkovaná na pozemku a bude znovu použitá
§12 - bourání instalační přizdívky - pórobeton
§13 - demontáž dvojitého madla, úprava ocelového kotvení - pouze pro jedno madlo, oprava, zrepasování a znovu použití madla
§14 - demontáž dveřního křídla
§15 - demontáž ocelové konstrukce zábradlí s vertikálními dřevěnými prvky (5x 100/25 mm) - znovu použití ve výrovbu ZV09
§16 - demontáž ocelové konstrukce zábradlí s 2x skleněnou výplní osazenou v ocelovém rámu
§17 - Odstranění stávající nášlapné vrstvy včetně lepidla

- Všechny bourané vnitřní dveře jsou detailně popsány ve výpisu dveří.
- Křídla jsou z dřevěné dýhy a zárubně jsou ocelové.
- Bourání keramických obkladů a keramické dlažby je včetně očištění od lepidla.
- Stávající výtahy jsou ve stavu provozu neschopném a budou demontovány včetně postroje pro výtahovou kabinu a posuvných ocelových dveří na každém podlaží. Vytahové kabiny jsou spuštěny do nejnižšího patra 1.PP.

Důležité poznámky k projektu

- Zděné stěny i železobetonové stěny ve výkresech jsou kótovány bez omítky ve výrobních rozměrech. Z těchto rozměrů vychází i plochy místností, které budou ve skutečných rozměrech (s omítkami) menší.
- Veškeré lemovací a ukončovací prvky budou provedeny systémovými profily dodavatele fasádních panelů
- Při realizaci je nutné dodržet platnou legislativu: zákony, nařízení vlády, vyhlášky a dále rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů.
- Při realizaci je nutné dodržet závazné požadavky platných ČSN. Konstrukce, na které se nevztahují závazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle nezávazných požadavků platných ČSN nebo dodavatel jiným způsobem prokazatelně doloží jejich funkčnost.
- Dodavatel garantuje veškeré vlastnosti prvků
- Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány dodavatelem. Atypické postupy budou konzultovány s autorským dozorem.
- V případě rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace nutno kontaktovat projektanta.
- Konkrétní materiály, odstíny a výrobky je třeba vždy odsouhlasit s investorem a hlavním architektem projektu.
- Výkresy nábytku nenahrazují dílenskou dokumentaci, kterou je třeba před dodáním vypracovat a odsouhlasit investorem a hlavním architektem projektu. Veškerý nábytek je zobrazený v půdorysech interiéru. Ve stavební části pouze pevně spojený nábytek.
- Před výrobou pevného a mobilního nábytku je třeba veškeré rozměry ověřit na stavbě a zaměřit.
- V rámci dílenské dokumentace je nutné řešit i způsob dilatací.
- Všechny výrobky umístěné ve standardech je nutno určit výběrem s investorem a hlavním architektem.
- Všechny sádrovláknové konstrukce je nutné při jejich realizaci přizpůsobit budoucímu zavěšení nábytku nebo dalšího vybavení a zajistit dostatečnou únosnost. Jak pro nábytek, vybavení, madla, zdravotnickou technologii a další. Je třeba aby veškeré kotevní body v sádrovláknové příčce splňovali pevnostní hodnoty udávané výrobcem a zatížením a nedošlo tak k možnému vytržení nebo poškození příček.
- Při montáži budou do konstrukce příčky vkládány výměny a ztužující prvky pro zavěšení veškerého vybavení, jak je uvedeno výše (nad 50 kg á kotva). To musí vždy odpovídat kotvení konkrétního výrobku dle požadavků na únosnost nebo požadavků výrobce a projektu interiéru. Tyto prvky jsou součástí ceny dodávky příček.
- Veškeré sádrovláknové konstrukce budou provedeny v třídě kvality Q2 a dle prostředí, ve kterém se budou nacházet.
- Zásuvky elektro budou umístěny dle projektu elektro v koordinaci s projektem interiéru. Zásuvka by neměla být umístěna za spotřebičem ale mimo něj, aby šel odpojit ze sítě bez vytažení spotřebiče. Tato skutečnost bude zapracována do dílenské dokumentace a odsouhlasena.
- Řešení hromosvodu viz. projekt elektro.
- Doporučený postup pro bourání otvorů: Vysekání drážky pro I-profil na jednom z líců stěny (šířka drážky odpovídá šířce I-profilu plus ~2 cm, výška drážky je vyšší o 150 mm než výška I-profilu a drážky pro uložení min. 250 mm); upravení roznášecí plochy (silným plechem nebo betonovým roznášecím kvádříkem); osazení I-nosníku, dozdění místa nad nosníkem plnými cihlami s doklínováním; provedení drážky na opačném líci zdiva a osazení I-nosníku stejným způsobem; po zatvrdnutí malty vybourání potřebného otvoru; úprava ostění, dozdění nového překladu na obou lících stěn, obalení pletivem a omítnutí překladu nového ostění. (detailně viz část D.1.2)



0,000 = 190,20 m n.m

Obnova S – centra Hodonín, p. o.

na pozemcích p.č. st. 9015, 2017/136, 1880/42, 9013, 9012, 1880/43, katastrální území Hodonín

Klient: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

Generální projektant

Adam Rujbr Architects

Srbská 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Adam Rujbr
HIP: Ing. Michal Surka

D.1.1 Architektonicko stavební řešení (SO01)

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Adam Rujbr
Vypracoval: Ing. Jiří Horn, Ing. arch. Tereza Janovská
Datum: 1.9.2023

Dokumentace pro provedení stavby

Půdorys 1.PP - Bourané konstrukce (Blok 2)

1:50

D.1.1.3