Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Skladba podlahy	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu	Typ podhledu	Poznámka
Tabulka místností 1.NP - Nový stav								
001	Rehabilitace	61,73	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2600 mm	
002	Čekárna rehabilitace	31,59	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
002a	WC rehabilitace	3,94	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
003	Kotelna	41,21	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
004	Prádelna - žehlení, sušení	32,14	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
005	Pokoj	36,31	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba barevná; Keramický obklad	Omítka	-	
006	Pokoj	36,68	PVC heterogenní bourané	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	-	
007	Prádelna - čistá strana	34,96	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	-	
008	Prádelna - špinavá strana	26,07	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	-	
009	Šicí dílna	14,96	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
010	Strojovna VZT	48,23	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
011	Školící místnost	94,64	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Minerální kazetový podhled 1 200 x 600	Typ C; SV. 2600 mm	
012	Úklid	4,88	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	-	
013	Sklad	4,30	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
014	Dílna údržby	24,80	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
015	Sprcha úklid a prádelna	3,84	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
016	Šatna úklid a prádelna	13,56	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
017	Chodba	88,22	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Minerální kazetový podhled 1 200 x 600	Typ B; SV. 2600 mm	
018	Atrium	57,56	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá		-	
019	Evakuační výtah V2	6,56		-	-	-	-	
020	Evakuační výtah V4	6,56		-	-	-	-	
021	Zahradnice	16,53	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
022	Zahradnice - sklad	4,31	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
023	Koupelna	3,64	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
024	Keramická dílna	36,66	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	-	
025	Chodba	100,19	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Minerální kazetový podhled 1 200 x 600	Typ B; SV. 2600 mm	
026	Chodba	27,74	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Minerální kazetový podhled 1 200 x 600	Typ B; SV. 2600 mm	
027	Ložnice	16,37	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled	Typ D; SV. 2600 mm	
028	Obývací pokoj	24,55	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled	Typ D; SV. 2600 mm	
029	Kuchyně	11,60	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	SDK podhled	Typ D; SV. 2600 mm	
030	Zádveří bytu	9,82	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2600 mm	
031	Chodba	15,28	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2600 mm	
032	WC	2,23	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
033	Chodba	3,04	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
034	Pokoj	20,87	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
035	Koupelna	3,83	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
036	Zádveří od zahrady	14,17	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Minerální kazetový podhled 1 200 x 600	Typ B; SV. 2600 mm	
036a	WC muži	7,38	Keramická dlažba; R9	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka; Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
036b	WC ženy	6,79	Keramická dlažba; R9	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
036c	WC Imobilní	4,51	Keramická dlažba; R9	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
037	Pokoj	30,03	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
038	Koupelna	3,83	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
039	Koupelna	3,83	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
040	Pokoj	20,12	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
041	Pokoj	20,12	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
042	Pokoj	20,16	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	SDK podhled	Typ D; SV. 2250 mm; SV. 2600 mm	
043	Koupelna	3,83	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
044	Koupelna	3,83	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
045	Chodba	31,12	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
049	Sklad čistících prostředků	10,38	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
051	WC prádelna	2,25	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
052	Chodba	82,49	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
053	Sklad pozůstalostí	9,12	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
054	ESIL	5,10	PVC homogenní probarvené; antistatické 10-6 ≤ R ≤ 10-8 Ohm	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
055	ESIL - požární	5,28	PVC homogenní probarvené; antistatické 10-6 ≤ R ≤ 10-8 Ohm	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
056	Chodba	8,50	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
057	Sklad	4,30	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
058	Dílna údržby	36,98	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	-	
059	WC úklid a prádelna	1,76	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
060	Umývárna ženy	17,94	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	-	
061	Místnost pro zemřelé	17,59	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	-	
062	Předsíň	8,66	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	-	
063	WC ženy	1,38	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
064	WC ženy	1,15	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
065	Předsíň WC ženy	3,33	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
066	Šatna ženy	34,22	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
067	Šatna ženy	24,40	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
068	Šatna údržba	8,28	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
069	Předsíň údržba	1,32	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	-	
070	WC údržba	1,51	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	-	
071	Sprcha údržba	1,72	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	-	
072	Nákladní výtah	5,56		-	Omítka; Malba bílá	-	-	
073	Hlavní schodiště	47,94	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
074	Osobní výtah V5	2,88		-	Omítka; Malba bílá	-	-	
075	Evakuační lůžkový výtah V1	6,22		-	Omítka; Malba bílá	-	-	
076	Shoz/sklad špinavého prádla	3,55	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	-	
077	Shoz/Sklad špin. prádla	1,84	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	-	
078	Úklid	2,47	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	-	
079	Sklad chem. přípr.	3,49	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
080	Předsíň WC	3,65	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
081	Rehabilitační pracovnice	7,76	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
082	WC	1,73	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
083	Strojovna ZTI	10,52	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
083a	ATS	5,76	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
084	Sklad čistících prostředků	10,35	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
085	Sklad čistého prádla	10,91	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
086	Spisovna	10,67	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
087	Boční únikové schodiště3	15,62	Keramická dlažba; R9	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
088	Denní místnost personálu	26,73	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
089	Chodba	7,68	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
090	Předsíň WC ženy - pers.	2,22	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
091	WC ženy - pers.	2,31	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
092	Předsíň WC muži - pers.	2,40	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
093	WC muži - pers.	2,22	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (stávající)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
094	Předsíň šaten personálu	6,66	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
095	Gastro výtah V6	3,45		-	Omítka; Malba bílá	-	-	
096	Předsíň WC prádelna	3,24	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Minerální kazetový podhled 600 x 600	Typ A; SV. 2250 mm	
097	Evakuační výtah V3	6,56		-	-	-	-	
098	Hyg. propust	6,23	PVC homogenní probarvené	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický obklad	Omítka	-	
099	SLP	7,05	PVC homogenní probarvené; antistatické 10-6 ≤ R ≤ 10-8 Ohm	D02 - Podlaha na terénu 1.PP - PVC (nová)	Omítka; Malba bílá	Omítka	-	
099a	Strojovna VZT	17,59	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
099b	Zázemí pro školící místnost	12,69	Keramická dlažba	D01 - Podlaha na terénu 1.PP - keramická dlažba (nová)	Omítka; Malba bílá; Keramický sokl	Omítka	-	
		1 684,70 m²						

LEGENDA PODHLEDŮ

Podhled H01 (SDK klasický - pokoje, kastly, doplňkové konstrukce)

- hladký SDK podhled na systémovém dvousměrném roštu
- konstrukce podhledu zavěšena do stropní konstrukce
- hrany vario budou přetmeleny a vyztuženy sklovláknitou tkaninou
- po obvodu bude spoj mezi podhledem a stěnou vyžtužen papírovým rohem s hliníkovou páskou

Podhled H02 (SDK klasický - pokoje, kastly, doplňkové konstrukce)

- hladký SDK podhled na systémovém dvousměrném roštu
- konstrukce podhledu zavěšena do stropní konstrukce
- hrany vario budou přetmeleny a vyztuženy sklovláknitou tkaninou
- po obvodu bude spoj mezi podhledem a stěnou vyžtužen papírovým rohem s hliníkovou páskou

Podhled H03 (WC, úklidové místnosti, koupelny, šatny)

- rozměr 600 x 600 mm, kotvení přiznaný rastr - 15 mm
- na bázi skelného vlákna, 100% jádra musí být recyklovatelný
- provedení bílá, boční hrany s bílým nátěrem
- bližší specifikace ve standardech interiéru

Podhled H04 (Kanceláře)

- rozměr 1 200 x 600 mm, kotvení polozap. rastr - 20 mm, z toho 10 mm pod rastrem
- na bázi skelného vlákna, 100% jádra musí být recyklovatelný
- provedení bílá, boční hrany s bílým nátěrem
- reakce na oheň A2-s1,d0, absorbce a_w: 1,00 - o.d.s. 200 [mm]; 0,75 - o.d.s.60 [mm]; 0,40 - o.d.s.200 [mm] 125Hz, pohltivost při 125 Hz = 0,50
- mechanická odolnost 1/A/3N, 2/C/3N
- označení green label, emisní třída A+ (Francouská), M1 (Finská)
- artikulační třída šíření zvuku na vzdálenost AC 180

Podhled H05 (chodby, atrium)

- rozměr 1 200 x 600 mm, kotvení polozap. rastr - 20 mm, z toho 10 mm pod rastrem
- na bázi skelného vlákna, 100% jádra musí být recyklovatelný
- provedení bílá, boční hrany s bílým nátěrem
- reakce na oheň A2-s1,d0, absorbce a_w: 1,00 - o.d.s. 200 [mm]; 0,75 - o.d.s.60 [mm]; 0,40 - o.d.s.200 [mm] 125Hz, pohltivost při 125 Hz = 0,50
- mechanická odolnost 1/A/3N, 2/C/3N
- označení green label, emisní třída A+ (Francouská), M1 (Finská)
- artikulační třída šíření zvuku na vzdálenost AC 180

Podhled H06 (Přednáškové místnosti)

- rozměr 1 200 x 600 mm, kotvení polozap. rastr - 20 mm, z toho 10 mm pod rastrem
- na bázi skelného vlákna, 100% jádra musí být recyklovatelný
- provedení bílá, boční hrany s bílým nátěrem
- reakce na oheň A2-s1,d0, absorbce a_w: 1,00 - o.d.s. 200 [mm]; 1,0 - o.d.s.60 [mm], pohltivost při 125 Hz = 0,65
- mechanická odolnost 1/A/3N, 2/C/3N
- označení green label, emisní třída A+ (Francouská)
- artikulační třída šíření zvuku na vzdálenost AC 200
- třída útlumu zvuku CAC(ASTM E413) - 31 dB

Protipožární sádrová omítka

- tl. 11 mm,
- požární odolnost do REI 180
- rychle tvrdnoucí
- na bázi sádry
- nepůsobí agresivně na ocelovou konstrukci
- barva bílá
- Pevnost v tlaku průměrná: A1 nehořlavá
- sypná hmotnost: 500-600 kg/m³
- přilnavost k betonu: > 0,10 MPa



Důležité poznámky k projektu

- Zděné stěny i železobetonové stěny ve výkresech jsou kótovány bez omítky ve výrobních rozměrech. Z těchto rozměrů vychází i plochy místností, které budou ve skutečných rozměrech (s omítkami) menší.
- Veškeré lemovací a ukončovací prvky budou provedeny systémovými profily dodavatele fasádních panelů
- Při realizaci je nutné dodržet platnou legislativu: zákony, nařízení vlády, vyhlášky a dále rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů.
- Při realizaci je nutné dodržet závazné požadavky platných ČSN. Konstrukce, na které se nevztahují závazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle nezávazných požadavků platných ČSN nebo dodavatel jiným způsobem prokazatelně doloží jejich funkčnost.
- Dodavatel garantuje veškeré vlastnosti prvků
- Kotvení prvků, kotevní materiály a technologie provádění budou garantovány dodavatelem. Atypické postupy budou konzultovány s autorským dozorem.
- V případě rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace nutno kontaktovat projektanta.
- Konkrétní materiály, odstíny a výrobky je třeba vždy odsouhlasit s investorem a hlavním architektem projektu.
- Výkresy nábytku nenahrazují dílenskou dokumentaci, kterou je třeba před dodáním vypracovat a odsouhlasit investorem a hlavním architektem projektu. Veškerý nábytek je zobrazený v půdorysech interiéru. Ve stavební části pouze pevně spojený nábytek.
- Před výrobou pevného a mobilního nábytku je třeba veškeré rozměry ověřit na stavbě a zaměřit.
- V rámci dílenské dokumentace je nutné řešit i způsob dilatací.
- Všechny výrobky umístěné ve standardech je nutno určit výběrem s investorem a hlavním architektem.
- Všechny sádrovláknové konstrukce je nutné při jejich realizaci přizpůsobit budoucímu zavěšení nábytku nebo dalšího vybavení a zajistit dostatečnou únosnost. Jak pro nábytek, vybavení, madla, zdravotnickou technologii a další. Je třeba aby veškeré kotevní body v sádrovláknové příčce splňovali pevnostní hodnoty udávané výrobcem a zatížením a nedošlo tak k možnému vytržení nebo poškození příček.
- Při montáži budou do konstrukce příčky vkládány výměny a ztužující prvky pro zavěšení veškerého vybavení, jak je uvedeno výše (nad 50 kg á kotva). To musí vždy odpovídat kotvení konkrétního výrobku dle požadavků na únosnost nebo požadavků výrobce a projektu interiéru. Tyto prvky jsou součástí ceny dodávky příček.
- Veškeré sádrovláknové konstrukce budou provedeny v třídě kvality Q2 a dle prostředí, ve kterém se budou nacházet.
- Zásuvky elektro budou umístěny dle projektu elektro v koordinaci s projektem interiéru. Zásuvka by neměla být umístěna za spotřebičem ale mimo něj, aby šel odpojit ze sítě bez vytažení spotřebiče. Tato skutečnost bude zapracována do dílenské dokumentace a odsouhlasena.
- Řešení hromosvodu viz. projekt elektro.
- Doporučený postup pro bourání otvorů: Vysekání drážky pro I-profil na jednom z líců stěny (šířka drážky odpovídá šířce I-profilu plus ~2 cm, výška drážky je vyšší o 150 mm než výška I-profilu a drážky pro uložení min. 250 mm); upravení roznášecí plochy (silným plechem nebo betonovým roznášecím kvádříkem); osazení I-nosníku, dozdění místa nad nosníkem plnými cihlami s doklínováním; provedení drážky na opačném líci zdiva a osazení I-nosníku stejným způsobem; po zatvrdnutí malty vybourání potřebného otvoru; úprava ostění, dozdění nového překladu na obou lících stěn, obalení pletivem a omítnutí překladu nového ostění. (detailně viz část D.1.2)

Legenda materiálů

- Nové konstrukce / prvky
- Nové zdivo z pórobetonových bloků - dozdívky otvorů, příček apod.
- Vnitřní příčka systémová - Skladby příček v samostatné příloze
- Stávající zdivo - keramické tvárnice nosné HODO P+D na M10
- Stávající zdivo - keramické tvárnice nenosné HODO 6,5, 11,5 a 17,5 P+D na MVC 2,5 nebo MC 5
- Stávající zdivo - CPP/VCP P25 na MC 10
- Stávající zdivo - POROTHERM AKU na MVC 2,5
- Stávající zdivo - CPP na MC 10
- Beton vyztužený
- Tepelná izolace EPS nebo Minerální vlna
- Tepelná izolace XPS
- Hranice požárně nebezpečného prostoru
- Hranice požárních úseků



0,000 = 190,20 m n.m

Obnova S – centra Hodonín, p. o.

na pozemcích p.č. st. 9015, 2017/136, 1880/42, 9013, 9012, 1880/43, katastrální území Hodonín

Klient: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

Generální projektant

Adam Rujbr Architects
Srbská 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Adam Rujbr
HIP: Ing. Michal Surka

D.1.1 Architektonicko stavební řešení (SO01)

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Adam Rujbr
Vypracoval: Ing. Jiří Horn, Ing. arch. Tereza Janovská

Datum: 1.9.2023

Dokumentace pro provedení stavby

Půdorys 1.PP - Podhledy (Blok 1)

1:50

D.1.1.34