Poznámky k bourání

§1 - ocelová zárubeň bude ponechána a repasována
§2 - demontáž dřevěného křídla
§3 - bourání keramické obklad, výška dle kóty
§4 - bourání nového otvoru včetně kapsy na překlady
§5 - vybourání ocelové zárubně a zazdění otvoru
§6 - vybourání zdi včetně ocelové zárubně
§7 - vybourání ocelové zárubně, rozšíření otvoru včetně kapsy na překlady
§8 - demontáž, oprava, zrepasování a znovupoužití madla
§9 - demontáž dvalního křídla a vybourání ocelové zárubně
§10 - demontáž dvalního křídla, vybourání ocelové zárubně a zazdění otvoru (částečně i úplně, podle kót ve výkresu)
§11 - bourání železobetonové dlažby, dlažba bude skladbovitě na pozemku a bude znovu použita
§12 - demontáž stávajícího zábradlí - plotnění
§13 - demontáž dvojdílné madla, oprava ocelového kotvení - pouze pro jedno madlo, oprava, zrepasování a znovu použití madla
§14 - demontáž dvalního křídla
§15 - demontáž ocelové konstrukce zábradlí a vertikálním dřevěným prvky (šíře 100/25 mm) - znovu použití ve výrobku ZV09
§16 - demontáž ocelové konstrukce zábradlí s 2x ekvidenzu výplní osazenou v ocelovém rámu
§17 - Odstranění stávající nášlapné vrstvy včetně kepidla

- Všechny bourané vnitřní dveře jsou detailně popsány ve výpisu dveří.
- Křídla jsou z dřevěné dýhy a zárubně jsou ocelové.
- Bourání keramických obkladů a keramické dlažby v celené určitém cel.lepidla
- Stávající výplně jsou ve stavu pmnoucí neschopném a budou demontovány včetně postmpje pro výsahovou kabinu a posuvných ocelových dveří na každém podlaží. Výsahová kabiny jsou spuštěny do nejnižšího patra 1.PP.

Důležité poznámky k projektu

- Zděné stěny i železobetonové stěny ve výkresech jsou kótovány bez omítky ve výrobních rozměrech. Z těchto rozměrů vychází i plochy místností, které budou ve skutečných rozměrech (s omítkami) menší.
- Všechny otvory ve stěnách pro dveře budou provedeny systémovými profily dodavatele fasádních panelů
- Při realizaci je nutné dodržet platnou legislativu, zákony, nařízení vlády, vyhlášky a dále rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů.
- Při realizaci je nutné dodržet závazné požadavky platných ČSN. Konstrukce, na které se neustálují závazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle nezávazných požadavků platných ČSN nebo dodavatel jiným způsobem prokazatelně stejných jejich funkčností.
- Dodavatel garantuje veškeré vlastnosti výrobků.
- Kotvení prvků, kotvení materiálu a technologií provádění budovu garantovány dodavatelem. Aspoň dodávky budovu konzultovány s autorským dozorem.
- V případě nejasností kontaktujte laskmi projektové dokumentace nutno kontaktovat projektanta.
- Veškeré materiály, nezávisí a výrobky je třeba vždy odsouhlasit s investorem a hlavním architektem projektu.
- Výkresy nátěrů nenahrazují dílenskou dokumentaci, kterou je třeba před dodáním vypracovat a odsouhlasit investorem a hlavním architektem projektu. Veškerý nábytek je zobrazený v půdorysných interiéru. Ve stavební části jsou pouze pevné sestavy nábytek.
- Před výrobou pevného a mobilního nábytku je třeba veškeré rozměry ověřit na stavbě a zaměřit.
- V rámci dílenské dokumentace je nutné řešit i způsob dilatací.
- Všechny výrobky umístěné ve standardech je nutno určit výběrem s investorem a hlavním architektem.
- Všechny stávající/nové konstrukce je nutné při jejich realizaci přizpůsobit budoucímu zavření nábytku nebo dalšího vybavení a zajistit dostatečnou únosnost, tak pro nábytek, vybavení, madla, zdravotnickou technologii a další, je třeba aby veškeré kotevní body v sádrokartonové příčce splňovaly požadavky na únosnost nebo požadavku na únosnost nebo požadavku výrobce a projektu interiéru.
- Při montáži budou do konstrukce příčky vkládány výměny a zlužující prvky pro zavěšení vodivého vybavení, jak je uvedeno výše (nad 50 kg a krkou). To musí vždy odpovídat kotvení konkrétního výrobku dle požadavků na únosnost nebo požadavku výrobce a projektu interiéru. Tyto prvky jsou součástí ceny dodávky příček.
- Veškeré sádrokartonové konstrukce budou provedeny v třídě kvality QZ a dle prostředí, ve kterém se budou nacházet.
- Zásuvky elektro budou umístěny dle projektu elektro v koordinaci s projektem interiéru. Zásuvka by neměla být umístěna za spotřebičem ale mimo něj, aby šel odpojit ze stěl bez vytažení spotřebiče. Tato skutečnost bude zapracována do dílenské dokumentace a odsouhlasena.
- Dveře jsou součástí dodávky.
- Doporučený postup pro bourání otvorů: Vytvoření dlážděj pro vyndě na jednom z bočních stěny dlážděj odpovídá šířce bytnějšího plus +2 cm, výška dlážděj je vyšší o 150 mm než výška bytnějšího dlážděj pro uložení min. 250 mm); upravení rozvlákcí plochy (silným plechem nebo betonovým rozvlákcením kvádřitelem) osazení hvozníku, dozdění místa mail rozvlákcem přípmí přípmí s dlážděnovém provedení dlážděj na spuštění šíz zdiva a osazení hvozníku stejným způsobem, po zatvrdnutí malty vybourání potřebného otvoru, úprava ostění, dozdění nového překladu na obou lících stěn, dlužení jednem a omítnutí překladu nového ostění. (detailně viz část D.1.2)



0,000 = 190,20 m n.m.

Legenda povrchů

- Bourané konstrukce / prvky
- Zakrytí okenních otvorů pomocí OSB desek
- Zdivo z licových cihel Klinker
- Probarvovaná exteriérová omítka
- Hydroizolace střechy z asfaltových pásů
- Exteriérové opěrné stěny

Obnova S – centra Hodonín, p. o.

na pozemcích p.č. st. 9015, 2017/136, 1880/42, 9013, 9012, 1880/43, katastrální území Hodonín

Klient Jihomoravský kraj,
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

Generální projektant

Adam Rujbr Architects
Stiska 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
Hollého nábřeží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Zodpovědný projektant Ing. arch. Adam Rujbr
HIP Ing. Michal Surka

D.1.1 Architektonicko stavební řešení (S001)

Zodpovědný projektant Ing. arch. Adam Rujbr
Vypracoval Ing. Jiří Horn
Ing. arch. Tereza Jarovská
Datum 1.9.2023

Dokumentace pro provedení stavby

Pohled Jižní - Bourané konstrukce

1:50

D.1.1.54