

Datum podání žádosti: **30.1.2024**Naše značka: **NÁHLED**

Datum vystavení:

Viadesigne s.r.o.**Na Zahradách č.p./16****69002 Břeclav**

Vyjádření k existenci sítí a zařízení v majetku a provozování společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Název stavby (akce)

Oprava komunikace Charvátská Nová Ves-Lednice

Zájmové území

Katastr: **Charvátská Nová Ves, Lednice na Moravě**Parcela: **181/1, 181/2, 182/1, ...**

Stavebník

Název firmy: **Viadesigne s.r.o.**Adresa: **Na Zahradách č.p./16
69002 Břeclav**

Ve vyznačeném území se nachází vodohospodářská zařízení vč. ochranného pásma, případně další zařízení v provozování či majetku společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Jejich orientační umístění je zakresleno v přiložené situaci. Přesné vytyčení je možno objednat na tel. číslech 519 304 671, 519 304 672 nebo na e-mailu: hajkova@vak-bv.cz

Upozorňujeme, že vodohospodářská zařízení v majetku společnosti VaK Břeclav, a.s. musí být respektována dle §23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.

Hranice ochranného pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce stěny potrubí zvyšuje o 1,0 m.

V ochranném pásmu nelze provádět zemní práce, výsadbu dřevin, terénní úpravy a budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru bez souhlasu VaK Břeclav, a.s. Při křížení a souběhu vodovodů a kanalizací s ostatními inženýrskými sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

Toto vyjádření slouží pouze jako informace o existenci vodohospodářského zařízení ve Vámi vyznačeném území a podklad pro vypracování projektové dokumentace a nenahrazuje stanovisko naší společnosti k možnosti a technickému řešení napojení na vodovod či kanalizaci ani vyjádření pro účely správního řízení /např. řízení o umístění a povolení stavby, odstranění stavby, povolení změny užívání stavby nebo změny využití území/ anebo stanovisko k prodeji či směně pozemků či konání kulturní, sportovní a jiné akce.

Ve vámi vyznačeném území se dle našich podkladů nachází vodovodní nebo kanalizační přípojky ve vlastnictví majitelů připojených nemovitostí (existenci a průběh nutno ověřit u jednotlivých majitelů).

Upozorňujeme investora, že ve vyznačeném území se dle našich informací nachází vodohospodářská infrastruktura nám neznámého vlastníka, kterou neprovozujeme a nemáme k ní žádnou dokumentaci. Napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na cizí, námi neprovozované zařízení nejsme oprávněni povolit. Za data ze zaměření cizí vodohospodářské infrastruktury neručíme. Data jsou jen orientační a ve formátu vhodném pro vypracování projektové dokumentace je neposkytujeme. V příložené situaci Vám zasíláme zakreslené zájmové území s orientačním zákresem umístění vodohospodářských zařízení jiných vlastníků.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

Žádost o vyjádření k PD:

vyplňte, prosím, přes portál <https://www.vak-bv.cz/informace-pro-zakazniky/technicka-vyjadreni/> » "Žádost o vyjádření k existenci sítí nebo žádost o vyjádření k PD najdete zde."

Pokyny pro podání žádosti naleznete:

<https://www.vak-bv.cz/informace-pro-zakazniky/technicka-vyjadreni/> » "Pokyny pro podání žádosti o vyjádření naleznete zde".





Ing. Jitka Rampáčková
Vedoucí oddělení GIS GIS



Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23
690 02 Břeclav



Příloha: situace



- Vodovod v majetku
 - Vodovod provozovaný
 - Vodovod neprovozovaný
 - Vodovod majitel neznámý
 - Kanalizace jednotná v majetku
 - Kanalizace jednotná provozovaná
 - Kanalizace jednotná neprovozovaná
 - Kanalizace jednotná majitel neznámý
 - Kanalizace splašková v majetku
 - Kanalizace splašková provozovaná
 - Kanalizace splašková neprovozovaná
 - Kanalizace splašková majitel neznámý
 - Kanalizace dešťová
 - ... Elektro vedení
- Značka rozlišující druh kanalizace se zobrazuje do měřítka 1:1000

Název stavby (akce):
Oprava komunikace Charvatská Nová Ves-Lednice

Číslo vyjádření:
009052

Měřítko:
1:14700

Firma:
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Datum:

Katastr:
Charvátská Nová Ves, Lednice na Moravě

