
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/379 TIŠNOV, MOST 379-005

Dotaz č.1:

Dobrý den,

součástí Zadávací dokumentace je diagnostika stávajícího stavu, která je datovaná do 03/2017, tedy více jak 7 let stará. Uchazeč poukazuje na to, že vzhledem k již tehdy špatnému stavu konstrukce bude stav ještě horší a je otázkou zda zcela platí tehdejší předpoklady co do rozsahu rekonstrukce.

Zadavatel je pravděpodobně poslední majetkový správce v ČR, který se pouští do opravy – záchrany nosníků KA 73, jejichž zbytková životnost je již velmi krátká bez ohledu na rekonstrukci. Na všech ostatních stavbách v ČR se tento typ nosníků odstraňuje. Dále uchazeč poukazuje na nevhodné řešení zvedání, kdy v přizvednutém stavu není vytvořen dostatečný bezpečný pracovní prostor pro odbourání hlav pilířů (krajní nosníky přizvednuty jen o 0,5 m). To znamená, že odbourání bude probíhat výhradně ručně, ve stísněném prostoru, tedy velmi draze. Stejně tak náklady na synchronní zvedání, budou díky výstavbě skruže pod nosnou konstrukcí ve vodoteči, velmi vysoké. Opakovaně bylo prokázáno, že životnost sebelépe provedených sanací je omezená je nezbytné je po čase obnovovat.

Jak je v zadávací dokumentaci uvedeno, je velice pravděpodobné masivní doinjektování kabelových kanálků: Nicméně v okamžiku, kdy již budou vynaloženy značné náklady na zvedání jednotlivých polí, je případné zjištění o korozi předpínacích lan zásadní překážkou pro pokračování v rekonstrukci a není vyloučeno odstranění veškerých nosníků ani v tomto okamžiku.

Uchazeč je přesvědčen, že kompletní odstranění NK a částí spodní stavby tak, aby mohla provedena kompletně nová nosná konstrukce z prefabrikovaných nosníků se spřaženou ŽB deskou je řešením ekonomicky výhodnějším již ve fázi výstavby, nemluvě o následné údržbě, kdy nová NK má životnost jistě 50 let pouze se základní údržbou, naproti tomu záchrana stejně nevyhovujících nosníků KA 73 znamená jistou další rekonstrukci ve výhledu 10-15 let z důvodu skončení životnosti sanací. Uchazeč je přesvědčen, že Zadavatel se má chovat jako řádný hospodář.

Proto se uchazeč dotazuje, zda připustí Zadavatel variantní nabídku, tj. komplet odstranění NK, opravu spodní stavby cca dle stávající dokumentace, nosná konstrukce z nových tyčových ŽB prefabrikátů se spřaženou ŽB deskou. Bez zvedání, bez sanací stávající NK. Příslušenství dle stávající dokumentace. Most spojitý o třech polích bez vnitřních dilatací na pilíři. Bude Zadavatel jednat jako řádný hospodář a připustí variantní, ekonomicky výhodnější nabídku?

Vysvětlení č.1:

Zadavatel nebude zadání měnit, ani nepřipouští jiné variantní řešení, stavba bude realizována podle předložené projektové dokumentace. Diagnostika mostu zpracovaná 03/2017 je stále platná, výstupy z později prováděných hlavních prohlídek mostu nezaznamenaly zhoršení jeho stavu. Zadavatel považuje rekonstrukci mostu dle předložené PD za proveditelnou a hospodárnou.

V Brně dne 30.05.2024


Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek