



UPOZORNĚNÍ – POSTUP – DŮLEŽITÉ:

- 1) otopná soustava bude v požadovaném rozsahu vypuštěna (v závislosti na funkčnosti sekcích uzávěrů)
- 2) OT a určené rozvody v rekonstrukci dotčených prostorách budou demontována a rozvody zaslepeny
- 3) demontovaná OT budou zkonzerzována a uskladněna na suchém místě
- 4) otopná soustava bude napuštěna vodou z kotelny přes síťovající OPS s následným odvzdušněním
- 5) v „mezidobí“ je nutno demontovaná OT určená k dalšímu použití zbavit armatur, vyčistit, propláchnout natřít,.... Rovněž budou prověřeny případně vyměněny uchycovací konzoly OT s následným provedením nátěru bílou barvou
- 6) po realizaci stavebních úprav a před montáží OT bude otopná soustava opět vypuštěna a zaslepení odstraněno
- 7) budou provedeny nové rozvody k novým OT
- 8) OT budou namontována do nových míst určení a přípojky k těmto OT budou v nutném rozsahu vyspravena
- 9) otopná soustava bude odzkoušena, napuštěna a hydraulicky vyvážena
- 10) rozvodné potrubí bude natřeno povrchovým nátěrem bílé barvy

LEGENDA POTRUBÍ

- PŘÍVOD OTOPNÉ VODY - OT (80°C) - NOVÝ/STÁVAJÍCÍ
- - - ZPÁTĚČKA OTOPNÉ VODY - OT (60°C) - NOVÁ/STÁVAJÍCÍ

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

- 23/500/110 - ČLÁNKOVÉ LITINOVÉ OT s bočním připojením (23 čt., h=600 mm, t_L=110 mm)
- 0Ž 1220/600 - ŽEBŘÍKOVÉ TRUBKOVÉ OCELOVÉ OT (t_L=1200 mm, l=600 mm) bez el. topné spirály

- VYUŽITÉ PŮVODNÍ OT (vyčištěné, natřené, s novými přípojkami a armaturami)
- NOVÉ INSTALOVANÉ OT

POZNÁMKY:

- DIMENZE PŘIPOJOVACÍCH ROZVODŮ NOVÉ INSTALOVANÝCH OT BUDE DN15
- PŘÍPOJKY K UPRAVOVANÝM OT BUDOU V NUTNÉM ROZSAHU PŘIZPŮSOBENY
- DIMENZE PŘÍPROJEK ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
- DEMOTOVANÉ PŘÍPOJKY BUDOU ZASLEPENY TĚSNĚ ZA ODBOČKOU

±0,000 = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY 1.NP

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

<div>LT PROJEKT</div> <div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVY</div>		<div>Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ</div> <div>Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ</div>		<div>Investor:</div> <div><div></div><div>Nemocnice Vyškov</div></div>	
<div>Profese:</div> <div>ÚT</div>		<div>Zpracovával dle:</div> <div>TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, Vyškov 682 01 Tel: +420 517 317 560 Fax: +420 517 343 994 E-mail: m.reznicek@trasco.cz</div>		<div>Autorizace:</div>	
<div>Odpovědný projektant:</div> <div>ING. ČENĚK TRUČILÍK</div>		<div>Vypracoval:</div> <div>ING. ČENĚK TRUČILÍK</div>			
<div></div>		<div>Kontroloval:</div> <div>ING. MARTIN ŘEZNÍČEK</div>			
<div>Akce:</div> <div>NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE BUDOVY B</div>		<div><div>Zadávkové číslo: DZS 16 - 2016</div><div>Datum: 11 - 2016</div><div>Formát: 3 A4</div></div>			
<div>Objekt:</div> <div>ÚT - KŘÍDLO C1</div>		<div><div>SO 02</div><div>Suplať: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE</div></div>			
<div>Obsah:</div> <div>PŮDORYS 1.PP</div>		<div>Měřítko:</div> <div>1:50</div>		<div>Číslo výkresu:</div> <div>D1.02.05-103</div>	