



MMklima s.r.o.  
Palackého třída 2630/131  
612 00 Brno

číslo zakázky:

datum:  
6/2020

## TABULKA VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ

Akce: Nemocnice Vyškov - budovy C1 - DPS - revize 10				PŘÍVOD VZDUCHU												ODVOD VZDUCHU				KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ				POZNÁMKA
z.č.	název zařízení	umístění	typ zařízení	VENTILÁTOR				OHRÍVAČ				CHLADIČ				VENTILÁTOR				EL.ENERGIE				
				Q <sub>v</sub> m <sup>3</sup> /h	P <sub>ext</sub> Pa	P <sub>1</sub> kW	U V	Q <sub>1</sub> kW	t <sub>w1</sub> °C	t <sub>w2</sub> °C	P <sub>w</sub> kPa	Q <sub>ch</sub> kW	t <sub>w1</sub> °C	t <sub>w2</sub> °C	P <sub>w</sub> kPa	Q <sub>v</sub> m <sup>3</sup> /h	P <sub>ext</sub> Pa	P <sub>1</sub> kW	U V	Q <sub>ch</sub> kW	Q <sub>t</sub> kW	P <sub>ch</sub> kW	U V	
1	Chlazení vyšetřoven a čekárny 1.NP	fasáda 1.PP	KLM																	6,8		1,42	230	silové napojení zajistí elektro
	nástěnná jednotka	m.č. C1-1.02	KLM																	2,80				
	nástěnná jednotka	m.č. C1-1.03	KLM																	4,00				
2	Chlazení pokojů 3.NP	střecha	KLM																	28,0		8,24	400	silové napojení zajistí elektro
	nástěnná jednotka	m.č. C1-3.08	KLM																	3,6		0,030	230	silové napojení zajistí elektro, přípravu kabelové trasy od vnitřní jednotky k ovladači zajistí profese elektro - ovladače klim jednotek umístit vedle vypínačů osvětlení
	nástěnná jednotka	m.č. C1-3.07	KLM																	3,6		0,030	230	silové napojení zajistí elektro, přípravu kabelové trasy od vnitřní jednotky k ovladači zajistí profese elektro - ovladače klim jednotek umístit vedle vypínačů osvětlení
	nástěnná jednotka	m.č. C1-3.33	KLM																	2,8		0,028	230	silové napojení zajistí elektro, přípravu kabelové trasy od vnitřní jednotky k ovladači zajistí profese elektro - ovladače klim jednotek umístit vedle vypínačů osvětlení
	nástěnná jednotka	m.č. C1-3.06	KLM																	3,6		0,030	230	silové napojení zajistí elektro, přípravu kabelové trasy od vnitřní jednotky k ovladači zajistí profese elektro - ovladače klim jednotek umístit vedle vypínačů osvětlení
	nástěnná jednotka	m.č. C1-3.34	KLM																	3,6		0,030	230	silové napojení zajistí elektro, přípravu kabelové trasy od vnitřní jednotky k ovladači zajistí profese elektro - ovladače klim jednotek umístit vedle vypínačů osvětlení
	nástěnná jednotka	m.č. C1-3.05	KLM																	3,6		0,030	230	silové napojení zajistí elektro, přípravu kabelové trasy od vnitřní jednotky k ovladači zajistí profese elektro - ovladače klim jednotek umístit vedle vypínačů osvětlení
	nástěnná jednotka	m.č. C1-3.04	KLM																	3,6		0,030	230	silové napojení zajistí elektro, přípravu kabelové trasy od vnitřní jednotky k ovladači zajistí profese elektro - ovladače klim jednotek umístit vedle vypínačů osvětlení
	nástěnná jednotka	m.č. C1-3.36	KLM																	2,8		0,028	230	silové napojení zajistí elektro, přípravu kabelové trasy od vnitřní jednotky k ovladači zajistí profese elektro - ovladače klim jednotek umístit vedle vypínačů osvětlení
	nástěnná jednotka	m.č. C1-3.03	KLM																	2,8		0,028	230	silové napojení zajistí elektro, přípravu kabelové trasy od vnitřní jednotky k ovladači zajistí profese elektro - ovladače klim jednotek umístit vedle vypínačů osvětlení
		střecha	KLM																	15,5		4,56	400	silové napojení zajistí elektro
	nástěnná jednotka	m.č. C1-3.13	KLM																	3,6		0,030	230	silové napojení zajistí elektro, přípravu kabelové trasy od vnitřní jednotky k ovladači zajistí profese elektro - ovladače klim jednotek umístit vedle vypínačů osvětlení
	nástěnná jednotka	m.č. C1-3.12	KLM																	5,6		0,033	230	silové napojení zajistí elektro, přípravu kabelové trasy od vnitřní jednotky k ovladači zajistí profese elektro - ovladače klim jednotek umístit vedle vypínačů osvětlení
	nástěnná jednotka	m.č. C1-3.10	KLM																	2,8		0,028	230	silové napojení zajistí elektro, přípravu kabelové trasy od vnitřní jednotky k ovladači zajistí profese elektro - ovladače klim jednotek umístit vedle vypínačů osvětlení
	nástěnná jednotka	m.č. C1-3.11	KLM																	3,6		0,030	230	silové napojení zajistí elektro, přípravu kabelové trasy od vnitřní jednotky k ovladači zajistí profese elektro - ovladače klim jednotek umístit vedle vypínačů osvětlení
	nástěnná jednotka	m.č. C1-3.09	KLM																	3,6		0,030	230	silové napojení zajistí elektro, přípravu kabelové trasy od vnitřní jednotky k ovladači zajistí profese elektro - ovladače klim jednotek umístit vedle vypínačů osvětlení
3	Větrání sociálních zařízení, lázní a čistících místností	1.PP	VZT													200	190	0,05	230					silové napojení a ovládání zajistí elektro, včetně dodávky doběhových relé
		1.PP	VZT													180	190	0,05	230					silové napojení a ovládání zajistí elektro, včetně dodávky doběhových relé
		1.PP	VZT													80	90	0,035	230					silové napojení a ovládání zajistí elektro, včetně dodávky doběhových relé
		m.č. C1-3.28	VZT													485	230	0,095	230					silové napojení a ovládání zajistí elektro, včetně dodávky doběhových relé
		m.č. C1-3.22	VZT													480	230	0,095	230					silové napojení a ovládání zajistí elektro, včetně dodávky doběhových relé
		m.č. C1-3.20	VZT													200	190	0,05	230					silové napojení a ovládání zajistí elektro, včetně dodávky doběhových relé
		m.č. C1-3.19	VZT													200	190	0,05	230					silové napojení a ovládání zajistí elektro, včetně dodávky doběhových relé
		m.č. C1-3.17	VZT													200	190	0,05	230					silové napojení a ovládání zajistí elektro, včetně dodávky doběhových relé
		m.č. C1-3.16	VZT													200	190	0,05	230					silové napojení a ovládání zajistí elektro, včetně dodávky doběhových relé
		m.č. C1-3.15	VZT													150	90	0,053	230					silové napojení a ovládání zajistí elektro, včetně dodávky doběhových relé
		m.č. C1-3.04b	VZT													150	80	0,026	230					silové napojení a ovládání zajistí elektro, včetně dodávky doběhových relé
		m.č. C1-3.05b	VZT													150	80	0,026	230					silové napojení a ovládání zajistí elektro, včetně dodávky doběhových relé