

SOUPIS PRACÍStavba: **2024/0100 - III/43313 Chvalkovice na Hané - Dřevnovice**Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet: **[SO 000]/[Ostatní] - náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Ostatní náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
3	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	-----	-----
5	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách <i>Specifikace položka zahrnuje:</i> <i>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech</i> <i>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i>	KPL	1,000	-----	-----
6	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže. Vše v režii zhotovitele. <vv></vv> 1.000000 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **2024/0100 - III/43313 Chvalkovice na Hané - Dřevnovice**Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet: **[SO 000]/[Vedlejší] - náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Vedlejší náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	00001.R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	1,000	-----	-----
3	00003.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	-----	-----
4	00004.R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	-----	-----
5	00005.R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	-----	-----
8	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	-----	-----
14	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,000	-----	-----
15	00015.R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	-----	-----
18	00018.R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **2024/0100 - III/43313 Chvalkovice na Hané - Dřevnovice**Objekt: **SO 101.1 - Silnice III/43313 - úsek 1**Rozpočet: **[SO 101.1] - Silnice III/43313 - úsek 1**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Silnice III/43313 - úsek 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.1 Silnice III/43313 - úsek 1						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) obj.hmotnost 2300kg/m3 pol. 12920 82,68*2,3 = 190,164 [A] pol. 12932 3308,4*0.5*2.3 = 3 804,660 [B] pol. 129946 60,6*0,05 *2,3 = 6,969 [C] Mezisoučet = 4 001,793 [D] <i>Specifikace</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	4 001,793	-----	-----
2	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) "obj. hmotnost 2400 kg/m3" "dle pol:" "113726: "205,66*2.4 = 493,584 [A] "113136:" 112,0*2.4 = 268,800 [C] "113763:" 0,025*0,012*17,9*2,4 = 0,013 [D] Mezisoučet = 762,397 [G] <i>Specifikace</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	762,397	-----	-----
1 Zemní práce						-----
3	113136	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM "Odstranění konstrukce vozovky na ZÚ a KÚ - penetrační makadam tl. 500mm, odvoz na skládku nebezpečného odpadu" (20+20)*5.6*0.5 = 112,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	112,000	-----	-----
4	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	205,660	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Silnice III/43313 - úsek 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"frézování vozovky tl. 50mm, odvoz na skládku nebezp. odpadu"</p> <p>"sanace krajnice:"</p> <p>$1,25 \cdot (1676.59 - 40) \cdot 2 \cdot 0.05 = 204,574$ [A]</p> <p>"sjezd v km 0,380:"</p> <p>$21,8 \text{ m}^2 \cdot \text{prům. tl. } 0.05 \text{ m} = 1,090$ [B]</p> <p>$A+B = 205,664$ [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 				
5	113763	<p>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</p> <p>Včetně odvozu na skládku.</p> <p>"odměřeno v AutoCadu ze situace"</p> <p>"řezání spar do asfaltu - drážka 25mm x 12mm"</p> <p>$4,9+4,3+8,7 = 17,900$ [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i></p>	M	17,900	-----	-----
6	12920	<p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU</p> <p>Čištění krajnic š.0.5m, tl. 0,05m, včetně odvozu na skládku.</p> <p>$(563.1+1106.2+192.2+175.9+178.8+460.2+355.8+178.4+96.6) \cdot 0.5 \cdot 0.05 \text{ m} = 82,680$ [A]</p> <p><i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</i></p> <p><i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>	M3	82,680	-----	-----
7	12932	<p>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M</p> <p>Včetně odvozu na skládku.</p> <p>$563.1+1106.3+192.2+176.5+179.3+460.2+355.8+178.4+96.6 = 3\,308,400$ [A]</p> <p><i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</i></p> <p><i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>	M	3 308,400	-----	-----
8	129946	<p>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM</p> <p>Včetně odvozu na skládku.</p> <p>$7.6+7.1+20.0+7.6+6.4+6.3+5.6 = 60,600$ [A]</p>	M	60,600	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Silnice III/43313 - úsek 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM 1676,59*2*0,07" m2" = 234,723 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	234,720	-----	-----
	Specifikace					
10	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II (118.5+113.9+23.5+14.7+27.1+17.6+19.3+17.8)+1,25*(1676.59-40)*2 = 4 443,875 [A] položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	4 443,880	-----	-----
	Specifikace					
2 Základy						
11	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE "odměřeno v AutoCadu ze situace" "Separačně-filtrační geotextilie dle TP97, typ S2, tab 5 (podrobnější parametry viz vzorový řez)" (118.5+113.9+23.5+14.7+27.1+17.6+19.3+17.8)*1.1 = 387,640 [A] Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	387,640	-----	-----
	Specifikace					

3.1.1.1 (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Silnice III/43313 - úsek 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Komunikace -----						
12	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI "Dosypávka konstrukce vozovky v krajnicích "ŠD 0/32" 50,0 = 50,000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	50,000	-----	-----
13	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM "ŠD 0/32:" 108.1+103.6+19.4+11.8+22.8+14.2+15.7+14.4 = 310,000 [A] "ŠD 0/63" 118.5+113.9+23.5+14.7+27.1+17.6+19.3+17.8 = 352,400 [B] A+B = 662,400 [C] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	662,400	-----	-----
14	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM fr. 0/22, tl.100 mm "nezpevněná krajnice R-mat, tl. 100mm (z toho 800m2 bude použito z úseku 2)" (563.1+1106.3+192.2+176.5+179.3+460.2+355.8+178.4+96.6)*0.5 = 1 654,200 [A] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 654,200	-----	-----
15	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 "infiltrační postřik z kat. emulze 1,0 kg/m2, vč. podrcení fr. 4/8, PS-C, 3kg/m2" 108.1+103.6+19.4+11.8+22.8+14.2+15.7+14.4+4091,48 = 4 401,480 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	4 401,480	-----	-----
16	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	24 528,900	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Silnice III/43313 - úsek 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"spojovací postřik z. kat. emulze 0,35 kg/m ² " $97.9+93.5+15.5+9.1+18.9+11.2+12.4+11.3+7812.60+8075.4+8371.1 = 24\,528,900$ [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
17	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM $93.5+89.6+14.0+8.1+17.4+10.0+11.2+10.1+7549,8 = 7\,803,700$ [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	7 803,700	-----	-----
18	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+, tl. 50 mm $97.9+93.5+15.5+9.1+18.9+11.2+12.4+11.3+7812,60 = 8\,082,400$ [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	8 082,400	-----	-----
19	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ "vyrovnávka" $251,4 = 251,400$ [A]	M3	251,400	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Silnice III/43313 - úsek 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
20	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ tl. 50 mm "sanace krajnic" $1,25 \cdot (1676.59 - 40) \cdot 2 = 4\,091,475$ [A] <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	4 091,480	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
21	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA "V4 (0,125)" $2 \cdot 1676.59 \cdot 0,125 = 419,148$ [A] Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - x Způsob měření: <ul style="list-style-type: none"> - měří se pouze natíraná plocha 	M2	419,150	-----	-----
22	931313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 "odměřeno v AutoCadu ze situace" "zálivka do drážky (25x12) N2 za horka ČSN EN 14188-1" $4.9 + 4.3 + 8.7 = 17,900$ [A] položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	17,900	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **2024/0100 - III/43313 Chvalkovice na Hané - Dřevnovice**Objekt: **SO 101.2 - Silnice III/43313 - úsek 2**Rozpočet: **[SO 101.2] - Silnice III/43313 - úsek 2**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - Silnice III/43313 - úsek 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.2 Silnice III/43313 - úsek 2 -----						
1 Zemní práce -----						
1	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH "odměřeno v AutoCadu ze situace" "frézování vozovky 50mm - zpětné použití na stavbě (úsek1), nezpevněné krajnice, vč odvozu na meziskládku zhotovitele" 1600*0.05 = 80,000 [A] <i>Specifikace</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na meziskládku.	M3	80,000	-----	-----
2	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. "odměřeno v AutoCadu ze situace" "řezání spar do asfaltu - drážka 25mm x 12mm" 6,5+6,5+249 = 262,000 [A] <i>Specifikace</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.	M	262,000	-----	-----
5 Komunikace -----						
3	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 1600 = 1 600,000 [A] <i>Specifikace</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 600,000	-----	-----
4	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM 1600 = 1 600,000 [A] <i>Specifikace</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 600,000	-----	-----
8 Potrubí -----						
5	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 5 = 5,000 [A]	KUS	5,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - Silnice III/43313 - úsek 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	<i>Specifikace</i>	<i>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</i>				
6	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ 4 = 4,000 [A]	KUS	4,000	-----	-----
	<i>Specifikace</i>	<i>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</i>				
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
7	931313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 "odměřeno v AutoCadu ze situace" "zálivka do drážky (25x12) N2 za horka ČSN EN 14188-1" 6,5+6,5+249 = 262,000 [A]	M	262,000	-----	-----
	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil</i>				