

SOUPIS PRACÍStavba: **II/379 - Lipůvka - Blansko, I. et - křiž. Olomučany - Blansko**Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet: **[SO 000]/[Ostatní] - náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Ostatní náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
3	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	-----	-----
5	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách <i>Specifikace položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i>	KPL	1,000	-----	-----
6	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže. Včetně projednání s dotčenými orgány. Vše v režii zhotovitele. <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>	KPL	1,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **II/379 - Lipůvka - Blansko, I. et - křiž. Olomučany - Blansko**Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet: **[SO 000]/[Vedlejší] - náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
Vedlejší náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
3	00003.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	-----	-----
4	00004.R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	-----	-----
5	00005.R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	-----	-----
14	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,000	-----	-----
15	00015.R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **II/379 - Lipůvka - Blansko, I. et - křiž. Olomučany - Blansko**Objekt: **SO 101 - Oprava silnice**Rozpočet: **[SO 101] - Oprava silnice**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Oprava silnice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Oprava silnice -----						
0 Všeobecné konstrukce a práce -----						
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek za skládku čištění nezp. krajnice a čištění žulové přídlažby z pol. 12924 $672,5 \times 0,15 \times 2 = 201,750$ [A] z pol. 93832 $411,200 \times 0,025 \times 2 = 20,560$ [B] Mezisoučet = 222,310 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	222,310	-----	-----
2	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek za skládku betonová přídlažba z pol. 113544 $544 \times 0,25 \times 0,1 \times 2,4 = 32,640$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	32,640	-----	-----
1 Zemní práce -----						
3	113544	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM S uložením betonové přídlažby 25*50 na skládku vpravo $10+88+163+25 = 286,000$ [A] vlevo $258 = 258,000$ [B] Mezisoučet = 544,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	544,000	-----	-----
5	11372.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Celoplošné frézování tl. 40mm v celém úseku stavby. Včetně napojení. Vyfrézovaný materiál bude použit na zpevnění krajnic, přebytečný materiál bude odvezen a zlikvidován v režii zhotovitele. Položka včetně odstranění kočičích očí. $11788 \times 0,04 = 471,520$ [A]	M3	471,520	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Oprava silnice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	<i>Specifikace</i>	<i>Položka zahrnuje:</i> <i>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.</i>				
6	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM S odvozem a uložením na skládku. Čištění krajnice tl. 150mm v místě svodidel v šířce 1,5m, ost. 0,5m. III/37444 25,0*0,5+15*1,5 = 35,000 [A] před plochou (32+8)*1,5 = 60,000 [B] za plochou (10+160+215)*1,5 = 577,500 [C] Mezisoučet = 672,500 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>	M2	672,500	-----	-----
7	11372.2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Výprava trhlin po odfrézování - způsob B Odvoz a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele. 11788*0,04*0,1 = 47,152 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.</i>	M3	47,152	-----	-----
5 Komunikace -----						
8	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Úpravy stávajících nezpevněných sjezdů hutněným asf. recyklátem fr. 0-32 v průměrné tl. 100mm (70*2+10*2)*0,1 = 16,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodání recyklátu v požadované kvalitě</i> <i>- očištění podkladu</i> <i>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</i> <i>- úpravu napojení, ukončení</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- postřiky, nátěry</i>	M3	16,000	-----	-----
9	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Zpevnění krajnic (vyfrézovaných) hutněným asf. recyklátem fr. 0-32 v šířce 1,5m (v místě svodidel). III/37444 25*0,5+15*1,5 = 35,000 [A] před plochou (32+8)*1,5 = 60,000 [B] za plochou (10+160+215)*1,5 = 577,500 [C] Mezisoučet = 672,500 [D]	M2	672,500	-----	-----

3.1.1.1 (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Oprava silnice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
10	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Mezi obrusnou a odfrézovaným povrchem - z kation. asfalt. emulze PS - C, 0,4 kg/m2 po vyštěpení 11788 = 11 788,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	11 788,000	-----	-----
11	572213.2	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Vysprávka trhlin po odfrézování - způsob B Pod ložnou vrstvou - z kation. asfalt. emulze PS - C, 0,4kg/m2 po vyštěpení 11788*0,1 = 1 178,800 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	1 178,800	-----	-----
12	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM Výměra včetně napojení 11788 = 11 788,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	11 788,000	-----	-----

3.1.1.1 (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Oprava silnice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	574C06	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S</p> <p>Doplnění asf. vrstvy po bourání a osazení betonové přídlažby, vyrovnávka pokleslých okrajů komunikace, vyrovnání podélného profilu.</p> <p>ACL 16+</p> <p>18 = 18,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M3	18,000	-----	-----
14	574C46	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM</p> <p>Vysprávka trhlin po odfrézování - způsob B, ACL 16+</p> <p>11788*0,1 = 1 178,800 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	1 178,800	-----	-----
15	577A2	<p>VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK</p> <p>Vysprávka trhlin po odfrézování - způsob A</p> <p>500 = 500,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M	500,000	-----	-----
16	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	1 139,000	-----	-----

3.1.1.1 (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Oprava silnice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Zalití pracovní spáry ve vrstvě ACO 11+ 1139 = 1 139,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
8 Potrubí -----						
17	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400 na kanalizační šachtu - km 0,26, 0,28, 0,32, 0,44, 0,52, 0,54, 0,58, 0,66, 0,68, 0,74, 0,86, 0,88 12 = 12,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	12,000	-----	-----
18	89911G.1	LITINOVÝ POKLOP D400 Na kanalizační šachtu s roznášecím rámem - km 0,42, 0,82 2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	2,000	-----	-----
19	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ Na uliční vpusť - km 0,71, 0,78, 0,81, 0,84, 0,87, 0,89, 0,99, 1,02 8 = 8,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	8,000	-----	-----
20	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Výšková úprava kanalizačních šachet - km 0,22, 0,35, 0,38, 0,60 4 = 4,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	4,000	-----	-----
21	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Výšková úprava uliční vpusti - km 0,65vlevo + vpravo 0,68, 0,96, 0,65 4 = 4,000 [A]	KUS	4,000	-----	-----

3.1.1.1 (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Oprava silnice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
22	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Dopravní stíny, šipky v místě odbočovacího pruhu, 2* V11a 168 = 168,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M2	168,000	-----	-----
23	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 624 = 624,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M2	624,000	-----	-----
24	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA 2 x BUS 2*(2*3) = 12,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	12,000	-----	-----
25	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ Nová betonová přídlažba šířky 25cm vpravo 10+88+163+25 = 286,000 [A] vlevo 258 = 258,000 [B] Mezisoučet = 544,000 [C]	M	544,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Oprava silnice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových krajiníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
26	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Na ZÚ , KÚ, v místech napojení, podélná pracovní spára, 2x nad podpovrchovým mpstním závěrem $8+21+(6+9+14+37)+1020+(10+14) = 1\,139,000$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	1 139,000	-----	-----
27	935813	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK DROBNÝCH Předláždění porušené žulové přídlažby, rozsah bude upřesněn pochůzkou za účasti investora po odfrézování asfaltového povrchu $411,20*0,1 = 41,120$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	41,120	-----	-----
28	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM $11788 = 11\,788,000$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	11 788,000	-----	-----
29	93832	OČIŠTĚNÍ DLAŽEB OD VEGETACE Položka zahrnuje očištění žulové přídlažby včetně odklizení vzniklého odpadu, uložení a odvoz na skládku extravilán vlevo + vpravo $94*0,4+404*0,6 = 280,000$ [A] intravilán vpravo + vlevo $104*0,4+124*0,4 = 91,200$ [B] u napojení na II. tř. Lažánky $10*0,4 = 4,000$ [C] Mezisoučet = $375,200$ [D]	M2	375,200	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Oprava silnice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
30	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Odstranění stávajících ráků s poklapy. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele 8 = 8,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	8,000	-----	-----
31	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH Odstranění stávajících ráků s poklapy. Odvoz a likvidace vzniklého odpadu v režii zhotovitele 12 = 12,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	12,000	-----	-----