



LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)	Skladba podlahy	Nášlapná vrstva	Sokl
0.01	COV	17,12	SP9	Epoxidová stěrka	Fablon z materiálu podlahy v 60 mm
0.02	Elektro	10,35	SP9	Epoxidová stěrka	Fablon z materiálu podlahy v 60 mm
0.03	Chodba	12,24	SP5, SP11	Keramická dlažba	Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lícují s omítkou stěn
0.04	Šatna "práce" dívky	19,02	SP5	Keramická dlažba	Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lícují s omítkou stěn
0.05	WC dívky	1,89	SP4	Keramická dlažba	Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lícují s omítkou stěn
0.06	WC předšl	2,05	SP4	Keramická dlažba	Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lícují s omítkou stěn
0.07	Sprchy dívky	4,32	SP4	Keramická dlažba	Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lícují s omítkou stěn
0.08	WC invalidé	5,75	SP4	Keramická dlažba	Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lícují s omítkou stěn
0.09	Schodiště + chodba	7,42	SP13, SP11	Keramická dlažba	SP11 - část slévající, H05
0.10	Ukládová místnost	2,39	SP4	Keramická dlažba	Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lícují s omítkou stěn
0.11	Chodba	11,42	SP11	Keramická dlažba	Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lícují s omítkou stěn
0.12	Šatna "noční" dívky	22,68	SP5	Keramická dlažba	Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lícují s omítkou stěn
0.13	Chodba	10,08	SP5, SP11	Keramická dlažba	Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lícují s omítkou stěn
0.14	Dřívna - strojírní obrábění	95,75	SP9	Epoxidová stěrka	Fablon z materiálu podlahy v 60 mm
0.15	Šatna chlapci	141,27	SP5	Keramická dlažba	Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lícují s omítkou stěn
0.16	WC chlapci	11,96	SP4	Keramická dlažba	Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lícují s omítkou stěn
0.17	Sprchy chlapci	7,33	SP4	Keramická dlažba	Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lícují s omítkou stěn
0.18	Šatna uklízečky	20,23	SP5	Keramická dlažba	Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lícují s omítkou stěn
0.19	WC předšl uklízečky	1,58	SP4	Keramická dlažba	Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lícují s omítkou stěn
0.20	WC uklízečky	1,44	SP4	Keramická dlažba	Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lícují s omítkou stěn
0.21	Chodba	6,68	SP5	Keramická dlažba	Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lícují s omítkou stěn
0.22	Dřívna školník	28,89	SP5	Keramická dlažba	Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lícují s omítkou stěn
0.23	Sklad	7,04	SP5	Keramická dlažba	Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lícují s omítkou stěn
0.24	WC - chlapci	1,45	SP4	Keramická dlažba	Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lícují s omítkou stěn
0.25	WC - chlapci	1,46	SP4	Keramická dlažba	Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lícují s omítkou stěn
		451,84 m²			

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHEMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

QUALITY GROUP

Projekt | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTRĚ

STAVBA

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KYJOVĚ

MÍSTO STAVBY

Nádražní 47/48
Kyjov
69001

K1: Kyjov [678431]
OKRES: Hodonín
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
Č. 08039733, IČ: 25446688

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Dan Lukášik
tel.: 737 542 673
e-mail: dan.lukasik@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Jihomoravský kraj
Zveřejňovací název: 449/3 Brno 601 82
IČO: 708 88 337

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-22-039-000

OBJEKT

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

ODBORNÁ ČÁST

D.102.15.01 IV spojené se stavbou

DATUM

01/2024

PARÉ

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 1.PP

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	čas	vyřiz	projed	název dokumentu	reviz
CTIV	DPS	D.102.15.01	01	IV	Půdorys 1.PP	00