


ŘEZ A - A' NOVÝ STAV



- STAVAJÍCÍ MINERÁLNÍ VLNA
- BETONOVÁ MAZANINA
- NÁSYP
- DŘEVĚNÝ PRKENNÝ ZÁKLOP
- DŘEVĚNÉ STROPNÍ TRÁMY
- TÍŽ KAMENNÉ VLNÝ VLOŽENÁ MEZI TRÁMY
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- INSTALACE MEZERA
- SDK PODLEH PROTIPOŽÁRNÍ 2 x SDK DESKA II.12.5
 - + OCELOVÝ ROŠT R-CD

- 3x100 mm
50mm
80mm
25mm
240mm
100mm

71mm
25mm
54mm




- | | | |
|---|--|-------|
| A | MÍSTNOST 301, 302, 304, 305, 307, 308, 310, 311, 313 | |
| | - VINILOVÁ PODLAHA LEPEŇÁ AKRYLÁTOVÝM LEPIDLEM | 2mm |
| | - SAMONIVELAČNÍ ŠTERKA | 2mm |
| | - PENETRAČNÍ NÁTER | |
| | - 3. ROZNAŠEČÍ VRSTVA ŠÁDROVLÁKNITÁ DESKA | 10 mm |
| | - PODLAHOVÁ ŠÁDROVLÁKNITÁ DESKA | |
| | - S NAKAŠEROVANOU DŘEVOVLÁKNITOU DESKOU | 35mm |
| | - VYROVNÁVACÍ PODSYP | 15mm |
| | - RYCHLETUHOUCÍ PODSYP | 150mm |
| | - PENETRAČNÍ NÁTER | |
| | - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ PRKENNÝ ZÁKLUP (SPÁRY VYPLNIT NÍZKOEXPANZNÍ PĚNOU) | 25mm |
| | - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY | 260mm |
| | - TÍŽ KAMENNÉ VLNÝ VLOŽENA MEZI TRÁMY | 100mm |
| | - SDK PODHLÉD PROTİPOŽÁRNÍ 2 x SDK DESKA II.12,5 | |
| | + OCELOVÝ ROST | 90mm |
| | - MEZERA PRO VZT POTRUBÍ | 160mm |
| | - SDK PODHLÉD + OCELOVÝ ROST | 50mm |

- | | | |
|----------|--|-------|
| B | MÍSTNOST 303, 306, 309, 312 | |
| | - KERAMICKÁ DLÁŽBA + FLEXIBILNÍ LEPIDO A PENETRACE | 15mm |
| | - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA A PENETRACE | 2mm |
| | - LEPIČÍ STĚRKA + PERLINKA 4x4 165 g/m ² | 5mm |
| | - PENETRAČNÍ NÁTER | |
| | - 3. ROZNAŠECÍ VRSTVA SÁDROVLÁKNITÁ DESKA | 10 mm |
| | - PODLAHOVÁ SÁDROVLÁKNITÁ DESKA
S NAKAŠIROVANOU DŘEVOVLÁKNITOU DESKOU | 35mm |
| | - VYROVNÁVACÍ PODSYP | 15mm |
| | - RYCHLETUHNOUCÍ PODSYP | 133mm |
| | - PENETRAČNÍ NÁTER | |
| | - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ PRKENNÝ ZKLOP
(SPÁRY VYPLNIT NÍZKOEXPANZÍ PĚNOU) | 25mm |
| | - STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY | 260mm |
| | - TI Z KAMENNÉ VLNÝ VLOŽENA MEZI TRÁMY | 100mm |
| | - SDK PODHLED PROTİPOŽÁRNÍ 2 x SDK DESKA tl.12,5
+ OCELOVÝ ROST | 90mm |
| | - MEZERA PRO VZT POTRUBÍ | 160mm |
| | - SDK PODHLED + OCELOVÝ ROST | 50mm |

- | | | |
|---|--|-------|
| C | MÍSTNOST 201_202_204_208_207_208_210 | |
| | - VINILOVÁ PODLAHA LEPENÁ AKRYLÁTOVÝM LEPIDEM | 2mm |
| | - SAMONIVELAČNÍ ŠTĚRKA | 2mm |
| | - PENETRAČNÍ NÁTĚR | |
| | - 3.ROZNÁSEČI VRSTVA ŠÁDROVLÁKNITÁ DESKA | 10 mm |
| | - PODLAHOVÁ ŠÁDROVLÁKNITÁ DESKA
S NAKAŠIROVANOU DŘEVOVLÁKNITOU DESKOU | 35mm |
| | - VYRVONÁVACÍ PODSYP | 10mm |
| | - RYCHLETUHOVNÍ PODSYP | 120mm |
| | - PENETRAČNÍ NÁTĚR | |
| | - STĚNAVÍJÍ TERACO | 30mm |
| | - KERAMICKÝ STROP | 300mm |
| | - VÁPENOCEMENTOVÁ OMITKA+RAKOSOVÝ ROŠT | 20mm |

- | D MÍSTNOST 203, 206, 209, 211 | |
|--|-------|
| - KERAMICKÁ DLÁŽBA + FLEXIBILNÍ LEPILO A PENETRACE | 15mm |
| - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA A PENETRACE | 2mm |
| - LEPIČÍ STĚRKA + PERLINKA 4x4, 165 g/m ² | 5mm |
| - PENETRAČNÍ NÁTĚR | |
| - 3. ROZNAŠEČÍ VRSTVA ŠAĐROVLÁKNITÁ DESKA | 10 mm |
| - PODLAHOVÁ ŠAĐROVLÁKNITÁ DESKA | |
| S NAKAŠIROVANOU DŘEVOLÁKNIŤOU DESKOU | 35mm |
| - VYROVNÁVACÍ PODSYP | 13mm |
| - RYCHLEUTHUPOUCÍ PODSYP | 120mm |
| - PENETRAČNÍ NÁTĚR | |
| - STÁVAJÍCÍ TERACO | 30mm |
| - KERAMICKÝ STŘOP | 300mm |
| - VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA+RÁKOSOVÝ ROŠT | 20mm |

LEGENDA MATERIÁLU

- | | |
|---|---|
|  | STÁVAJÍCÍ SVISLÉ A VODOROVNÉ KONSTRUKCE BEZ ROZLIŠENÍ MATERIÁLU |
|  | SÁDKOKARTONOVÁ PŘÍČKA tl.155mm, 2x OPLÁŠTĚNÁ S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 50+50 mm, VIZ. STANDARDY I.1 |
|  | SÁDKOKARTONOVÁ PŘÍČKA tl.100mm, 1x OPLÁŠTĚNÁ S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 60 mm, VIZ. STADARDY I.2 |

POZNÁMKA

UMÍSTĚNÍ A OSOVÁ VZDÁLENOST STROPNÍCH TRÁMŮ JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ - NEBYLY ZAMĚŘOVÁNY

D1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Zodpovědný projektant:	Vypracoval :	UNIPROJEKT s.r.o Dvořákova 66 666 01 Tišnov tel/fax: 549 410 367 E-mail: mail@uniprojekt.cz http://www.uniprojekt.cz
Ing. Žák	Ing. Veronika Dvořáková	
Obec : Tišnov	Kraj : Jihomoravský	Číslo zakázky: 23032
Investor : Nemocnice Tišnov, p.ís. organizace, Purkyňova 279, 66601 Tišnov		Stupeň projektu: DSP, DPS
Akte : MODERNIZACE 2. NP A 3. NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o.		Datum: 20.09.2023
Katastrální území Tišnov [767379]		Měřítko : 1:50
		Formát : 8x A4
Stavební část :	Číslo výkresu : 13	
ŘEZ A-A' - NOVÝ STAV		