



KUJMXOQ4EVMZ



**JIHOMORAVSKÝ KRAJ**  
Krajský úřad Jihomoravského kraje  
Odbor investic  
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.:

JMK 99780/2024

Profil zadavatele

Sp. zn.:

S – JMK 36157/2024 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Yveta Rumlová

Telefon:

+ 420 541 658 895

Počet listů:

3

Počet příloh/listů:

0/0

Datum:

09. 07. 2024

## Vysvětlení zadávací dokumentace VI

### I. Informace o zadavateli

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlem:

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

### II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce střechy na budově JIC - INTECH 2

Režim a druh veřejné zakázky:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon**“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 04. 07. 2024 následující vysvětlení zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku.

#### **Dotaz č. 1/VI:**

„Ve VV došlo k úpravě množství odstranění násypu na základě dotazu.

16	002	965200021RAB	Odstranění násypů na střechách - prané kamenivo	m3	41,39
----	-----	--------------	-------------------------------------------------	----	-------

Stejná chyba ve výpočtu je i u množství střešního substrátu. Zde by mělo být 28,4 m3

57	004	10371520	Substrát střešní extenzivní 60 mm	m3	284,76
----	-----	----------	-----------------------------------	----	--------

473,8\*0,06 = 28,43 m3.“

IČ

708 88 337

DIČ

CZ70888337

Telefon

541 651 111

Fax

541 651 209

E-mail

[posta@kr-jihomoravsky.cz](mailto:posta@kr-jihomoravsky.cz)

Internet

[www.kr-jihomoravsky.cz](http://www.kr-jihomoravsky.cz)

**Odpověď č. 1/VI:**

Ve vysvětlení IV. Zadávací dokumentace upřesněno množství střešního substrátu — 28, 476 m<sup>3</sup>.

**Dotaz č. 2/VI:**

„Ve skladbě zelené střechy dokumentace TZ uvádí nopkovou folii, která ve VV zcela chybí. Chybí i Kačírková lišta na oddělení substrátu od kameniva.“

**Odpověď č. 2/VI:**

Ve vysvětlení III. Zadávací dokumentace „Projektant zmiňuje informaci, že souhlasí s chybějícími položkami ve výkazu výměr, jako je drenážní vrstva T20 garden a kačírková lišta, které jsou nově doplněny“.

Opravený slepý stavební rozpočet je přílohou vysvětlení III, IV, V.

**Dotaz č. 3/VI:**

„Ve skladbě jsou 3 vrstvy textilie, ve VV je položeno pouze jedné vrstvy a materiál na 2 vrstvy“

35	004	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie 200g/m2	m2	591,25
36	004	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	1 182,50

**Odpověď č. 3/VI:**

K výše uvedenému dotazu zadavatel poskytuje následující vysvětlení:

Ve výkazu výměr jsou správně uvedeny položky na vrstvy geotextilie, které dle RTS zahrnují materiál i montáž geotextilie a ostatní náklady, které pro upozornění mají i různou gramáž a to 200 a 300 g/m<sup>2</sup>, a oceňují se zvlášť.

**Dotaz č. 4/VI:**

„Chybí také krycí koše na střešní vpustě, které jsou pro zelenou střechu nezbytné.“

63	005	721231176RT4	Vtok střešní TW, v zelené střeše, zateplená střecha, průměr 125 mm	kus	4,00
----	-----	--------------	--------------------------------------------------------------------	-----	------

Prosíme o posouzení, případné doplnění či opravu VV.

Ještě doplním, že s úpravou m<sup>3</sup> kačírku a substrátu by mělo dojít i k úpravě množství přesouvaných hmot. Děkuji za zohlednění.“

**Odpověď č. 4/VI:**

K výše uvedenému dotazu zadavatel poskytuje následující vysvětlení:

Projektant zmiňuje informaci, že střešní vtoky (vpusti) musí být dodány jako kompletní, včetně košů. Ve výkazu výměr je kompletní vpust, tedy s košíkem.

Opravený slepý stavební rozpočet je přílohou vysvětlení III, IV, V a zahrnuje úpravu množství přesouvaných hmot.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom  
vedoucí odboru