


REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

	Projekty   Realizace   Projektový management info@qualitygroup.cz   www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTŘE					
<b>STAVBA</b> <b>CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KYJOVĚ</b>						
<b>MÍSTO STAVBY</b> Nádražní 471/48 Kyjov 69701 K.Ú.: Kyjov [678431] OKRES: Hodonín KRAJ: Jihomoravský						
<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</b> Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DS: yuvn5s8 <b>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU</b> Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226 <b>ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI</b> Ing. Dan Lukašik tel.: 737 542 673 e-mail: dan.lukasik@qualitygroup.cz	<b>AUTORIZACE</b>					
<b>STAVEBNÍK - INVESTOR</b> Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 Brno 601 82 IČO: 708 88 337	<b>Č. SMLOUVY INVESTORA</b>  <b>Č. SMLOUVY PROJEKTANTA</b> P-22-039-000					
<b>OBJEKT</b> <b>D.101 - COWORKING</b> <b>ODBORNÁ ČÁST</b> <b>D.101.15.01 IV spojené se stavbou</b>	<b>DATUM</b> 01/2024 <b>MĚŘÍTKO</b>	<b>PARÉ</b>				
<b>NÁZEV DOKUMENTU</b> <b>Výpis prvků interiérového vybavení spojeného se stavbou</b>						
<b>KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU</b>						
stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
CTIV	DPS	D.101.15.01	02	IV	Výpis prvků	00

# Požadavky na interiérové vybavení

- Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizační, dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.
- Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS). Rozsah viz souhrnná technická zpráva.
- Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Statické posouzení jednotlivých výrobků bude součástí dílenské a dodavatelské dokumentace. Dodavatelé jsou povinni vypracovat statické posouzení na jednotlivé výrobky
- Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).
- Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost generálního projektanta upozornit.
- Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí projektové dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas konzultovány s GP a Architektem.
- Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynuly z veřejnoprávního projednání projektu stavby.
- Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
- Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.  
Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace a upozornit na případné nesrovnalosti.
- Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě.
- Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, kotvící, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
- Požadujeme provádět povrchově neviditelné spoje (skryté), přířez bude prováděn na kvalitně nabroušeném pilovém kotouči bez otřepů materiálu.
- Součástí dodávky je také provedení potřebných doměrových částí a zaslepení, které vyplývají z projektové dokumentace, výkazu výměr či konkrétní potřeby při montáži. Obecně platí, že u prvků, které jsou vestavěny či přistavěny ke stavebním konstrukcím, či k sobě navzájem, budou případné mezery opatřeny zaslepením. Tyto úpravy budou prováděny dílensky, řádně ohraněny a zapraveny.
- Zásady užívání, způsob údržby a cykly kontrol a údržby viz souhrnná technická zpráva.
- V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému doзору, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.

Č.	SKUPINA	KÓD	NÁZEV PRVKU	MATERIÁL/POPIS	MNOŽSTVÍ	M.J.
1	N	H	Houpačka závěsná	Dřevěná závěsná houpačka s nosností 150 kg, rozměry sedáku 700x240 mm. Zavěšení na kvalitní lana se systémem montáže do stropu. Všechny viditelné prvky a materiály budou před objednáním schváleny v rámci autorského dozoru architektem nebo investorem. Případné změny budou řešeny v rámci autorského dozoru.	1,00	ks
2	NZ	KL	Linka kuchyňská - bar	Kuchyňská linka s barem - lamino odstín bílý mat + černý mat, včetně vybavení - dřez, baterie apod... viz výkres CTIV_DPS_D.101.01_55_ASŘ_KUCHYŇSKÁ LINKA_00	1,00	ks
3	NZ	ST	Stolek v boxu	Stolek v boxu - deska lamino 850 x 650mm, tl. 32mm dekor dřevo dub, podnož hranatá černá	1,00	ks
4	NZ	LB	Lavice v boxu	Lavice 450 x 850 mm, lamino černé + polstrování barevné (box + call box)	3,00	ks
5	NZ	PD	Pódium vyvýšené	Pódium vyvýšené trojstupňové 5 550 x 1 650 x 800, dřevo + polstrování. Úložný prostor v sedací části, sloužící ke skladování učebních pomůcek, bez členění. Otevírání úložného prostoru řešeno jako výklopné z horní sedací plochy, s plynovým vzpěrákem pro pomalé a bezpečné dovírání. Dřevo – smrk. Samostatné molitanové polstry s látkovým potahem s protiskluzovou úpravou na spodní části. Všechny viditelné prvky a materiály budou před objednáním schváleny v rámci autorského dozoru architektem nebo investorem. Případné změny budou řešeny v rámci autorského dozoru.	1,00	ks
6	NZ	SZ	Stůl zasedačka	Stůl 1600 x 900, deska pracovní lamino tl. 32mm, dekor dřevo, podnož ocel černá	3,00	ks
7	NZ	LD	Lamela dřevěná	Panel s dřevěnými lamelami vyneseny na roštu ze smrkových latí ukotvených ke stávajícím sloupům. Lamela dřevěná smrková v pohledové kvalitě - 60 x 30 x 2 600mm. Panel - deska lamino šedé tl. 18 mm 2 900 x 2 600 mm	60,00	ks
8	NZ	P1	Panel s dřev. Lamelami	Panel s dřevěnými lamelami 2 900 x 1 850 - deska lamino šedé tl. 18mm + lamela dřevěná smrková v pohledové kvalitě - 60 x 30 x 1 850mm. Panel s dřevěnými lamelami vyneseny na roštu ze smrkových latí ukotvených ke stávajícím sloupům.	1,00	ks
9	NZ	P2	Panel s dřev. Lamelami výklop	Panel výklopný s dřevěnými lamelami 2 900 x 750mm - deska lamino šedé tl. 18mm + lamela dřevěná smrková v pohledové kvalitě - 60 x 30 x 750mm. Výklopný panel rozdělen na 4 části pro každý koš zvlášť, kovová úchytky, panty se systémem tichého dovírání. Panel s dřevěnými lamelami vyneseny na roštu ze smrkových latí ukotvených ke stávajícím sloupům.	1,00	ks
11	NZ	LS1	Stropní lamela	Lamela stropní dřevěná KVH v pohledové kvalitě - 30 x 100 x 5 600 mm	35,00	ks
12	NZ	LS2	Stropní lamela	Lamela stropní dřevěná KVH v pohledové kvalitě - 30 x 100 x 1 550 mm	32,00	ks
13	NZ	LS3	Stropní lamela přecházející na stěnu	Lamela dřevěná svislá KVH v pohledové kvalitě - 30 x 100 x 1 200 mm	14,00	ks
14	NZ	LS4	Stropní lamela	Lamela stropní dřevěná KVH v pohledové kvalitě - 30 x 100 x 3 400 mm	15,00	ks
15	NZ	BX	Box sestava	Nábytková vestavba 3 500 x 2 600 mm, lamino dekor dřevo dub, - box se sezením otevřený + call box se skleněnými bezrámovými dveřmi 900 x 2 250 mm + průchod do tiskového centra se skleněnými bezrámovými dveřmi 650 x 2 250 mm (lavice samostatná položka)	1,00	ks
16	O	KB1	Koberec 1	Koberec zátěžový s nízkým vlasem, nepravidelný tavr, dekor trávnik	19,00	m2
17	O	KB2	Koberec 2	Koberec zátěžový s nízkým vlasem, dekor trávnik	20,50	m2

Č.	SKUPINA	KÓD	NÁZEV PRVKU	MATERIÁL/POPIS	MNOŽSTVÍ	M.J.
18	O	KB3	Koberec 3	Koberec zátěžový s nízkým vlasem, dekor trávník	8,00	m2
19	O	T1	Tapeta 1	Velkoformátová grafika tisk 3 840 x 2 600, dekor mechové stěny	1,00	ks
20	O	T2	Tapeta 2	Velkoformátová grafika tisk 6 650 x 2 600, dekor mechové stěny	1,00	ks
21	O	T3	Tapeta 3	Velkoformátová grafika tisk 3 400 x 2 600, dekor mechové stěny	1,00	ks
22	O	PL	Polep dveří	Polep odveří - bílý mat, výška textu 175 mm	5,00	ks
23	O	KO	Koš odpadkový integrovaný	Odpadkový koš integrovaný do stěny - setava na tříděný odpad 4ks. Odpadkové koše 350x650x350 mm (šxvxh), pastové, spojené s výklopnou částí	4,00	ks
24	O	V	Věšák	Věšák bodový černý s kruhovým průřezem (učebna + zasedací místnost)	25,00	ks
25	O	PP	Projekční plátno	Projekční plátno 310 x 240 mm	1,00	ks
26	O	ZR1	Zrcadlo v učebně	Zrcadlo bezrámové 1 200 x 1 000 mm v sestavě po 4ks	4,00	ks
27		ZR2	Zrcadlo v koupelnách	Zrcadlo bezrámové se zaoblenými rohy 500 x 700 mm	3,00	ks
28		ZR3	Zrcadlo u pisoárů	Zrcadlo bezrámové se zaoblenými rohy 1 650 x 700 mm	1,00	ks
29	O	T	Tyč	Tyč nástěnná nerezová, DN 32mm, délka 2 400 mm	2,00	ks
30	O	ZU	Zásobník utěrek	Zásobník utěrek nástěnný 300 x 230 x 120 mm, bílý	3,00	ks
31		4	Policový systém	1690x400x200	1,00	ks
32		19	Skříň sklad papírů, tonerů, pracovní plocha na řezačku, vazač	770x400x2000	1,00	ks