


REVIZE 10/2023

Změna			PROVEDL		DATUM		PODPIS	
VED. PROJEKTANT	Ing. Jiří Sklenář							
ZODP.PROJEKTANT	Radek Kubíček							
VYPRACOVAL	Radek Kubíček							
MÍSTO STAVBY	Brno-Komárov							
INVESTOR	DMaZŠS Brno							
Název stavby: DOMOV MLÁDEŽE A ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ BRNO REKONSTRUKCE ELEKTRO Část: 1. Zařízení silnoproudé elektrotechniky					 PK SKLENÁŘ s.r.o. projektová kancelář elektro Tomešova 1, 602 00 Brno www.pksklenar.cz tel. 543 233 966,7 info@pksklenar.cz			
OBSAH Technická zpráva					Počet A4			
					Datum		01/2017	
					Stupeň		DSPS	
					Zak. číslo		E-2789	
					Měřítko		č. výkresu	
					—		01	

Revize 10/2023 řeší rozdělení původního projektu na základě požadavku objednatele na rekonstrukci dílčí části objektu v hodnotě cca 10 000 000 Kč.

V rámci této revize je proveden návrh rekonstrukce následujících částí silnoproudých rozvodů:

- hlavní rozvody, tj. rozváděče RH, Rpz a rozvodnice RS1, R1-R13 včetně kabelového napojení
- rozvody pro požární zařízení včetně napojení koncových prvků
- rozvody ve schodištích a v nejvyšším (technickém) patře
- rozvody v 1.PP
- centrální bateriový systém nouzového osvětlení - dodávka systému vč. nouzového osvětlení schodišť. Součástí revize bude také kabeláž ve stoupačce pro pozdější napojení NO patrových chodeb

Součástí revize nejsou silnoproudé rozvody za patrovými podružnými rozvodnicemi (s výjimkou 1.PP) vč. napojení obytných buněk a rozvodů v patrových společných chodbách.

Do doby dokončení kompletní rekonstrukce celého obvodu až po poslední zásuvku v obvodech nutno dočasně dodržet systém rozvodu TN-C. Po dokončení přepojit na TN-S.

Při instalaci hlavní stoupačky z 1.PP na střechu a při výrobě hl. rozváděče je nutná koordinace s projektem napojení tepelných čerpadel na střеше a s tím souvisejících úprav silnoproudých rozvodů.