



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno



KUJMXOQ4RFFD

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.:

Sp. zn.:

Vyřizuje:

Telefon:

Počet listů:

Počet příloh:

Datum:

JMK 109967/2024

S – JMK 90956/2024 OINV

Mgr. Yveta Rumlová

+ 420 541 658 895

11

3

30. 07. 2024

Profil zadavatele

Vysvětlení zadávací dokumentace IX

I. Informace o zadavateli

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlem:

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

Centrum technického a inovativního vzdělávání ve městě Kyjově

Režim a druh veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení:

otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon**“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádosti dodavatelů doručených dne 25. 07. 2024 následující vysvětlení zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku.

Dotaz č. IX/1:

„Žádáme zadavatele o upřesnění požadované dlažby v objektech. Dle dodavatelů se dlažba v rozměru 15x15 nevyrábí, dlažba v rozměru 10x10 dělá pouze formou „mozaiky“ ve velikosti 30x30cm – viz náhled, a není rektifikovaná, a dlažba 20x20 se vyrábí, ale též není rektifikovaná.“

IČ

708 88 337

DIČ

CZ70888337

Telefon

541 651 111

Fax

541 651 209

E-mail

posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet

www.kr-jihomoravsky.cz



SO.101

J 12	Keramická dlažba R9 vnitřní 100/100	Rektifikovaný, povrch dle výběru investora (matný, strukturovaný), vzhled dle výběru investora (jednobarevný, se vzorem). Keramické vysocí slinuté neglazované mrazuvzdorné obkladové prvky s velmi nízkou nasákovostí menší nebo rovnající se 0,5 %. Protiskluznost polah dle vyhl. 268/2009 Sb., ČSN 74 4505, ČSN 73 4130, ČSN EN 72 5191, DIN 51 130 a DIN 51 097
------	-------------------------------------	--

SO.104

J 12	Keramická dlažba vnitřní 150/150	Rektifikovaný, povrch dle výběru investora (matný, strukturovaný), vzhled dle výběru investora (jednobarevný, se vzorem). Keramické vysocí slinuté neglazované mrazuvzdorné obkladové prvky s velmi nízkou nasákovostí menší nebo rovnající se 0,5 %. Protiskluznost polah dle vyhl. 268/2009 Sb., ČSN 74 4505, ČSN 73 4130, ČSN EN 72 5191, DIN 51 130 a DIN 51 097
------	----------------------------------	--

SO.102

J 47	Keramická dlažba vnitřní 200/200	Rektifikovaný, povrch dle výběru investora (matný, strukturovaný), vzhled dle výběru investora (jednobarevný, se vzorem). Keramické vysocí slinuté neglazované mrazuvzdorné obkladové prvky s velmi nízkou nasákovostí menší nebo rovnající se 0,5 %. Protiskluznost polah dle vyhl. 268/2009 Sb., ČSN 74 4505, ČSN 73 4130, ČSN EN 72 5191, DIN 51 130 a DIN 51 097
------	----------------------------------	--

Odpověď č. IX/1:

Záležitost rozměru keramických dlažeb pro všechny objekty byla upřesněna jako součástí dotazů ze dne 15.07.2024, kde jsou také příslušné dokumenty upřesněné. Platí tedy výkaz výměr, kde je uvedeno, že keramické dlažby budou v rozměrech 300/300 mm. Požadavek na rektifikaci a mrazuvzdornost dlažby, byl z dokumentace odstraněn.

Design dlažby bude řešen v rámci vzorkování.

Dotaz č. IX/2:

„Žádáme zadavatele o upřesnění položky č. 100 v objektu D.105.01 ASŘ. V dokumentu „Výpis stavebních úprav“ je odkaz na zprávu PBR, ale v této zprávě jsme nenašli žádnou informaci týkající se protipožárního obkladu sloupů.“

100	90011	Obklad sloupů protipožární, D+M	m2	676,80000	0,00	21,00	0,00	
		1,5*12*16		288,00000				
		24,3*2*8		388,80000				

S11	Protipožární obklad ocelových nosníků a sloupů	Požární obklady ocelových nosníků se montuje na kovovou spodní podkonstrukci pomocí šroubů nebo bez kovové spodní podkonstrukce	Viz výkresová část		Dle výkresové části	Požární odolnost viz. PBR	0
-----	--	---	--------------------	--	---------------------	---------------------------	---

SO 105 Stavební úpravy ve stávající opravárenské hala:

Konstrukční a materiálové řešení objektu:

Všechny posuzované objekty vykazují charakter nehořlavého konstrukčního systému.“

Odpověď č. IX/2:

Výkresová část PBŘ uvádí požadavek na stěny, a tedy i sloupky REI 45 DP1, toto je hodnota, kterou je třeba protipožárním obkladem u stávajících ocelových sloupů dosáhnout.


Dotaz č. IX/3:

„Žádáme zadavatele o opravu popisu položky č. 64 Protipožární nátěr. Dle dokumentu „Standardy materiálů“ je tento nátěr protiprašný. Tento popis je uveden i ve skladbě podlah sp11.“

64	63003	Protipožární nátěr	m2	3,99000	0,00	21,00	0,00	Vlastní	Indiv
h16 - sp11 : 3,99			3,99000						

H 16	Protiprašný nátěr	Uzavírací nátěr na vodní bázi čirý transparentní matný
------	-------------------	--

Cementový potěr ve výtahové šachtě



SP11

2 mm	Protiprašný nátěr	/ ID: H 16
0 mm	Penetrace adhezni můstek	/ ID: H 02
4 mm	SBS asfaltový pás, vložka skleněná tkanina, 4 mm (HI, radon)	/ ID: D 01
4 mm	SBS asfaltový pás, AL vložka, 4 mm (parozábrana)	/ ID: D 02
0 mm	Penetrační asfaltový nátěr	/ ID: H 12
200 mm	Železobeton C 20/25	/ ID: B 16
150 mm	Beton Prostý C 16/20	/ ID: B 09

Odpověď č. IX/3:

Děkujeme za připomínku, tento popis byl ve VV opraven, platí PD.

Dotaz č. IX/4 a odpověď č. IX/4:

„Dotazy k části ZTI D.101.04:

1) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 86 uvedeno množství tlakové zkoušky vodovodního potrubí 180 m. Přitom vodovodního potrubí viz. pol. č. 5,1,2,3,4 je 165 m. Žádáme o kontrolu a opravu.

Počet metrů pro tlakové zkoušky byl opraven na 165 m.

2) Ve výkazu výměr jsou pod pol. č. 166 a 164 uvedeny celkem 2 ks podlahových vpustí, přitom dle výkresové části je zakreslena pouze 1 vpust. Žádáme o kontrolu a opravu.

Položka č. 164 byla odstraněna, zůstane tedy položka č. 166, jde pouze o 1 vpust.

3) V oddílu vnitřní kanalizace chybí položka pro zkoušku těsnosti odpadního potrubí. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Položka byla doplněna (č.169).

4) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 140 uvedeno: Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1" - 7 kus. Žádáme o informaci, kde budou tyto armatury osazeny.

Tato položka sem nepatří, byla odstraněna.

5) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 167 uvedeno: hadice požární hydrantových skříní C52, jmenovitá světlost min. 19 mm - 30 m. Přitom dle výkresové části má jít o přemístění hydrantového systému. Žádáme o vyjasnění.

Dle ASŘ (výpis požárních výrobků) se bude přidávat druhá nová hadice k požárnímu hydrantu.

6) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 12 uvedeno: Zařízení záchodů splachovače automatické pro splachovací nádržku - 2 soubor. Žádáme o informaci, co má být v této položce oceněno.

Tato položka sem nepatří, byla odstraněna.

7) Ve výkazu výměr jsou pod pol. č. 14 a 15 uvedeny celkem 2 ks závěsných klozetů. V technické zprávě je uvedený 1 ks volně stojící a 1 ks závěsný klozet. Žádáme o vyjasnění.

V technické zprávě byl upraven text pro WC, bude se jednat o 2 druhy závěsných WC, jedno WC bude klasické a druhé WC bude pro handicapované.

8) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 31 uveden 1 ks dřezu a pod pol. č. 32 je 1 ks výlevky. Dle výkresové části má být pro dřez stojánková baterie a pro výlevku nástěnná baterie. Pod pol. č. 35 je uvedena dřezová stojánková baterie 2 ks. Správně má být 1 ks dřezové stojánkové a 1 ks dřezové/umyvadlové nástěnné. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Byla přidána položka pro dřezovou baterii nástěnnou, takže bude 1x nástěnná a 1x stojánková.

9) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 36 uvedeno: Baterie umyvadlové stojánkové automatické sensorové příívodem teplé a studené vody - 3 soubor. Dle technické zprávy a výkresové části má být pro umyvadla osazena stojánková páková baterie. Dále k této sensorové baterii chybí ve výkazu výměr zdroj. Žádáme o kontrolu a opravu.

Budou zde klasické umyvadlové stojánkové pákové baterie, položka byla zaměněna.

10) Po kontrole s výkresovou částí chybí ve výkazu výměr položky pro napojení na stávající rozvod vody a dále ve výkazu chybí termostatické cirkulační ventily. Žádáme o kontrolu a opravu.

Položka (č. 172) pro napojení na stávající rozvody vody byla doplněna, taktéž i položka (č. 173) pro termostatické cirkulační ventily byla doplněna.

11) Ve výkazu výměr chybí položky pro dřezové a umyvadlové sifony a dále chybí rohové ventily pro napojení stojánkových baterií. Žádáme o kontrolu a opravu.

Položka pro sifony byla doplněna (č. 174 a 175), taktéž i položka pro rohové ventily byla doplněna (č. 176).

12) V legendě ve výkresové části je pod stejným číslem označen klozet klasický i klozet invalidní. Žádáme o opravu."

Opraveno ve výkresové části.

Dotaz č. IX/5 a odpověď č. IX/5:

„Dotazy k části ZTI D.102.04:

1) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 31 uvedena podlahová vpust' - 4 kus, zřejmě pro sprchy. Ve výkresové části je pro sprchy uveden sprchový žlab. Žádáme o vyjasnění.

Nejedná se o vpusti ke sprchám, ale jde pouze o vpusti do podlahy k pisoárům.

Sprchové žlaby byly doplněny do výkazu výměr (č. 87).

2) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 32 uvedeno: kompletní sprchový set 050/1,0 - 4 sada. Chápeme správně, že se má jednat o kompletní nástěnnou sprchovou baterii vč. sprchového setu?

Ano, jde o sprchovou baterii + sprchový set.

3) V oddílu vnitřní kanalizace chybí položka pro zkoušku těsnosti odpadního potrubí. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Položka byla doplněna (č. 88).

4) Ve výkazu výměr v oddílu vnitřní plynovod je pod pol. č. 55 uvedeno: Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 - 8 m. Žádáme o informaci, kde má toto potrubí být použito. Dále k tomuto potrubí chybí nátěry. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Tato položka sem nepatří, byla odstraněna.

5) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 86 uvedeno: hadice požární hydrantových skříní C52, jmenovitá světlost min. 19 mm - 30 m. Žádáme o informaci, kde má být tato hadice osazena.

Dle ASŘ (výpis požárních výrobků) se bude přidávat druhá nová hadice k požárnímu hydrantu.

6) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 59 uvedeno: Splachovač automatický pro splachovací nádržku - 12 soubor. Žádáme o informaci, co má být v této položce oceněno.

Tato položka sem nepatří, byla odstraněna.

7) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 72 uveden 1 ks dřezu a pod pol. č. 73 jsou 3 ks výlevky. Dle výkresové části má být pro dřez stojánková baterie a pro výlevku nástěnná baterie. Pod pol. č. 75 je uvedena dřezová stojánková baterie 4 ks. Správně má být 1 ks dřezové stojánkové a 3 ks dřezové/umyvadlové nástěnné. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Byla přidána položka pro dřezovou baterii nástěnnou, takže bude 3x nástěnná a 1x stojánková.

8) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 76 uvedeno: Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové příívodem teplé a studené vody - 30 soubor. Dle technické zprávy a výkresové části má být pro umyvadla osazena stojánková páková baterie. Dále k této senzorové baterii chybí ve výkazu výměr zdroj. Žádáme o kontrolu a opravu.

Budou zde klasické umyvadlové stojánkové pákové baterie, položka byla zaměněna.

9) Po kontrole s výkresovou částí máme za to, že ve výkazu výměr chybí termostatické cirkulační ventily. Žádáme o kontrolu a opravu.

Položka byla doplněna (č. 91).

10) Ve výkazu výměr chybí položky pro dřezové a umyvadlové sifony a dále chybí rohové ventily pro napojení stojánkových baterií. Žádáme o kontrolu a opravu.

Položky byly doplněny (č. 92, 93 a 94).

11) Chápeme správně, že ve sprchách nebudou osazeny sprchové zástěny?"

Ano, budou doplněny sprchové zástěny, položka byla doplněna (č. 95).

Dotaz č. IX/6 a odpověď č. IX/6:

„Dotazy k části ZTI D.103.04:

1) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 81 uvedeno: Přečerpávací stanice, D+M - 1 kus. Dle takového popisu položky nelze řádně ocenit. Žádáme o jednoznačnou technickou specifikaci předmětné položky.

K položce byla dopsána specifikace prvku.

2) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 30 uvedena podlahová vpust - 4 kus, zřejmě pro sprchy. Ve výkresové části je pro sprchy uveden sprchový žlab. Žádáme o vyjasnění.

Nejedná se o vpusti ke sprchám, ale jde pouze o vpusti do podlahy k pisoárům.

Sprchové žlaby byly doplněny do výkazu výměr (č. 107).

3) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 31 uvedeno: kompletní sprchový set 050/1,0 - 4 sada. Chápeme správně, že se má jednat o kompletní nástěnnou sprchovou baterii vč. sprchového setu?

Ano, jde o sprchovou baterii + sprchový set.

4) V oddílu vnitřní kanalizace chybí položka pro zkoušku těsnosti odpadního potrubí. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Položka byla doplněna (č. 108).

5) Ve výkazu výměr v oddílu vnitřní plynovod je pod pol. č. 50 uvedeno: Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 - 2 m. Žádáme o informaci, kde má toto potrubí být použito. Dále k tomuto potrubí chybí nátěry. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Tato položka sem nepatří, byla odstraněna.

6) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 106 uvedeno: hadice požární hydrantových skříní C52, jmenovitá světlost min. 19 mm - 60. Žádáme o informaci, kde má být tato hadice osazena. Dále u této položky chybí měrná jednotka. Žádáme o doplnění.

Dle ASŘ (výpis požárních výrobků) se bude přidávat druhá nová hadice k požárnímu hydrantu.

7) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 54 uvedeno: Splachovač automatický pro splachovací nádržku - 8 soubor. Žádáme o informaci, co má být v této položce oceněno.

Tato položka sem nepatří, byla odstraněna.

8) Ve výkazu výměr jsou pod pol. č. 68 uvedeny 3 výlevky. Dle výkresové části má být pro výlevku nástěnná baterie. Pod pol. č. 70 je uvedena dřezová stojánková baterie 3 ks. Správně má být 3 ks dřezové/umyvadlové nástěnné baterie. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Položka byla zaměněna za položku s nástěnnou baterií.

9) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 71 uvedeno: Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové příívodem teplé a studené vody - 19 soubor. Dle technické zprávy a výkresové části má být pro umyvadla osazena stojánková páková baterie. Dále k této senzorové baterii chybí ve výkazu výměr zdroj. Žádáme o kontrolu a opravu.

Budou zde klasické umyvadlové stojánkové pákové baterie, položka byla zaměněna.

10) Po kontrole s výkresovou částí chybí ve výkazu výměr termostatické cirkulační ventily. Žádáme o kontrolu a opravu.

Položka byla doplněna (č. 110).

11) Ve výkazu výměr chybí položky pro dřezové a umyvadlové sifony a dále chybí rohové ventily pro napojení stojánkových baterií. Žádáme o kontrolu a opravu.

Položky byly doplněny (č. 111 a 112). Sifon pro dřez tady nebude, jelikož se v projektu nenachází.

12) Chápeme správně, že ve sprchách nebudou osazeny sprchové zástěny?“

Ano, budou doplněny sprchové zástěny, položka byla doplněna (č. 113).

Dotaz č. IX/7 a odpověď č. IX/7:

„Dotazy k části ZTI D.105.04:

1) V oddílu Trubní vedení chybí položka pro zkoušku těsnosti odpadního potrubí. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

[Položka byla doplněna \(č. 125\).](#)

2) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 6 uvedeno množství tlakové zkoušky vodovodního potrubí 945 m. Přitom vodovodního potrubí viz. pol. č. 38-42 je 810 m. Žádáme o kontrolu a opravu.

[Položka byla opravena.](#)

3) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 31 uvedeno: kompletní sprchový set 050/1,0 - 4 sada. Chápeme správně, že se má jednat o kompletní nástěnnou sprchovou baterii vč. sprchového setu?

[Ano, jde o sprchovou baterii + sprchový set. A nejsou tam 4 sety, ale 9.](#)

4) V oddílu vnitřní kanalizace chybí položka pro zkoušku těsnosti odpadního potrubí. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

[Položka byla doplněna \(č. 124\).](#)

5) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 54 uvedeno: Splachovač automatický pro splachovací nádržku - 5 soubor. Žádáme o informaci, co má být v této položce oceněno.

[Tato položka sem nepatří, byla odstraněna.](#)

6) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 71 uvedeno: Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové příívodem teplé a studené vody - 24 soubor. Dle technické zprávy a výkresové části má být pro umyvadla osazena stojánková páková baterie. Dále k této senzorové baterii chybí ve výkazu výměr zdroj. Žádáme o kontrolu a opravu.

[Budou zde klasické umyvadlové stojánkové pákové baterie, položka byla zaměněna.](#)

7) Po kontrole s výkresovou částí chybí ve výkazu výměr termostatické cirkulační ventily. Žádáme o kontrolu a opravu.

[Položka byla doplněna \(č. 126\).](#)

8) Ve výkazu výměr chybí položky pro dřezové a umyvadlové sifony. Žádáme o kontrolu a opravu.

[Položky byly doplněny \(č. 127, 128 a 129\).](#)

9) Chápeme správně, že ve sprchách nebudou osazeny sprchové zástěny?“

[Ano, budou doplněny sprchové zástěny, položka byla doplněna \(č. 130\).](#)

Dotaz č. IX/8 a odpověď č. IX/8:

„Dotazy k části ZTI D.104.04:

1) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 6 uvedeno množství tlakové zkoušky vodovodního potrubí 305 m. Přitom vodovodního potrubí viz. pol. č. 93,39-42,75 je 364 m. Žádáme o kontrolu a opravu.

[Počet metrů pro tlakové zkoušky byl opraven na 364 m.](#)

2) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 78 uvedeno: kompletní sprchový set 050/1,0 - 2 sada. Chápeme správně, že se má jednat o kompletní nástěnnou sprchovou baterii vč. sprchového setu?

[Ano, jde o sprchovou baterii + sprchový set.](#)

3) V oddílu vnitřní kanalizace chybí položka pro zkoušku těsnosti odpadního potrubí. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Položka byla doplněna (č. 95).

4) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 47 uvedeno: Ventil závitový pojistný rohový G 1" - 4 kus. Žádáme o informaci, kde budou tyto armatury osazeny.

Tato položka sem nepatří, byla odstraněna.

5) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 53 uvedeno: Splachovač automatický pro splachovací nádržku - 2 soubor. Žádáme o informaci, co má být v této položce oceněno.

Tato položka sem nepatří, byla odstraněna.

6) Ve výkazu výměr jsou pod pol. č. 90 uvedeny 3 ks dřezu a pod pol. č. 67 je 1 ks výlevky. Dle výkresové části má být pro dřez stojánková baterie a pro výlevku nástěnná baterie. Pod pol. č. 69 je uvedena dřezová stojánková baterie 4 ks. Správně má být 3 ks dřezové stojánkové a 1 ks dřezové/umyvadlové nástěnné. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Byla přidána položka pro dřezovou baterii nástěnnou, takže bude 1x nástěnná a 3x stojánková.

7) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 70 uvedeno: Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové příívodem teplé a studené vody - 6 soubor. Dle technické zprávy a výkresové části má být pro umyvadla osazena stojánková páková baterie. Dále k této senzorové baterii chybí ve výkazu výměr zdroj. Žádáme o kontrolu a opravu.

Budou zde klasické umyvadlové stojánkové pákové baterie, položka byla zaměněna.

8) Po kontrole s výkresovou částí chybí ve výkazu výměr položky pro napojení na stávající rozvod vody a dále ve výkazu chybí termostatické cirkulační ventily. Žádáme o kontrolu a opravu.

Položka (č. 98) pro napojení na stávající rozvody vody byla doplněna, taktéž i položka (č. 99) pro termostatické cirkulační ventily byla doplněna.

9) Ve výkazu výměr chybí položky pro dřezové a umyvadlové sifony a dále chybí rohové ventily pro napojení stojánkových baterií. Žádáme o kontrolu a opravu.

Položka pro sifony byla doplněna (č. 100 a 101), taktéž i položka pro rohové ventily byla doplněna (č. 102).

10) Chápeme správně, že ve sprchách nebudou osazeny sprchové zástěny?"

Ano, budou doplněny sprchové zástěny, položka byla doplněna (č. 103).

Dotaz č. IX/9 a odpověď č. IX/9:

„Dotazy k části ÚT D.101.05:

1) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 17-21 uvedeno Cu potrubí spojované lisováním, ale v technické zprávě se píše o Cu potrubí spojovaném pájením. Žádáme o vyjasnění.

Potrubí bude spojováno lisováním, opraveno v technické zprávě.

2) Ve výkazu výměr jsou pod pol. č. 62-67 uvedeny armatury pro napojení otopných těles na trubní rozvody. Uvedený soupis armatur je nepřesný. Ve výkazu výměr je uvedeno 18 ks otopných těles VK, které mají být napojeny 18 ks kompaktních armatur typu H, 18 ks termostatických hlavíc a 36 ks svorného šroubení. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Položky byly odstraněny a nahrazeny novými (č. 62, 63 a 64).

3) Ve výkazu výměr jsou uvedena otopná tělesa VK, v technické zprávě se píše o tělesech VKM. Žádáme o vyjasnění.

Jedná se o otopná tělesa typu VK, opraveno v technické zprávě.

4) Ve výkazu výměr chybí topná zkouška, napojení na stávající trubní rozvody ÚT, vypuštění a napuštění systému ÚT. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Položky byly doplněny (č. 76, 77 a 78).

5) V technické zprávě je napsáno, že dojde k výměně otopných těles a rozvodů v rekonstruované části. Výkaz výměr ale neobsahuje demontáže potrubí ani armatur. Zmíněná zařízení se demontovat nebudou? Žádáme o vyjasnění.“

Položka pro demontáž potrubí (č. 79) byla přidána, armatury osazené na potrubí jsou v rámci demontáže potrubí.

Dotaz č. IX/10 a odpověď č. IX/10:

„Dotazy k části ÚT D.102.05:

1) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 73-77 uvedeno Cu potrubí spojované lisováním, ale v technické zprávě se píše o Cu potrubí spojovaném pájením. Žádáme o vyjasnění.

Potrubí bude spojováno lisováním, opraveno v technické zprávě.

2) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 18 uvedena zkouška těsnosti, pod pol. č. 78 tepelná izolace, obojí v množství 688 m, přitom trubních rozvodů je celková výměra 705 m. Žádáme o vyjasnění.

Položka 18 a 78 byla opravena, množství přepsáno na 705 m.

3) Ve výkazu výměr jsou pod pol. č. 25-29 uvedeny armatury pro napojení otopných těles na trubní rozvody. Uvedený soupis armatur je nepřesný. Ve výkazu výměr je uvedeno 66 ks otopných těles VK, které mají být napojeny 66 ks kompaktních armatur typu H, 66 ks termostatických hlavíc a 132 ks svorného šroubení. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Položky byly odstraněny a nahrazeny novými (č. 25, 26 a 27).

4) Ve výkazu výměr jsou uvedena otopná tělesa VK, v technické zprávě se píše o tělesech VKM. Žádáme o vyjasnění.

Jedná se o otopná tělesa typu VK, opraveno v technické zprávě.

5) Ve výkazu výměr chybí topná zkouška, napojení na stávající trubní rozvody ÚT, vypuštění a napuštění systému ÚT. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.“

Položky byly doplněny (č. 84, 85 a 86).

Dotaz č. IX/11 a odpověď č. IX/11:

„Dotazy k části ÚT D.103.05:

1) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 62 uvedeno černé ocelové potrubí, ke kterému chybí nátěry. Žádáme o doplnění zmíněných nátěrů do výkazu výměr.

Položka byla doplněna (č. 74).

2) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 66 uvedena zkouška těsnosti, pod pol. č. 67 tepelná izolace, obojí v množství 420 m, přitom trubních rozvodů je celková výměra 462 m. Žádáme o vyjasnění.

Položka 66 a 67 byla opravena, množství přepsáno na 462 m.

3) Ve výkazu výměr jsou pod pol. č. 22-26 uvedeny armatury pro napojení otopných těles na trubní rozvody. Uvedený soupis armatur je nepřesný. Ve výkazu výměr je uvedeno 36 ks otopných těles VK, které mají být

napojeny 36 ks kompaktních armatur typu H, 36 ks termostatických hlavíc a 72 ks svorného šroubení. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Položky byly odstraněny a nahrazeny novými (č. 22, 23 a 24).

4) Ve výkazu výměr jsou uvedena otopná tělesa VK, v technické zprávě se píše o tělesech VKM. Žádáme o vyjasnění.

Jedná se o otopná tělesa typu VK, opraveno v technické zprávě.

5) Ve výkazu výměr chybí topná zkouška, napojení na stávající trubní rozvody ÚT, vypuštění a napuštění systému ÚT. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.“

Položky byly doplněny (č. 75, 76 a 77).

Dotaz č. IX/12 a odpověď č. IX/12:

„Dotazy k části ÚT D.105.05a:

1) Ve výkazu výměr je pod pol. č. 45 uvedeno: Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 80 z trub ocelových bezešvých - 1 kus. Žádáme k této položce uvést délku a doplnit chybějící tepelnou izolaci.

K položce č. 45 byla doplněna délka, byla doplněna i izolace rozdělovače/sběrače (č. 70).

2) Ve výkazu výměr jsou pod pol. č. 22-26 uvedeny armatury pro napojení otopných těles na trubní rozvody. Uvedený soupis armatur je nepřesný. Ve výkazu výměr je uvedeno 22 ks otopných těles VK, které mají být napojeny 22 ks kompaktních armatur typu H, 22 ks termostatických hlavíc a 44 ks svorného šroubení. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Položky byly odstraněny a nahrazeny novými (č. 22, 23 a 24).

3) Ve výkazu výměr jsou uvedena otopná tělesa VK, v technické zprávě se píše o tělesech VKM. Žádáme o vyjasnění.

Jedná se o otopná tělesa typu VK, opraveno v technické zprávě.

4) Ve výkazu výměr chybí topná zkouška, napojení na stávající trubní rozvody ÚT, vypuštění a napuštění systému ÚT. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.“

Položky byly doplněny (č. 67, 68 a 69).

Dotaz č. IX/13 a odpověď č. IX/13:

„Dotazy k části ÚT D.105.05b:

1) Ve výkresové části jsou zakresleny destratifikátory, které ale nejsou uvedeny ve výkazu výměr. Žádáme o doplnění.

DO VV DOPLNĚNO.

2) Žádáme do výkazu výměr doplnit lešení, plošinu pro montážní práce týkající se teplovzdušných jednotek a destratifikátorů.“

DO VV DOPLNĚNO.

Dotaz č. IX/14 a odpověď č. IX/14:

„Dotazy k části ÚT D.104.05:

1) Ve výkazu výměr je uvedeno: Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1810/600 mm - 1 kus. Ve výkresové části je zakresleno otopné těleso teplovodní, ne elektrické. Žádáme o vyjasnění.

VE VV OPRAVENO NA TEPLOVODNÍ TĚLESO.

ÚT D.104.05 SVM:

1) Ve výkazu výměr je uvedeno: Rozdělovač a sběrač pro dva okruhy - průtok 2,9 m3/h - 1 kus. Žádáme o doplnění modulu, délky a tepelné izolace.

DO VV DOPLNĚNO.

2) Žádáme do výkazu výměr doplnit lešení, plošinu pro montážní práce týkající se teplovzdušných jednotek.

DO VV DOPLNĚNO.

3) Ve výkazu výměr chybí napojení na stávající trubní rozvody ÚT. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.“

DO VV DOPLNĚNO.

Dotaz č. IX/15 a odpověď č. IX/15:

„Dotazy k části Plyn D.212:

1) Žádáme do výkazu výměr doplnit lešení, plošinu pro montážní práce potrubí D159.

DO VV DOPLNĚNO.

2) V technické zprávě se píše, že "LAFARGE: rozvod je stávající, přes místnosti 025, 027, 030 bude přeložen. Na chodbu před vstup do haly bude přemístěn podružný plynoměr G25 a přepojen na stávající rozvod". Žádáme o informaci, kde jsou tyto práce ve výkazu výměr uvedeny.

PŘÍKLÁDÁME ZNOVA TZ PRO D.212, OMYLEM DOŠLO K NAHRÁNÍ PRACOVNÍ VERZE. OMLOUVÁME SE. ZMINOVANÝ ODSTAVEC SE V KONEČNÉ TZ NEVYSKYTUJE.

Současně k Vysvětlení zadávací dokumentace IX přikládáme upravený VV a aktualizovanou PD, členěnou po jednotlivých objektech.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

Přílohy dle textu