



Legenda místností 3.NP

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)
3.01	Šatna zaměstnanci (ženy)	15,86
3.02	WC zaměstnanci (ženy)	1,21
3.04	Dřívna obrábění	90,06
3.05	Umývárna zaměstnanci (ženy)	2,11
3.06	Dřívna obrábění	88,19
3.07	Dřívna obrábění	82,69
3.08	Chodba	189,58
3.09	Kompresorovna	8,03
3.10	Strojovna	15,60
3.11	Šatna žáci	44,51
3.12	WC invalidé/žáci	2,87
3.13	WC žáci	16,61
3.14	Šatna žáci	43,86
3.15	Umývárna žáci	21,99
3.16	Šatna žáci	44,34
3.17	Šatna žáci	44,34
3.18	WC žáci	15,16
3.19	Úklid	2,15
3.20	Umývárna žáci	22,00
3.21	Kancelář	42,63
3.22	WC zaměstnanci (muži)	6,62
3.23	Šatna zaměstnanci (muži)	30,39
3.24	Umývárna zaměstnanci (muži)	6,05
3.25	WC žáci	1,78
		819,76 m²

Legenda značení

- TOPNÁ VODA – PŘÍVODNÍ (60°C) – Q<sub>u</sub> POTRUBÍ
- TOPNÁ VODA – VRÁTNÉ (40°C) – Q<sub>v</sub> POTRUBÍ
- STOUPACÍ POTRUBÍ TOPNÉ VODY – Q<sub>u</sub> POTRUBÍ
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VK22 – VÝŠKA/DĚLKA VČ. THERMOSTATICKÉ HLAVICE

### Poznámka

- UCHYČENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ
- ZNAČENÍ POTRUBÍ VE VÝKRESE: VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠTKA STĚNY POTRUBÍ
- POTRUBÍ VEDENÉ VE STAVEBNÍ KONSTRUKCI BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ
- PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM AKRYLÁTOVÝM TMELEM PRO TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ
- USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNÉ UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY A KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NŮREM A VYHLÁŠEK
- POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODHLEDU

### Rozměry potrubí a izolace

MĚŘENÉ TRUBKY	VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	TLOUŠTKA STĚNY TRUBKY	MIN. TL. IZOLACE PŘI VEDENÍ VE ZDI, PROCHODECH, PŘI KŘÍŽENÍ POTRUBÍ...
ROZMĚR	MM	MM	MM
15x1,0	15	1,0	10
18x1,0	18	1,0	10
22x1,0	22	1,0	15
28x1,5	28	1,5	15
35x1,5	35	1,5	20

REVIZE

číslo	datum	změna	jméno

SCHEMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

**QUALITY GROUP**

Projekty | Realizace | Projektový management  
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz  
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

**CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍ VZDĚLÁNÍ V KYJOVĚ**

MÍSTO STAVBY

Nádražní 47/VNB  
Kyjov  
658 02

KÚ: Kyjov, Netěčce u Kyjova  
OKRES: Hodonín  
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno  
IČ: 08678197, DIK: 00000000

AUTORIZACE

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Kristína Pavlíková  
tel.: +420 739 349 862  
e-mail: kristina.pavlikova@qualitygroup.cz

STAVEBNÍK - INVESTOR

Protonoravský kraj  
Zemědělského národního 449/3, Brno 601 82  
IČO: 708 88 337

Č. SMLUVY INVESTORA  
P-22-039-000

Č. SMLUVY PROJEKTANTA  
P-22-039-000

OBJEKT

**D.105 - STÁV. OPRAVÁRENSKÁ HALA**  
**D.105.05.02 Ústřední vytápění - 2.NP A 3.NP**

DATUM  
01/2024

PARE  
MĚŘÍTKO  
1:50

NÁZEV DOKUMENTU

**PŮDORYS 3.NP**

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stavení	část	výkres	projevitel	název dokumentu	revize
CTIV	DPS	0.105.05.02	04	UV	Půdorys 3.NP	00