VÝPIS OKEN

ID	Počet	Okno všeobecně				Součinitel prostupu tepla - celkem, U (W/m²K)	Vzduchová neprůzvučnost , Rw=db	Způsob zasklení	Součinitel prostupu tepla - zasklení, U (W/m²K)	Světelná propustnost T=%	Solární faktor g =%	Ornamentální sklo	Materiál rámu	Součinitel prostupu tepla - rám, U (W/m²K)	Typ dřeviny rámu	Jakost dřevěných profilů rámu	Povrchová úprava rámu a křídla	Barva rámu	Vnitřní parapet			Příslušenství			Stav	Vnitřní stínění	Poznámka	Revize
		Pohled	Výška	Šířka	Požární klasifikace														Vnitřní parapet	Šířka	Barva parapetu	Materiál kování	Klika na klíček	Síť proti hmyzu					
O01	1		1 800	2 400		0,90	30,00	Izolační trojsklo	0,60	0,00	50,00	☐	Plast	1,00	-	-	-	Bílá	Dřevotřískový laminovaný	cca 430, je nutné doměřit podle skutečnosti	Bílá	Broušený nerez	☐	☐	Nové okno	-		
O02	1		1 800	2 500		0,90	30,00	Izolační trojsklo	0,60	0,00	50,00	☐	Plast	1,00	-	-	-	Bílá	Dřevotřískový laminovaný	cca 430, je nutné doměřit podle skutečnosti	Bílá	Broušený nerez	☐	☐	Nové okno	-		
O03	1		450	1 230		0,00	0,00	Luxfery	0,00	0,00	0,00	☐	-	0,00	-	-	-	Jednobarevné, dle výběru investora	-		-	-	☐	☐	Nové okno	-	Sklobetonové panely 1230/450/80 mm, čirá bezbarvá luxfera s hladkým povrchem čtvercového formátu, spáry mezi luxfery bílé 5 mm, obvodový rámeček 30 mm bílé barvy, luxfery v panelu o rozměrech190x190x 80 mm	
O04	1		450	1 230		0,00	0,00	Luxfery	0,00	0,00	0,00	☐	-	0,00	-	-	-	Jednobarevné, dle výběru investora	-		-	-	☐	☐	Nové okno	-	Sklobetonové panely 1230/450/80 mm, čirá bezbarvá luxfera s hladkým povrchem čtvercového formátu, spáry mezi luxfery bílé 5 mm, obvodový rámeček 30 mm bílé barvy, luxfery v panelu o rozměrech190x190x 80 mm	

Požadavky na okna

- Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizační, dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.
- Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS). Rozsah viz souhrnná technická zpráva.
- Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Statické posouzení jednotlivých výrobků bude součástí dílenské a dodavatelské dokumentace. Dodavatelé jsou povinni vypracovat statické posouzení na jednotlivé výrobky
- Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).
- Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost generálního projektanta upozornit.
- Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí projektové dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas konzultovány s GP a Architektem.
- Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynuly z veřejnoprávního projednání projektu stavby.
- Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
- Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
- Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace a upozornit na případné nesrovnalosti.
- Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě.
- Součástí dodávky jsou veškeré kotevní, kotvící, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
- Případný pohon oken je dodávkou oken.
- Všechny připojovací spáry uzavřeny parotěsným a paro-propustným uzávěrem.
- Dodávka parapetů včetně bočních krytek parapetu - dle barvy parapetu.
- Veškeré části popsané ve výpise oken jsou součástí dodávky jednotlivých oken.
- Styk zdiva a parapetu přetmelit MS polymerovým, nebo polyuretanovým tmelem.
- Návaznost okna a omítky požadujeme řešit pomocí APU lišt.
- Mezi-skelní rámeček požadujeme použít s referenční hodnotou psi pro dřevěný rám min 0,029 w/mk
- Zásady užívání, způsob údržby a cykly kontrol a údržby viz souhrnná technická zpráva.
- V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA
CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KYJOVĚ

MÍSTO STAVBY
Nádražní 471/48
Kyjov
69701

K.Ú.: Kyjov [678431]
OKRES: Hodonín
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DS: yuvn5s8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI
Ing. Dan Lukašík
tel.: 737 542 673
e-mail: dan.lukasik@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR
Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3 Brno 601 82
IČO: 708 88 337

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA
P-22-039-000

OBJEKT
D.103 - PŘÍSTAVBA

DATUM
07/2024

PARÉ

ODBORNÁ ČÁST
D.103.01 Architektonicko-stavební řešení

MĚŘÍTKO
1:1

NÁZEV DOKUMENTU
VÝPIS OKEN

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
CTIV	DPS	D.103.01	51	ASŘ	Výpis oken	00