


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	0		Oprava severovýchodní fasády	a výměna oken předzámčí
Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
1	Zámek Račice, okres Vyškov			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
3063	Oprava severovýchodní fasády			
Projektant :	ing.arch.Libor Vlček	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :		Náklady na MJ :	0	
Počet listů :		Zakázkové číslo :	3063	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	601 005	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	312 758	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		913 763	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		913 763	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		913 763	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Zdeněk Miroš		Jméno :
		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
		 		
Základ pro DPH		20,0 % činí :	605 936 Kč	
DPH		20,0 % činí :	121 187 Kč	
Základ pro DPH		14,0 % činí :	307 827 Kč	
DPH		14,0 % činí :	43 096 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 078 046 Kč	

Poznámka :

Stavba :	3063 Oprava severovýchodní fasády	Rozpočet :
Objekt :	Zámek Račice, okres Vyškov	Oprava severovýchodní fasády

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	12 900	0	0	0	0
31	Zdi podpěrné a volné	14 446	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	26 244	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	410 450	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	3 225	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	68 292	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	38 904	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	26 544	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	30 489	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	279 660	0	0	0
783	Nátěry	0	2 246	0	0	0
787	Zasklívání	0	363	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	601 005	312 758	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	913 763	0
Oborová přírážka	0	0,0	913 763	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,0	913 763	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	913 763	0
Zařízení staveniště	0	0,0	913 763	0
Provoz investora	0	1,8	913 763	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,7	913 763	0
Rezerva rozpočtu	0	5,0	913 763	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Zámek Račice, okres Vyškov	Rozpočet:
Objekt :	Oprava severovýchodní fasády	Oprava severovýchodní fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				
1	288-99	Sanování trhlin, systém helikální výztuže	bm	10,00	1 290,00	12 900,00
	Celkem za	28 Zpevňování hornin a konstrukcí				12 900,00
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
2	317235811R00	Doplnění zdiva hlavních a kordonových řím s cihlami spodní římsa v délce 7 m 7x0,20x0,30	m3	0,42	11 970,00	5 027,40
3	349234831R00	Doplnění zdiva okenních obrub 8x1,15x2,0	m	18,40	179,00	3 293,60
4	349235861R00	Doplnění plošných fasádních prvků vylož. do 15 cm římasy (21,64+1,54+5,21+1,57+2,27+10,05)*0,45	m2	12,30	498,00	6 125,40
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				14 446,40
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
5	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - jádrová s použitím maltové směsi (2+2+1,30)x0,45x8 + (1,1+1,2+1,2)x0,45x3+(2+2)x3	m2	36,50	421,00	15 366,50
8	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění štuková - sádrová (21,64+1,54+5,21+1,57+2,27+10,05)*0,45	m2	36,50	298,00	10 877,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				26 243,50
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
9	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 2x2,7x8+1,2x1,1x3	m2	47,20	36,00	1 699,20
10	622421145R00	Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4 11,7x17,8-1,7x2,7x8	m2	171,50	458,00	78 547,00
11	622424521R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 50 % 11,7x17,8-1,7x2,7x8	m2	171,50	262,00	44 933,00
12	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová barevná skupina II 11,7x17,8-1,7x2,7x8+ 9,87x10,0-1,2x1,1x3	m2	266,20	212,00	56 434,40
13	622476116U00	Postřik sanační zdi vnější TVP tl.4mm 4,5x21	m2	94,50	42,40	4 006,80
14	622476416U00	Sanační omítka vnější zdi dvouvrstvá tl.25-40mm 4,5x21	m2	94,50	719,00	67 945,50
15	622476616U00	Sanační omítka vnější zdi štuková tl.4mm 4,5x21	m2	94,50	178,00	16 821,00
16	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou 11,7x17,8-1,7x2,7x8+ 9,87x10,0-1,2x1,1x3	m2	266,20	42,50	11 313,50
17	611-44	Oprava štukových konzol nad okny 2.NP	ks	8,00	4 600,00	36 800,00
18	622-1112	Oprava nadokenních řím 2.a 3. np 4,5x8	mb	36,00	420,00	15 120,00
19	622-55	Pískovcové nadokenní římasy	ks	8,00	4 800,00	38 400,00
20	622-66	Oprava podhledu balkonu 6,25x2,06	m2	12,88	880,00	11 334,40
21	622-77	Repase a nátěr litinových konzol vynášejících balkon	ks	7,00	1 489,00	10 423,00
22	622-88	Zakreslení barevnostifasády od památkářů	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
23	622-9999	Stratigrafický průzkum fasády-památkáři	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
24	62242-2222	Zpevnění stávající omítky 11,7x17,8-1,7x2,7x8	m2	171,50	56,40	9 672,60
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				410 452,20
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
25	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm pod oplechování patrových řím (21+10,6x4)x0,3	m2	19,02	169,50	3 224,90
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				3 224,90
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
26	941941052R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m 14x11,45+9,5x12,6	m2	280,00	49,70	13 916,00
27	941941392RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 lešení pronajaté 280x3	m2	840,00	56,00	47 040,00
28	941944852R00	Demontáž lešení leh.fad.bez podlah,š.1,5 m,H 24 m 14x11,45+9,5x12,6	m2	280,00	26,20	7 336,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				68 292,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
29	966023131R00	Bourání řím kamenných tl. 30 cm, vyložení 25 cm	m	3,00	250,00	750,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Zámek Račice, okres Vyškov	Rozpočet:
Objekt :	Oprava severovýchodní fasády	Oprava severovýchodní fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
30	966031313R00	rozebrání	m	4,20	84,00	352,80	
31	968061112R00	Bourání říms cihelných tl. 30 cm, vyložení 25 cm rozebrání	kus	56,00	6,20	347,20	14% DPH
32	968062356R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 1.p. 3x4 2.p. 4x 5,5 3.p. 4x5,5	m2	48,00	98,00	4 704,00	14% DPH
33	978013191R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 4 m2 12ks x4	m2	42,70	46,40	1 981,30	14% DPH
34	978015261R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % po výměně oken 8x(2+2,7+2,7+2)x0,45+3x(1,1+1,1+1,2+1,2)x0,45+3x(1,4+1,4+1,2+1,2)x0,45	m2	171,50	26,40	4 527,60	
35	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 % 11,7x17,8-1,7x2,7x8	m2	94,50	58,90	5 566,10	
36	978023411R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % 4,5x21	m2	171,50	42,60	7 305,90	
37	979081111R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. 11,7x17,8-1,7x2,7x8	t	12,20	244,40	2 981,70	
38	979081121R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	305,00	14,20	4 331,00	
39	979082111R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,20	216,40	2 640,10	
40	979990001R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	12,20	280,00	3 416,00	
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				38 903,70	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
41	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	62,90	422,00	26 543,80	
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				26 543,80	
Díl: 764		Konstrukce klempířské					
57	764421850R00	Demontáž oplechování říms, rš od 440 do 660mm nastřešní oplechování pod žlabem předpoklad celé nad 3.P.	m	25,80	17,20	443,80	
58	764521250RT2	Oplechování říms z Cu plechu, rš 660 mm nalepení nastřešní oplechování pod žlabem předpoklad celé nad 3.P.	m	25,80	980,00	25 284,00	
59	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	224,60	1,69	379,60	
60	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,22	173,50	3 817,00	
61	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,62	119,00	73,80	
62	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,62	244,40	151,50	
63	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,42	14,20	204,80	
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,62	216,40	134,20	
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				30 488,70	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					
66	764255201R00	Žlaby z Cu plechu nastřešní oblé, rš 500 mm	m	1,00	946,00	946,00	
67	764259293R00	Montáž kotlíku z Cu	kus	1,00	84,60	84,60	
68	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	18,00	14,60	262,80	
69	764554291R00	Montáž trub Cu odpadních kruhových	m	18,00	212,00	3 816,00	
73	611-12	Replika stáv.oken.přisazena k vnitř.a vnějšímu ostění	ks	14,00	17 850,00	249 900,00	14% DPH
74	611-33	Parapetní deska vč osazení-1. Np š 320mm dl. 1650m	ks	14,00	860,00	12 040,00	14% DPH
76	76665-1	Montáž oken -osazení , opěnění	ks	14,00	749,00	10 486,00	14% DPH
77	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	3 125,00	0,68	2 125,00	14% DPH
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				279 660,40	
Díl: 783		Nátěry					
82	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním zábradlí balkonu 2x 0,95x2	m2	3,80	16,80	63,80	
83	783292003R00	Nátěr disperzní kovových konstrukcí 1+ 3x email zábradlí balkonu 2x 0,95x2	m2	3,80	189,00	718,20	
88	787662521R00	Zasklívání oken, těsnění, plavené dl.3 m, tl.3 mm okna půda 0,84x0,42x8	m2	2,82	519,00	1 463,60	
Celkem za		783 Nátěry				2 245,60	
Díl: 787		Zasklívání					
89	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2 okna půda 0,84x0,42x8	m2	2,82	54,80	154,50	
90	787600901R00	Oprava - zasklívání oken - přetmelení okna půda 0,84x0,42x8	m	2,82	74,00	208,70	
Celkem za		787 Zasklívání				363,20	