



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 113915/2024

Sp. zn.: S – JMK 90956/2024 OINV

Vyřizuje: Mgr. Lenka Ingrová

Telefon: + 420 541 296

Počet listů: 6

Počet příloh: 3

Datum: 07. 08. 2024

Profil zadavatele

Vysvětlení zadávací dokumentace XIII, XIV a XV

I. Informace o zadavateli

Zadavatel: Jihomoravský kraj
Sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČ: 708 88 337

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: Centrum technického a inovativního vzdělávání ve městě Kyjově
Režim a druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona poskytuje na žádosti dodavatelů doručené dne 05. 08. 2024 a 06.08.2024 následující vysvětlení zadávací dokumentace na předmětnou veřejnou zakázku.

Dotaz č. XIII/1:

Prosíme o prověření výměry izolace ve VV s názvem CTIV Kyjov - SO.104_SVM_VV_00. Dodávka materiálu v pol.106 se počítá z čísla 444,98, neměla by se ale počítat z výměry pol.102 647,505 m²? A být dvojnásobná vzhledem k tomu, že je požadován pás ve dvou vrstvách? Je k montážní položce někde vykázána i dodávka zmíněného penetračního laku?

102	712340012RAI	Povlaková krytina střeš sklonu do 10° přitavením 1 x lak asfaltový penetrační , 2 x asfaltový pás ve specifikaci, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek; ředidlo: organické	m2	647,50500
		nátěr penetrační, povlaková krytina střeš plochých sklonu do 10° přitavením v plné ploše.		
		id d02- sř1+2 : 444,68		444,68000
		(27,85+6,04+28,81+6,29+21,77+3,25*2+12+5,8+36,4+10,8)*1,25		202,82500
106	628522691R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie	m2	489,47800
		id - d02 : 444,98*1,1		489,47800

IČ
708 88 337

DIČ
CZ70888337

Telefon
541 651 111

Fax
541 651 209

E-mail
posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet
www.kr-jihomoravsky.cz

Odpověď č. XIII/1:

Položka č. 106 byla ve VV upravena a byla doplněna položka 106b pro dodávku materiálu penetrace.

Dotaz č. XIII/2:

V popisu pol.101 je uvedeno, že položka je bez dodávky pásů, tyto ale v dílu vykazány nejsou, prosíme o prověření a případné doplnění položky.

101	712801001R00	Hydroakumul. vrstva pro zelené střechy fólií nopkovou střešní hydroizolační	m2	477,13200
		Nařezání pásů na potřebný tvar, položení fólie a přelepení spojů bez dodávky pásů.		
		id - d04 - sř1+2 : 444,68		444,68000
		(27,85+6,04+28,81+6,29+21,77+3,25*2+12+5,8+36,4+10,8)*0,2		32,45200

Odpověď č. XIII/2:

Položka 101 byla upravena a je včetně dodávky materiálu.

Dotaz č. XIII/3:

Ve VV D.106.01 je pol.26 *Technologie myčky 1 soubor* a následně je uveden díl Technologie myčky s pol.38-49. Co se má cenit v položce 26, pokud je technologie rozepsána v položkách níže?

26	90091	Technologie myčky	soub	1,00000		0,00
Díl:		Technologie myčky				0,00
38	M1	Vysokotlaká jednotka max. tlak 150barů, max. průtok 900 l/hod	ks	1,00000		0,00
39	M2	Dálkové ovládání	ks	1,00000		0,00
40	M3	Nerezový stůl pod mycí jednotku	ks	1,00000		0,00
41	M4	Vstupní filtr na vodu	ks	1,00000		0,00
42	M5	Chemické přísávání	ks	1,00000		0,00
43	M6	Vysokotlaká pistole s otočí	ks	2,00000		0,00
44	M7	Nástěnný držák pistole	ks	2,00000		0,00
45	M8	Vysokotlaká hadice dl. 5 m	ks	2,00000		0,00
46	M9	Otočné rameno 360°, dl. Min. 1750 mm	ks	2,00000		0,00
47	M10	Instalační materiál pro nízkotlaké rozvody 35 m + chránička průměr 80dl. 25m, prostupka hydroizolací včetně utěsnění, uzavírací a vypouštěcí armatury	ks	1,00000		0,00
48	M11	Tlakový rozvod vody 35 m včetně chráničky a jejího osazení průměr 80 mm dl.25 m mezi myčkou a technickou místností včetně uzavíracích a vypouštěcích armatur	ks	1,00000		0,00
49	M12	Montážní práce, doprava, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypracování provozního řádu, a plán údržby	ks	1,00000		0,00

Odpověď č. XIII/3:

Ve výkazu výměr pro objekt D.106 položka č.26 Technologie myčky byla určena pro demontáž stávajícího zařízení myčky.

Položky č.38-49 jsou pro D+M nové technologie myčky. Žádné položky nebudou nulové.

Zároveň upřesňujeme specifikaci pro M10.

Dotaz č. XIII/4:

Prosíme o upřesnění barevnosti fólie u plastových prvků v **objektu SO 104**.

Odpověď č. XIII/4:

Upřesnění barevnosti fólie bude probíhat v rámci vzorkování za přítomnosti autorského dozoru nebo investora.

Dotaz č. XIV/1:

Nikde v dokumentaci jsme nenalezli podrobnější informace k položkám č.23 až 34 na listu:

D.105.01_65_01_ASŘ_Dílenská technologie zabudovaná

Viz obrázek:

23	X23	Hadicový naviják na stlačený vzduch	ks	15,00000		0,00
24	X24	Odsávání výfukových plynů z boxů 2a; 2b; 3a; 3b; 4a; 4b; 5a; 5b; 6a	ks	1,00000		0,00
25	X25	Odsávání výfukových plynů z prostoru měření emisí	ks	1,00000		0,00
26	X26	Odsávání výfukových plynů z výkonové zkušebny a montážní jámy	ks	1,00000		0,00
27	X26a	Dodávka potrubního vedení pro odsávání výfukových plynů zařízení X24; X25 a X26	m	150,00000		0,00
28	X26b	Zprovoznění a montáž zařízení X24; X25 a X26	ks	1,00000		0,00
29	X27	Rozvod stlačeného vzduchu - kompresor	ks	1,00000		0,00
30	X27a	Rozvod stlačeného vzduchu - Odhlučnění kompresoru	ks	1,00000		0,00
31	X27b	Rozvod stlačeného vzduchu - Kondenzační sušička	ks	1,00000		0,00
32	X27c	Rozvod stlačeného vzduchu - instalační materiál- hadice, odvedení kondenzátu	ks	1,00000		0,00
33	X27d	Rozvod stlačeného vzduchu - rozvody stlačeného vzduchu v ALU slitině s mosaznými montážními prvky	m	250,00000		0,00
34	X27e	Rozvod stlačeného vzduchu - zprovoznění zařízení	ks	1,00000		0,00

Rádi bychom tímto zažádali o doplnění.

Odpověď č. XIV/1:

Podrobnější informace k zabudované technologii řeší samostatný výpis, který je součástí stavebního objektu D.105. CTIV_DPS_D.105.01_65.01_ASŘ_Zabudovaná technologie.pdf.

Dotaz č. XIV/2:

Rádi bychom se doptali na informace k některým pozicím týkající se technologie myčky, konkrétně pozic M3, M10, M11.

Seznam komponentů

- | | |
|-----|--|
| M1 | Vysokotlaká jednotka umístěná v místnosti číslo 0.01 v objektu D.102 Administrativní budova
Maximální tlak 150barů, maximální průtok 900 l/hodinu, max výkon 4,7 kW, napětí zdroje
400V, 50Hz, maximální teplota vody 40°C. Rozměry (š./hl./v.) cca (560/460/360 mm) |
| M2 | Dálkové ovládání |
| M3 | Nerezový stůl pod mycí jednotku v m.č. v objektu D. D.102 Administrativní budova |
| M4 | Vstupní filtr na vodu |
| M5 | Chemické přísávání |
| M6 | 2x Vysokotlaká pistole s otočí, kotvení do konstrukce přístřešku |
| M7 | 2x Nástěnný držák pistole |
| M8 | 2x Vysokotlaká hadice dl. 5 m |
| M9 | 2x Otočné rameno 360°dl. 1750 mm |
| M10 | Instalační materiál pro nízkotlaké rozvody včetně chráničky průměr 80 mm mezi myčkou a
technickou místností včetně uzavíracích a vypouštěcích armatur |
| M11 | Tlakový rozvod vody včetně chráničky a jejího osazení průměr 80 mm mezi myčkou a
technickou místností včetně uzavíracích a vypouštěcích armatur |
| M12 | Montážní práce, doprava, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypracování provozního
řádu, a plán údržby |

Pozice M3

- Co je touto pozicí přesně myšleno. Standardně se umísťuje zdroj tlakové vody na stěnu, nebo do samostatného stojanu.

Pozice M10 a M11

- Prosíme o bližší popis těchto pozic.

Rozumíme správně, že u vysokotlakého rozvodu chce uživatel v zimním období uzavřít venkovní vedení a vypustit tlak a vodu?

Odpověď č. XIV/2:

- 1) Pozice M3 – touto pozicí je myšleno umístění nerezového stolu pod nástěnnou vysokotlakou jednotku.
- 2) Pozice M10 a M11
 - M10 je napojení stávajících rozvodů vody v místě nové vysokotlaké jednotky
 - M11 pozice je zanesena do výkresové dokumentace jako přívod užitkové vody, viz CTIV_DPS_D.106.01_10_ASŘ_Stávající Přístřešek myčky_NS.pdf

Potvrzujeme, že v zimním období se technologie myčky bude odstavovat z provozu.

Dotaz č. XIV/3:

V rozpočtu na listu D.106.01 ve nachází položka č. 26

26	90091	Technologie myčky	soub	1,00000	
----	-------	-------------------	------	---------	--

a dále položky pro technologii myčky (p.č. 38-49)

Díl:	Technologie myčky			
38 M1	Vysokotlaká jednotka max. tlak 150barů, max. průtok 900 l/hod	ks	1,00000	
39 M2	Dálkové ovládání	ks	1,00000	
40 M3	Nerezový stůl pod mycí jednotku	ks	1,00000	
41 M4	Vstupní filtr na vodu	ks	1,00000	
42 M5	Chemické přísavání	ks	1,00000	
43 M6	Vysokotlaká pistole s otočí	ks	2,00000	
44 M7	Nástěnný držák pistole	ks	2,00000	
45 M8	Vysokotlaká hadice dl. 5 m	ks	2,00000	
46 M9	Otočné rameno 360°, dl. Min. 1750 mm	ks	2,00000	
47 M10	Instalační materiál pro nízkotlaké rozvody 35 m + chránička průměr 80dl. 25m, prostupka hydroizolací včetně utěsnění, uzavírací a vypouštěcí armatury	ks	1,00000	
48 M11	Tlakový rozvod vody 35 m včetně chráničky a jejího osazení průměr 80 mm dl.25 m mezi myčkou a technickou místností včetně uzavíracích a vypouštěcích armatur	ks	1,00000	
49 M12	Montážní práce, doprava, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypracování provozního řádu, a plán údržby	ks	1,00000	

Domníváme se, že tyto položky jsou zdvojené.

Odpověď č. XIV/3:

Ve výkazu výměr pro objekt D.106 tato položka č.26 Technologie myčky znamená demontáž stávajícího zařízení myčky.

Položky č.38-49 jsou nové technologie myčky. Žádné položky nejsou zdvojené ani nulové.

Dotaz č. XV/1:

Žádáme o upřesnění položky č. 47 D.106.01. Není jasné, zda se má ocenit pouze napojení nízkotlakého rozvodu do vysokotlakého stroje, nebo zda položka obsahuje i dodání 35 m nízkotlakého rozvodu s chráničkou.

Odpověď č. XV/1:

Položka č. 47 obsahuje instalační materiál pro nízkotlaké rozvody pro napojení stávajících rozvodů vody na novou vysokotlakou jednotku.

Přikládáme upravený výpis zabudované technologie a VV.

Dotaz č. XV/2:

Žádáme o upřesnění specifikace školních tabulí NH01 – dle ilustračních obrázků se jedná o neotevíravou tabuli ale v popisu uvedeno: Šířka zavřené tabule: 200cm.

Odpověď č. XV/2:

Platí hlavní popis a obrázek – tabule bude neotevíravá o celkové šířce 200 cm, uvedené platí pro SO 102, 103 i 105.

V PD opravujeme.

Dotaz č. XV/3:

Žádáme o upřesnění specifikace položky v rozpočtu objektu SO 103

172/76715	Lemování čistící zóny dl.4,151m, D+M, Z15, popis viz výpis výrobků	ks	3,00000
-----------	--	----	---------

Délka ani počet lemování neodpovídá rozměrům čistících zón v objektu SO 103.
Podle výpisu zámečnických výrobků by se asi mělo jednat o Z14 a ne o Z15

Z14	lemování čistící zóny	4 151	80	Ocel	žárové pozinkování + transparentní matný lak	Jednobarevné, dle výběru investora	Kovový nerezový L profil 18/80/2 mm osazený do podlahových vrstev pro lemování čistící zóny	3	1,51	18,804
Z15	Kovový L profil pro osazení pochozí mříže anglických dvorků	13 427	50	Ocel	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	Kovový L profil 50/50/5 mm osazený na ztracené bednění lemující pochozí mříž	8	3,77	50,63

U položky Z 14 je pak rozpor v použitém materiálu – pozinkovaná ocel x nerez.
Ve výpisu Standardů materiálu je hliníková konstrukce.

J 48	Čistící zóna pro vnitřní použití	Hlavní čistící zóna pro vnitřní i vnější použití se střední až těžkou zátěží, hliníková konstrukce o výšce 16 mm, nehořlavá gumová rohož, klasifikace reakce na oheň Bfl-s1								
------	----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Dále žádáme o sjednocení přístupu k vytváření položek do výkazu výměr, kdy jednou je položka kompletní čistící zóna (tzn. včetně lemování) a podruhé jsou použity dvě položky zvlášť pro čistící zónu a zvlášť pro její lemování.

Odpověď č. XV/3:

Položka v rozpočtu objektu SO 103 byla z VV odstraněna.

172/76715	Lemování čistící zóny dl.4,151m, D+M, Z15, popis viz výpis výrobků	ks	3,00000
-----------	--	----	---------

Položka Z 14 - ve standardech materiálů opraveno.

Děkujeme za upozornění, sjednoceno – lemování je součástí čistící zóny, specifikaci najdete ve standardech materiálů nyní pro všechny objekty shodně.

Současné přikládáme upravený výkaz výměr a PD.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

Přílohy dle textu