

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/519
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/17
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1243
Číslo dohody objednatele: S/SÚSJMK/2023/861
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1041
Číslo dodatku č. 4 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1408
Číslo dodatku č. 5 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1420
Číslo dodatku č. 6 objednatele: 258/2024/99
Číslo dodatku č. 7 objednatele: 630/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: MIOS21802110

DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO II/385 ČEBÍN OBCHVAT

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Metrostav Infrastructure a.s.

sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený

IČO: 242 04 005
sp.zn. B 17819

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 6. 1. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 6. 2022, dodatku č. 2 ze dne 15. 12. 2022, dodatku č. 3 ze dne 27. 11. 2023, dodatku č. 4 ze dne 19. 12. 2023, dodatku č. 5 ze dne 22. 12. 2023 a dodatku č. 6 ze dne 22. 4. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 7.

Zdůvodnění:

- při realizaci stavby nedošlo k nálezům obojživelníků, proto práce spojené s touto položkou nebyly realizovány,
- při realizaci stavby nedošlo k nutnosti biologického dozoru, proto práce spojené s touto položkou nebyly nárokovány,
- při realizaci stavby nedošlo k nutnosti botanického a ornitologického monitoringu, proto práce spojené s touto položkou nebyly nárokovány,
- na základě doložených dokladů za odpady došlo k úpravě množství položek,
- z důvodu nerealizace zpevněných příkopů a části zatrubnění potoka, vlivem minimálního průtoku, došlo k úpravě výměry položek,
- na základě skutečně provedených prací došlo k úpravě položek,
- na základě doložených lístků za skládku a provedených prací došlo k úpravě položek.

II.

Obě smluvní strany se na základě smlouvy tímto dodatkem č. 7 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

415 606 237,49 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Zhotovitel se uzavřením tohoto dodatku č. 7 nezříká oznámených či budoucích nároků vyplývajících ze skutečností či událostí neřešených výslovně tímto dodatkem (dále jen „Jiné události“). Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 7 s vědomím skutečnosti, že v dodatku č. 7 nejsou zahrnuty a řešeny jakékoli dopady Jiných událostí výslovně neuvedených v tomto dodatku č. 7 a nároky zhotovitele s nimi spojené, jelikož je v době uzavření tohoto dodatku č. 7 nelze jednoznačně vyčíslit, a mohou být předmětem dalších dodatků k této smlouvě.

Tento dodatek č. 7 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 7 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 7 zajistí objednatel.

Tento dodatek č. 7 se uzavírá elektronicky, kdy smluvní strany stvrdí platnost dodatku elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce

V Praze

V Brně



Metrostav Infrastructure a.s.



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

09.08.2024

10:46:08

Bc. Roman Hanák

Ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt: II/385 Čebín obchvat

Projekt: II/385 Čebín obchvat				Dodatek č. 7			
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Rozpočet dle SoD bez DPH	Dosud zjištěné změny		TDK5		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
	I. Objekty SÚS JMK						
SO 001.1	Příprava území – kácení stromů - HA	376 684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	376 684,44
SO 001.2	Příprava území – kácení stromů - VA	131 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	131 503,50
SO 051	Rekultivace skládkových ploch	1 116 352,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 352,09
SO 052	Rekultivace stávajících komunikací	3 385 213,65	423 703,77	-1 400,00	0,00	-65 444,73	3 742 072,69
SO 101.01	Přeložka sil. II/385	120 103 634,86	54 203 770,59	-6 241 975,04	0,00	-3 171 629,71	164 893 800,70
SO 111.1	Okružní křižovatka v km 0,428 - HA	43 770 219,91	3 062 978,45	-6 406 793,60	0,00	-12 974,15	40 413 430,61
SO 111.2	Okružní křižovatka v km 0,428 - VA	4 292 298,62	7 159 664,02	0,00	0,00	-18 938,66	11 433 023,98
SO 112	Přeložka sil. III/38529 na Chudčice	6 036 684,68	0,00	0,00	0,00	-21 746,50	6 014 938,18
SO 161.1.1	Dopravní značení II. a III. tříd - HA	1 686 764,31	0,00	0,00	0,00	-497 485,09	1 189 279,22
SO 202	Most přes Sentický potok km 2,370	12 987 333,52	0,00	0,00	0,00	-799 017,80	12 188 315,72
SO 203	Most na místní komunikaci přes sil. II/385	16 928 169,64	0,00	0,00	0,00	-364 565,16	16 563 604,48
SO 204	Most přes Čebínský potok v km 3,569	12 035 983,34	0,00	0,00	0,00	-1 582 866,74	10 453 116,60
SO 207	Most přes polní cestu v km 1,140	12 172 697,41	0,00	0,00	0,00	-834 637,50	11 338 059,91
SO 301.1	Kanalizace v km 0,670 - (zde 50% nákladů na SO 301)	603 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	603 181,66
SO 302.1	Kanalizace v km 1,140 - (zde 50% nákladů na SO 302)	723 957,34	0,00	0,00	0,00	-78 059,16	645 898,18
SO 303.1	Kanalizace v km 1,850 - (zde 80% nákladů na SO 303)	3 054 721,26	845 448,03	-18 619,89	0,00	-8 896,95	3 872 652,45
SO 304	Kanalizace v km 3,800	527 467,36	463 745,42	0,00	0,00	-15 936,66	975 276,12
SO 701	Protihluková stěna v km 0,650 - 1,590	18 466 719,83	0,00	0,00	0,00	-641 927,92	17 824 791,91
SO 702	Protihluková stěna v km 3,100 - 3,600	10 572 834,55	0,00	0,00	0,00	-431 326,71	10 141 507,84
SO 703	Oplocení	201 220,63	0,00	0,00	0,00	-262,71	200 957,92
SO 801.1	Vegetační úpravy - HA	4 706 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 027,60
SO 811.1	Hospodaření s ornici - (zde 53,67% nákladů na SO 811)	8 883 608,43	2 174 557,38	0,00	0,00	0,00	11 058 165,81
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		282 763 278,63	68 333 867,66	-12 668 788,53	0,00	-8 545 716,15	329 882 641,61
Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady		Rozpočet dle SoD bez DPH	Dosud zjištěné změny		TDK4		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekapitulace		Rozpočet dle SoD bez DPH	Dosud zjištěné změny		TDK4		Nový rozpočet bez DPH
I. Objekty SÚS JMK a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady celkem			VCP	MNP	VCP	MNP	
		282 763 278,63	68 333 867,66	-12 668 788,53	0,00	-8 545 716,15	329 882 641,61
II.Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Rozpočet dle SoD bez DPH	Dosud zjištěné změny		TDK4		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 010	Demolice bažantnice	1 218 815,69	0,00	0,00	0,00	-3 208,36	1 215 607,33
SO 101.02	Přeložka sil. II/385	5 049 080,00	0,00	0,00	0,00	-1 176 368,69	3 872 711,31
SO 101.1	Příjezdová cesta v Hradčanech	898 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	898 552,94
SO 102	Provizorní napojení stávající a nové sil. II/385	3 527 123,69	1 456 500,19	0,00	0,00	-965,66	4 982 658,22
SO 113	Přeložka MK na Sentic	4 776 080,24	112 187,04	0,00	0,00	-4 592,75	4 883 674,53
SO 114	Přeložka sil. III/38526 na Čebín	3 520 055,23	4 919 320,12	0,00	0,00	-1 133,19	8 438 242,16
SO 118	Přeložka MK v Hradčanech	1 597 216,92	120 000,00	0,00	0,00	-11 515,16	1 705 701,76
SO 121	Polní cesta v km 1,140	2 503 909,41	799 586,10	0,00	0,00	-33 522,86	3 269 972,65
SO 122	Polní cesta v km 2,760	1 936 872,39	0,00	0,00	0,00	-7 506,61	1 929 365,78
SO 123	Polní cesta v km 4,100	2 153 328,66	494 107,05	0,00	0,00	-21 854,52	2 625 581,19
SO 151	Objížd'ka na ZÚ	2 694 577,10	502 074,04	-58 757,28	0,00	0,00	3 137 893,86
SO 152	Objížd'ka na KÚ	2 914 292,58	676 389,75	-82 309,77	0,00	-215 850,37	3 292 522,19
SO 161.1.2	Dopravní značení II. a III. tříd - VA	121 848,12	0,00	0,00	0,00	-33 834,86	88 013,26
SO 161.2	Dopravní značení ostatních komunikací	23 949,28	0,00	0,00	0,00	-6 353,84	17 595,44
SO 161.3	Přechodné dopravní značení	22 688,01	0,00	0,00	0,00	-2 102,75	20 585,26
SO 301.2	Kanalizace v km 0,670 - (zde 50% nákladů na SO 301)	603 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	603 181,66
SO 302.2	Kanalizace v km 1,140 - (zde 50% nákladů na SO 302)	723 957,34	0,00	0,00	0,00	-78 059,16	645 898,18
SO 303.2	Kanalizace v km 1,850 - (zde 20% nákladů na SO 303)	763 680,32	211 362,01	-4 654,97	0,00	-2 224,23	968 163,13
SO 305	Kanalizace v km 1,840	1 559 830,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 830,21
SO 310	Přeložka Sentického potoka	458 585,14	0,00	0,00	0,00	-1 383,86	457 201,28
SO 311	Přeložka Čebínského potoka	574 303,08	0,00	0,00	0,00	-7 921,34	566 381,74
SO 351	Přeložka vodovodu v km 1,880	1 026 790,97	0,00	0,00	0,00	-13,16	1 026 777,81
SO 352	Přeložka vodovodu v km 0,120 SO 112	207 217,24	0,00	0,00	0,00	-36,97	207 180,27
SO 353	Přeložka vodovodu v km 2,300	203 294,93	0,00	0,00	0,00	-259,83	203 035,10
SO 370.1	Úprava meliorací v km 0,520 – 1,310	1 579 663,51	0,00	0,00	0,00	-130 114,08	1 449 549,43
SO 421	Přeložka VN v km 0,690 - napájecí kabel SŽDC	78 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	78 011,36
SO 421.1	Ochrana kabelů ČD Telematiky a SŽDC	153 148,58	0,00	0,00	0,00	-11 849,84	141 298,74
SO 431	Přeložka NN v km 1,840	381 319,41	0,00	0,00	0,00	-3 848,27	377 471,14
SO 451	Úprava sdělovacího kabelu ZD v km 1,760	80 850,47	0,00	0,00	0,00	0,00	80 850,47
SO 501	Ochrana plynovodu VTL 150 v km 0,461	5 834 777,31	0,00	0,00	0,00	-6 803,13	5 827 974,18
SO 502	Přeložka plynovodu VTL 150 v km 1,034	3 885 926,36	0,00	0,00	0,00	-16 420,68	3 869 505,68
SO 503	Přeložka plynovodu VTL 150 v km 1,510	4 220 746,80	0,00	0,00	0,00	-7 662,55	4 213 084,25
SO 801.2	Vegetační úpravy - VA	98 183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	98 183,87
SO 811.2	Hospodaření s ornici - (zde 46,33% nákladů na SO 811)	7 668 671,09	1 877 161,24	0,00	0,00	0,00	9 545 832,33
SO 901	Opravy stávajících komunikací	1 856 562,04	0,00	0,00	0,00	-8 454,45	1 848 107,59
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady celkem		64 917 091,94	11 168 687,54	-145 722,02	0,00	-1 793 861,17	74 146 196,29

REKAPITULACE - TDK 5, dodatek č.7

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK		Rozpočet dle SoD bez DPH	Dosud zjištěné změny		TDK4		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
000.1	Kompenzační opatření	307 421,74	0,00	0,00	0,00	-307 421,74	0,00
000.2	Dokumentace	9 845 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845 639,34
000.3	Vedlejší náklady ZN	270 531,14	0,00	0,00	0,00	-24 593,74	245 937,40
000.4	Ostatní náklady NN	86 078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	86 078,09
000.5	Vedlejší náklady NN	512 779,44	991 056,87	0,00	0,00	-104 091,55	1 399 744,76
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK		11 022 449,75	991 056,87	0,00	0,00	-436 107,03	11 577 399,59

Rekapitulace	Rozpočet dle SoD bez DPH	Dosud zjištěné změny		TDK4		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
II. Objekty SÚS JMK - nezpůsobitelné náklady celkem	75 939 541,69	12 159 744,41	-145 722,02	0,00	-2 229 968,20	85 723 595,88

Rekapitulace	Rozpočet dle SoD bez DPH	Dosud zjištěné změny		TDK4		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
I+II. Objekty SÚS JMK způsobilé náklady, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem	358 702 820,32	80 493 612,07	-12 814 510,55	0,00	-10 775 684,35	415 606 237,49

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK 5 - MNP ZN**Objekt: **052 - Rekultivace stávajících komunikací - změna č.32**Rozpočet: **[052] - Rekultivace stávajících komunikací - změna č.32**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-65 444,73 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	-65 444,73 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	-13 743,39 Kč
-------------	----------------------

Cena s DPH:	-79 188,12 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [052] - Rekultivace stávajících komunikací - změna č.32

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
052 Rekultivace stávajících komunikací - změna č.32						-65 444,73
1 Zemní práce						-11 879,53
4	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC "odečteno z SO 152 55*0,6=33,00 [A]"	M2	-33,000	147,56	-4 869,48
10	12373.R	ODVOZ NA SKLÁDKU "viz pol. 014122: zemina+podkladní vrstvy: 23582,37=23 582,37 [A] trouby: 475=475,00 [B] žlaby: 6,07=6,07 [C] ornice na meziskládku: 671,4=671,40 [D] obruba: 4,31=4,31 [E] Celkem: A+B+C+D+E=24 739,15 [F]"	T	-247,880	28,28	-7 010,05
9 Ostatní konstrukce a práce						-53 565,20
19	96636	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM "odvozová vzdálenost v režii zhotovitele, SO 152 40=40,00 [A]"	M	-20,000	2 678,26	-53 565,20

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK 5 - MNP ZN**

Objekt: **101.01 - Přeložka sil. II/385 ZN - změna č. 33**

Rozpočet: **[101.01] - Přeložka sil. II/385 ZN - změna č. 33**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -3 171 629,71 Kč

Celková cena: -3 171 629,71 Kč

DPH: -666 042,24 Kč

Cena s DPH: -3 837 671,95 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [101.01] - Přeložka sil. II/385 ZN - změna č. 33

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.01 Přeložka sil. II/385 ZN - změna č. 33						-3 171 629,71
0 Všeobecné konstrukce a práce						-488 090,08
1	014122.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) "Zemina nevyužitá v rámci stavby, zemina nevhodná do násypu [m3] (viz položka 17120) - 59526,39=59 526,39 [A] Objemová hmotnost zeminy: 2,0 t/m3 A*2,0=119 052,78 [B] odpočet SO 101 sil. II/385 NN -13200*2,0=-26 400,00 [C] Celkem: B+C=92 652,78 [D]"	T	-39 682,120	12,30	-488 090,08
1 Zemní práce						-2 408 706,62
4	12373.R	ODVOZ NA SKLÁDKU "119052,78=119 052,78 [A] odpočet SO 101 sil. II/385 NN -13200*2,0=-26 400,00 [B] Celkem: A+B=92 652,78 [C]"	T	-39 682,120	28,28	-1 122 210,35
5	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I "Ztužující vrstva vrstevnatého násypu - 34954,01=34 954,01 [A] Přísyp ze zeminy typu `N` - 10594,69=10 594,69 [C] Zemní krajnice - 1240,05=1 240,05 [D] obsyp travivodů a propustků - 1158,84=1 158,84 [E] šterková žebra - 718,36=718,36 [F] šterkové pilíře - 2046,68=2 046,68 [H] aktivní zóna - 22044,29=22 044,29 [I] Sanační vrstva - 9762,68=9 762,68 [M] Konsolidační vrstva - 4468,83=4 468,83 [G] Celkem: A+C+D+E+F+H+I+M+G=86 988,43 [N]"	M3	-20 609,420	33,20	-684 232,74
7	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I "3,0*1,5*1,5=6,75 [A]"	M3	-6,750	158,65	-1 070,89
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-53 650,480	11,19	-600 348,87

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [101.01] - Přeložka sil. II/385 ZN - změna č. 33

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"zemina nevhodná do násypů - pol. 12373.a => 7751,21=7 751,21 [A] zemina nevyužitá v rámci stavby - pol. 12373 => celkové množství vytěžené zeminy vhodné do násypu - 88501,91+718,36=89 220,27 [D] => využití zeminy v rámci SO 010 - 22=22,00 [E] => využití zeminy v rámci SO 101 - 10007=10 007,00 [F] => využití zeminy v rámci SO 101.1 - 152=152,00 [G] => využití zeminy v rámci SO 102 - 440=440,00 [H] => využití zeminy v rámci SO 111 - 14589=14 589,00 [I] => využití zeminy v rámci SO 112 - 346=346,00 [J]				
15	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ "Obsyp trativodů - 991-2795*(3,141*0,08*0,08)=934,81 [A] Obsyp propustků - 3,83*21,08+2,86*19,40+3,65*23,50=222,00 [B] Obsyp šachty - 6,75*0,30=2,03 [D] Celkem: A+B+D=1 158,84 [C]"	M3	-2,030	415,65	-843,77
5 Komunikace						-244 508,62
29	56214	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM "34965,46=34 965,46 [A]"	M2	-18,460	321,20	-5 929,35
33	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 "34965,46=34 965,46 [A]"	M2	-18,456	26,86	-495,73
36	574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM "33019,33=33 019,33 [A]"	M2	-29,330	318,91	-9 353,63
38	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM "32435,49=32 435,49 [A]"	M2	-62,490	229,62	-14 348,95
39	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 "34965,46=34 965,46 [A]"	M2	-18,460	9,71	-179,25
40	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 "32435,49=32 435,49 [A]"	M2	-62,490	3,17	-198,09
41	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC "(178+99)*2*0,5*0,25=69,25 [A]"	M2	-19,250	707,45	-13 618,41
42	582601	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE "2696,25=2 696,25 [A]"	M2	-283,250	707,45	-200 385,21

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [101.01] - Přeložka sil. II/385 ZN - změna č. 33

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8 Potrubí						-30 324,39
43	894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM "1=1,00 [A]"	KUS	-1,000	28 479,86	-28 479,86
45	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ "1=1,00 [A]"	KUS	-1,000	1 844,53	-1 844,53

KONTROLNÍ ROZPOČET**Stavba: MI - II/385 Čebín obchvat - TDK 5 - MNP ZN****Objekt: 111 - Okružní křižovatka v km 0,428 SO 101 - změna č. 36 a 37****Rozpočet: [111]/[111.1] - Okružní křižovatka v km 0,428 SO 101 (HA) - změna č. 36**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-12 974,15 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	-12 974,15 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	-2 697,64 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	-15 671,79 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [111]/[111.1] - Okružní křižovatka v km 0,428 SO 101 (HA) - změna č. 36

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
111.1 Okružní křižovatka v km 0,428 SO 101 (HA) - změna č. 36						-12 974,15
5 Komunikace						-6 825,71
23	56214	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM "Kontstrukce větví OK a okružního pásu - 180 mm: 3272,60=3 272,60 [A]"	M2	-1,600	337,48	-539,97
24	56215	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 250MM	M2	-0,290	442,20	-128,24
27	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 "Konstrukce větví OK a okružního pásu - 3272,57=3 272,57 [A]"	M2	-1,570	26,86	-42,17
28	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 "3648,91=3 648,91 [A]"	M2	-439,910	12,79	-5 626,45
33	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 "3272,57=3 272,57 [A]"	M2	-1,570	9,71	-15,24
35	58220	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE "339,29=339,29 [A]"	M2	-0,290	1 633,25	-473,64
9 Ostatní konstrukce a práce						-6 148,44
42	91743.R	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ <vv><r><t></t></r></vv> -4.000000 = - 4,000 [A]	M	-4,000	1 537,11	-6 148,44

KONTROLNÍ ROZPOČET**Stavba: MI - II/385 Čebín obchvat - TDK 5 - MNP ZN****Objekt: 111 - Okružní křižovatka v km 0,428 SO 101 - změna č. 36 a 37****Rozpočet: [111]/[111.2] - Okružní křižovatka v km 0,428 SO 101 (VA) - změna č. 37**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-18 938,66 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	-18 938,66 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	-3 977,12 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	-22 915,78 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [111]/[111.2] - Okružní křižovatka v km 0,428 SO 101 (VA) - změna č. 37

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
111.2 Okružní křižovatka v km 0,428 SO 101 (VA) - změna č. 37						-18 938,66
5 Komunikace						-12 298,37
31	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA "47,53=47,53 [A]"	M2	-7,530	1 633,25	-12 298,37
9 Ostatní konstrukce a práce						-6 640,29
33	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ <vv><r><t></t></r></vv> -9.000000 = - 9,000 [A]	M	-9,000	737,81	-6 640,29

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK 5 - MNP ZN**Objekt: **112 - Přeložka sil. III/38529 na Chudčice - změna č. 38**Rozpočet: **[112] - Přeložka sil. III/38529 na Chudčice - změna č. 38**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-21 746,50 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	-21 746,50 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	-4 566,77 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	-26 313,27 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [112] - Přeložka sil. III/38529 na Chudčice - změna č. 38

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
112 Přeložka sil. III/38529 na Chudčice - změna č. 38						-21 746,50
5 Komunikace						-21 746,50
23	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM "34,7=34,70 [A] planimetrováno z př. řezů"	M2	-3,700	131,53	-486,66
26	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 "3348,5=3 348,50 [A] Spojovací postřik z kationakt. emulze PS-C 0,3kg/m2, planimetrováno z př. řezů"	M2	-43,500	12,79	-556,37
28	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM "33,7=33,70 [A] ACO 11 50/70 plocha sjezdu ze situace"	M2	-3,700	1 241,18	-4 592,37
29	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM "3348,5=3 348,50 [A] ACP 16+ 50/70, planimetrováno z př. řezů"	M2	-43,500	370,37	-16 111,10

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK 5 - MNP ZN**Objekt: **161.1 - Dopravní značení II. a III. tříd - změna č. 46**Rozpočet: **[161.1]/[161.1.1] - Dopravní značení II. a III. tříd (HA)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-497 485,09 Kč
---------------	----------------

Celková cena:	-497 485,09 Kč
----------------------	-----------------------

DPH:	-104 471,87 Kč
-------------	-----------------------

Cena s DPH:	-601 956,96 Kč
--------------------	-----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [161.1]/[161.1.1] - Dopravní značení II. a III. tříd (HA)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
161.1.1 Dopravní značení II. a III. tříd (HA)						-497 485,09
9 Ostatní konstrukce a práce						-497 485,09
1	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU "Bílé- odečteno z podélného profilu SO 101,102, 111 116+12+20=148,00 [A] Červené- odečteno z výkresu SO 161.1, č.02 0=0,00 [B] Celkem: A+B=148,00 [C]"	KUS	-3,000	332,94	-998,82
3	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU "odečteno z výkresu SO 161.1, č.02 ev.č. mostu: 6=6,00 [A] ev.č. podjezdu: 2=2,00 [B] Celkem: A+B=8,00 [C]"	KUS	-8,000	420,55	-3 364,40
4	91355.R	OZNAČENÍ TOKU "4=4,00 [A]"	KUS	-4,000	922,88	-3 691,52
13	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA "odměřeno z výkresu SO 161.1, č.02 VDZ na silnici II. třídy: V4: 8670*0,25=2 167,50 [A] V1a: 1770*0,125=221,25 [B] V2b: 1036*0,66*0,125+253*0,5*0,25=117,10 [C] V2a: 2258*0,33*0,125=93,14 [D] V9a: 1132=1 132,00 [E] V9c: 34=34,00 [F] V13a: 152=152,00 [G] V5: 12*0,5=6,00 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=3 922,99 [I]"	M2	-3 922,990	64,25	-252 052,11
14	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA "odměřeno z výkresu SO 161.1, č.02 V9a: 1132=1 132,00 [A] V9c: 34=34,00 [B] Celkem: A+B=1 166,00 [C]"	M2	-1 016,000	233,64	-237 378,24

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK 5 - MNP ZN**Objekt: **202 - Most přes Sentický potok - změna č. 50**Rozpočet: **[202] - Most přes Sentický potok - změna č. 50**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-799 017,80 Kč
---------------	----------------

Celková cena:	-799 017,80 Kč
----------------------	-----------------------

DPH:	-167 793,74 Kč
-------------	-----------------------

Cena s DPH:	-966 811,54 Kč
--------------------	-----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [202] - Most přes Sentický potok - změna č. 50

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
202 Most přes Sentický potok - změna č. 50						-799 017,80
0 Všeobecné konstrukce a práce						-2 816,20
1	014122.R	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) "(594,29+331,8)*2,0=1 852,18 [A] skládkovné dle dispozic zhotovitele"	T	-228,959	12,30	-2 816,20
1 Zemní práce						-25 061,96
2	12373.R	ODVOZ NA SKLÁDKU "(594,29+331,8)*2,0=1 852,18 [A] skládkovné dle dispozic zhotovitele"	T	-228,960	28,28	-6 474,99
3	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I "100,05*2,41+101,34*2,3+4,1*29,29+331,8=926,09 [A]"	M3	-114,480	144,46	-16 537,78
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ "594,29+331,8=926,09 [A]"	M3	-114,480	17,90	-2 049,19
2 Základy						-376 605,63
10	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B "282,32*0,09=25,41 [A]"	T	-3,010	28 030,71	-84 372,44
11	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) "(73,79+74,59)*6,0=890,28 [A]"	M2	-53,280	2 027,75	-108 038,52
12	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE "(73,79+74,59)*6,0=890,28 [A]"	M2	-53,280	536,76	-28 598,57
14	264141	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM "37*(12+2,1)=521,70 [A]"	M	-22,900	3 041,63	-69 653,33
15	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 "1,3*0,8*(19,96+19,96)=41,52 [A] 1,3*0,8*(3,08+4,62+6,47+8,38)=23,45 [B] Celkem: A+B=64,97 [C]"	M3	-12,050	7 132,18	-85 942,77
3 Svislé konstrukce						-271 760,85
20	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 "9,19*20,75=190,69 [A] 25,02*(0,58+0,79)/2+(0,55+0,8)/2*18,71+(0,59+0,95)/2*14,46+(0,598+0,8)/2*10,11=47,97 [B] Celkem: A+B=238,66 [C]"	M3	-12,280	11 682,03	-143 455,33

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [202] - Most přes Sentický potok - změna č. 50

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B "(238,66+64,97)*0,2=60,73 [A]"	T	-4,440	28 897,64	-128 305,52
4 Vodorovné konstrukce						-63 371,86
22	451312.a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 "0,3*(53,62+52,38)=31,80 [A]"	M3	-14,650	3 277,73	-48 018,74
23	451312.b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 "1,7*0,15*(19,96+19,96+3,08+4,62+6,47+8,38)=15,93 [A]"	M3	-0,580	3 277,73	-1 901,08
27	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO "11,82*20,7=244,67 [A] 0,6*(13,73+10,29+18,74+24,75)=40,51 [B] Celkem: A+B=285,18 [C]"	M3	-21,960	612,57	-13 452,04
9 Ostatní konstrukce a práce						-59 401,30
38	933331	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH "8=8,00 [A]"	KUS	-2,000	24 452,33	-48 904,66
39	933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH "37=37,00 [A]"	KUS	-8,000	1 312,08	-10 496,64

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK 5 - MNP ZN**Objekt: **203 - Most na místní komunikaci přes sil. II/385 - změna č. 51**Rozpočet: **[203] - Most na místní komunikaci přes sil. II/385 - změna č. 51**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-364 565,16 Kč
---------------	----------------

Celková cena:	-364 565,16 Kč
----------------------	-----------------------

DPH:	-76 558,68 Kč
-------------	----------------------

Cena s DPH:	-441 123,84 Kč
--------------------	-----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [203] - Most na místní komunikaci přes sil. II/385 - změna č. 51

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
203 Most na místní komunikaci přes sil. II/385 - změna č. 51						-364 565,16
0 Všeobecné konstrukce a práce						-73,80
1	014122.R	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) "(363+193,78)*2=1 113,56 [A]"	T	-6,000	12,30	-73,80
1 Zemní práce						-245,21
2	12373.R	ODVOZ NA SKLÁDKU "(363+193,78)*2=1 113,56 [A]"	T	-6,000	28,28	-169,68
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ "zeminy na skládku (zemina2t/m3) OPĚRA 1 10*10*1,4=140m3 OPĚRA 2 10*10*2,2=220m3 360+193,78=553,78 [A] 3,75=3,75 [B] Celkem: A+B=557,53 [C]"	M3	-3,750	20,14	-75,53
2 Základy						-150 244,61
11	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B "90kg/m3 0,09*216=19,44 [A]"	T	-5,360	28 030,71	-150 244,61
3 Svislé konstrukce						-100 511,94
18	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 "OPĚRA 1 10*7,9+4,3*(6,3+6)=131,89 [A] OPĚRA 2 11,5*7,9+4,3*(6,5+7)=148,90 [B] Celkem: A+B=280,79 [C]"	M3	-7,606	10 821,25	-82 306,43
19	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B "150kg/m3 0,15*281=42,15 [A]"	T	-0,630	28 897,64	-18 205,51
4 Vodorovné konstrukce						-106 982,67
23	422365	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B "180kg/m3 0,18*200=36,00 [A] Celkem: A=36,00 [B]"	T	-2,370	28 897,64	-68 487,41
24	42237	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ	T	-0,430	89 523,85	-38 495,26

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [203] - Most na místní komunikaci přes sil. II/385 - změna č. 51

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"kabely 8,103=8,10 [A] kotvy 0,05*24=1,20 [B] Celkem: A+B=9,30 [C]"				
7 Přidružená stavební výroba						-6 506,93
37	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY "OPĚRA 1 23+23+7,9*1+1,4*(6,3+6)=71,12 [A] OPĚRA 2 28+30+7,9*1+1,4*(6,5+6,7)=84,38 [B] Celkem: A+B=155,50 [C]"	M2	-5,540	307,42	-1 703,11
38	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY "OPĚRA 1 7,1*(6,3+6)+6,1*6,7+2*4,3=136,80 [A] OPĚRA 2 7,1*(6,5+7)+6,8*6,7+2*4,6=150,61 [B] PŘECHODOVÉ DESKY 4*7*2=56,00 [C] Celkem: A+B+C=343,41 [D]"	M2	-9,480	430,39	-4 080,10
41	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ "OPĚRA 1 136,8+71,2=208,00 [A] OPĚRA 2 150,6+84,38=234,98 [B] PŘECHODOVÉ DESKY 4*7*2=56,00 [C] Celkem: A+B+C=498,98 [D]"	M2	-15,090	47,96	-723,72

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK 5 - MNP ZN**Objekt: **204 - Most přes Čebínský potok - změna č. 52**Rozpočet: **[204] - Most přes Čebínský potok - změna č. 52**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-1 582 866,74 Kč
---------------	------------------

Celková cena:	-1 582 866,74 Kč
----------------------	-------------------------

DPH:	-332 402,02 Kč
-------------	-----------------------

Cena s DPH:	-1 915 268,76 Kč
--------------------	-------------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [204] - Most přes Čebínský potok - změna č. 52

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
204 Most přes Čebínský potok - změna č. 52						-1 582 866,74
0 Všeobecné konstrukce a práce						-540,71
1	014122.R	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) "(550+170,38)*2=1 440,76 [A]"	T	-43,960	12,30	-540,71
1 Zemní práce						-10 517,12
4	12373.R	ODVOZ NA SKLÁDKU "(550+170,38)*2,0=1 440,76 [A]"	T	-43,960	28,28	-1 243,19
5	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I "550+170,38=720,38 [A]"	M3	-21,980	144,46	-3 175,23
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ "550+170,38=720,38 [A]"	M3	-21,980	17,90	-393,44
7	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ "300+75=375,00 [A]"	M3	-21,360	267,10	-5 705,26
2 Základy						-560 794,41
14	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 "3,1415*0,45*0,45*12*19=145,04 [A]"	M3	-30,530	2 528,73	-77 202,13
15	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B "145,04*0,09=13,05 [A]"	T	-3,160	28 030,71	-88 577,04
16	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) "(55+49)*6=624,00 [A]"	M2	-39,000	2 564,51	-100 015,89
17	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE "(55+49)*6=624,00 [A]"	M2	-39,000	873,08	-34 050,12
18	261514	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM "62*0,22=13,64 [A]"	M	-3,100	1 856,83	-5 756,17
19	264141	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM "19*(12+2,1)=267,90 [A]"	M	-65,400	3 041,63	-198 922,60
20	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 "(34,5+29,5)*0,8=51,20 [A]"	M3	-8,800	6 394,37	-56 270,46
3 Svislé konstrukce						-812 412,96

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [204] - Most přes Čebínský potok - změna č. 52

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY "6*62=372,00 [A]"	KG	-30,000	135,27	-4 058,10
24	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B "0,2*17,64=3,53 [A]"	T	-1,240	28 897,64	-35 833,07
25	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 "92+62+37=191,00 [A]"	M3	-39,660	15 739,99	-624 248,00
26	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B "0,2*191+0,2*51,2=48,44 [A]"	T	-5,131	28 897,64	-148 273,79
4 Vodorovné konstrukce						-155 369,43
28	451312.a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 "6,5=6,50 [A]"	M3	-1,670	3 277,73	-5 473,81
29	451312.b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 "(41+35)*0,15=11,40 [A]"	M3	-1,490	3 277,73	-4 883,82
30	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 "290*0,1=29,00 [A]"	M3	-3,000	3 923,32	-11 769,96
31	45157.a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO "16,33+1,3+0,8+2,25+8,3=28,98 [A]"	M3	-15,550	526,30	-8 183,97
35	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC "koryto 23*2=46,00 [A] přídlažby za křídly (3,6+3,6+3,8+2)*0,2=2,60 [B] přídlažby podél křídel 34*0,2=6,80 [D] zakončení skluzu 13*0,2=2,60 [C] Celkem: A+B+D+C=58,00 [E]"	M3	-10,764	11 618,16	-125 057,87
7 Přidružená stavební výroba						-13 531,46
42	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY "37+37+37+12+10+15=148,00 [A]"	M2	-31,440	430,39	-13 531,46
9 Ostatní konstrukce a práce						-29 700,65
56	933331	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH <vv><r><t></t></r></vv> -1.000000 = - 1,000 [A]	KUS	-1,000	24 452,33	-24 452,33
57	933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH <vv><r><t></t></r></vv> -4.000000 = - 4,000 [A]	KUS	-4,000	1 312,08	-5 248,32

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK 5 - MNP ZN**Objekt: **207 - Most přes polní cestu v km 1,140 - změna č. 53**Rozpočet: **[207] - Most přes polní cestu v km 1,140 - změna č. 53**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-834 637,50 Kč
---------------	----------------

Celková cena:	-834 637,50 Kč
----------------------	-----------------------

DPH:	-175 008,16 Kč
-------------	-----------------------

Cena s DPH:	-1 009 645,66 Kč
--------------------	-------------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [207] - Most přes polní cestu v km 1,140 - změna č. 53

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
207 Most přes polní cestu v km 1,140 - změna č. 53						-834 637,50
0 Všeobecné konstrukce a práce						-233,45
1	014122.R	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) "(2500+184,49)*2=5 368,98 [A]"	T	-18,980	12,30	-233,45
1 Zemní práce						-20 801,18
2	12373.R	ODVOZ NA SKLÁDKU "(2500+184,49)*2,0=5 368,98 [A]"	T	-18,980	28,28	-536,75
3	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I "2500+184,49=2 684,49 [A]"	M3	-173,490	116,07	-20 136,98
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ "2500+184,49=2 684,49 [A]"	M3	-9,490	13,43	-127,45
2 Základy						-81 903,32
15	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 "(42+42)*0,9=75,60 [A]"	M3	-12,110	6 763,28	-81 903,32
3 Svislé konstrukce						-695 642,97
20	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 "62+16+20+22+20+22+42+5+71=280,00 [A]"	M3	-36,290	13 772,49	-499 803,66
21	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B "0,2*280+0,2*75,6=71,12 [A]"	T	-6,777	28 897,64	-195 839,31
4 Vodorovné konstrukce						-11 373,73
23	451312.a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 "16,6*0,3+17,5*0,3=10,23 [A]"	M3	-1,870	3 277,73	-6 129,36
24	451312.b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 "(49+49)*0,15=14,70 [A]"	M3	-1,600	3 277,73	-5 244,37
7 Přidružená stavební výroba						-24 682,85
37	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY "8,53*9,35+6,57*9,35+44,75+45,02+47,31+47,71+0,5*(9,27+9,30+9,32+9,29)=344,57 [A]"	M2	-54,410	430,39	-23 417,52
40	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	-34,300	36,89	-1 265,33

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK 5 - MNP ZN**Objekt: **302 - Kanalizace v km 1,140 - změna č. 54**Rozpočet: **[302] - Kanalizace v km 1,140 - změna č. 54**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-156 118,32 Kč
---------------	----------------

Celková cena:	-156 118,32 Kč
----------------------	-----------------------

DPH:	-32 784,85 Kč
-------------	----------------------

Cena s DPH:	-188 903,17 Kč
--------------------	-----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [302] - Kanalizace v km 1,140 - změna č. 54

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
302 Kanalizace v km 1,140 - změna č. 54						-156 118,32
2 Základy						-1 454,52
12	212625	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I <vv><r><t></t></r></vv> -6.000000 = - 6,000 [A]	M	-6,000	242,42	-1 454,52
5 Komunikace						-101 100,85
17	56333.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM "odměřeno ze situace 128=128,00 [A]"	M2	-128,000	90,97	-11 644,16
18	56333.B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM "odměřeno ze situace 128=128,00 [A]"	M2	-128,000	90,97	-11 644,16
19	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM "odměřeno ze situace 23=23,00 [A]"	M2	-23,000	213,15	-4 902,45
20	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 "odměřeno ze situace 128=128,00 [A]"	M2	-128,000	15,35	-1 964,80
21	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM "odměřeno ze situace 128=128,00 [A]"	M2	-128,000	543,26	-69 537,28
22	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 "odměřeno ze situace 128=128,00 [A]"	M2	-128,000	11,00	-1 408,00
8 Potrubí						-53 562,95
23	82458	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM <vv><r><t></t></r></vv> -11.000000 = - 11,000 [A]	M	-11,000	2 991,85	-32 910,35
24	86745	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 300MM <vv><r><t></t></r></vv> -2.500000 = - 2,500 [A]	M	-2,500	7 587,17	-18 967,93
26	899302	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY <vv><r><t></t></r></vv> -1.000000 = - 1,000 [A]	KUS	-1,000	1 684,67	-1 684,67

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK 5 - MNP ZN**Objekt: **303 - Kanalizace v km 1,850 - změna č. 55**Rozpočet: **[303] - Kanalizace v km 1,850 - změna č. 55**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-10 686,84 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	-10 686,84 Kč
---------------	---------------

DPH:	-2 244,24 Kč
------	--------------

Cena s DPH:	-12 931,08 Kč
-------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [303] - Kanalizace v km 1,850 - změna č. 55

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
303 Kanalizace v km 1,850 - změna č. 55						-10 686,84
0 Všeobecné konstrukce a práce						-258,30
1	014122.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) "154,66*1,9=293,85 [A] (1150,48+69,03-106,91)*2,0=2 225,20 [B] Celkem: A+B=2 519,05 [C]"	T	-21,000	12,30	-258,30
1 Zemní práce						-9 705,44
5	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN "(286+143)/50*12=102,96 [A]"	HOD	-2,960	122,97	-363,99
7	12373.R	ODVOZ NA SKLÁDKU "154,66*1,9=293,85 [A] 1 267,26*2,0=2 534,52 [B] Celkem: A+B=2 828,37 [C]"	T	-330,320	28,28	-9 341,45
8 Potrubí						-723,10
32	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM <vv><r><t></t></r></vv> -14.000000 = - 14,000 [A]	M	-14,000	51,65	-723,10

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK 5 - MNP ZN**Objekt: **304 - Kanalizace v km 3,800 - změna č. 56**Rozpočet: **[304] - Kanalizace v km 3,800 - změna č. 56**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-15 936,66 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	-15 936,66 Kč
----------------------	---------------

DPH:	-3 346,70 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	-19 283,36 Kč
--------------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [304] - Kanalizace v km 3,800 - změna č. 56

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
304 Kanalizace v km 3,800 - změna č. 56						-15 936,66
1 Zemní práce						-12 616,56
1	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M <vv><r><t></t></r></vv> -9.000000 = - 9,000 [A]	M	-9,000	1 401,84	-12 616,56
8 Potrubí						-3 320,10
19	899692	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM <vv><r><t></t></r></vv> -30.000000 = - 30,000 [A]	M	-30,000	110,67	-3 320,10

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK 5 - MNP ZN**

Objekt: **701 - Protihluková stěna v km 0,650 - 1,590 - změna č. 66**

Rozpočet: **[701] - Protihluková stěna v km 0,650 - 1,590 - změna č. 66**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -641 927,92 Kč

Celková cena: -641 927,92 Kč

DPH: -134 804,86 Kč

Cena s DPH: -776 732,78 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [701] - Protihluková stěna v km 0,650 - 1,590 - změna č. 66

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
701 Protihluková stěna v km 0,650 - 1,590 - změna č. 66						-641 927,92
2 Základy						-136 817,90
6	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B "ocel B500B, množství výztuže 80 kg/m3 318,77*0.08=25,50 [A]"	T	-4,881	28 030,71	-136 817,90
3 Svislé konstrukce						-475 704,08
8	318325	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 "soklové panely tl. 0,12 m, výšky 0,7 m z betonu C30/37 XF4 (0.7*(2*15+3*6+3.415+4.66+4*14+6*141)+(0.66*6))*0.12=80,95 [A]"	M3	-0,724	18 247,32	-13 211,06
9	33717	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH "HEB220: (1.55*2+2.75*2+3.90*2+4.1*16+5.0*50+5.05*61+5.10*10+5.15*26+5.20*16)*0.0714=64,84 [A] fixační ocelové profily: 3.3*30*0.009=0,89 [B] patní desky + výztuha: 0.075*(16)=1,20 [C] kotevní přípravky: 0.052*(16)=0,83 [D] Celkem: A+B+C+D=67,76 [E]"	T	-5,179	80 319,77	-415 976,09
10	34717.R	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH "z odrazivých panelů tl. 125 mm, včetně adaptérů panelů pro ocelové sloupky, včetně dodávky a montáže (2*1.7+2*5+2*8.29+6*4.40+3.5*(3.415+4.66+4*14+6*141))=3 241,64 [A]"	M2	-18,640	1 892,49	-35 276,01
11	34796	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH "organické sklo, bezpečnostní, vč.vypískovaných pruhů, vč.dodávky, montáže a těsnění spár 3.3*2*15=99,00 [A]"	M2	-2,480	4 532,63	-11 240,92
4 Vodorovné konstrukce						-26 354,64
12	431125	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) "ŽB stupně C 30/37 XF4, vč. výztuže; rozměr 450/180/1000 mm; horní povrch schodišťových stupňů a podest bude zdrsněn striáží příčným směru ve směru chůze (0.45*0.18*1.0)*2*(20+9+20+19+5+5)=12,64 [A]"	M3	-1,786	14 756,24	-26 354,64
5 Komunikace						-219,10
15	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM "hutněný podklad ze štěrkodrti 0/32 tl. 150 mm pod podestami za únikovými dveřmi 6*1.7=10,20 [A]"	M2	-0,238	213,15	-50,73
16	582621	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC "dlažba za únikovými dveřmi - podesta o rozměrech 1,2 m na 2,0 m lemována obrubníkem; dlažba XF4 tl. 60 mm do lože z cementové malty M 25 XF4 tl. 30 mm 6*1,7=10,20 [A]"	M2	-0,238	707,45	-168,37

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [701] - Protihluková stěna v km 0,650 - 1,590 - změna č. 66

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						-2 832,20
20	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM "obruby podél únikových schodišť a obruby lemující podesty za únikovými dveřmi 100/250/1000 - C35/45 XF4; včetně betonového lože s boční opěrou z betonu C 20/25 XF3 2*(9.6+4.2+9.6+9+3+2.5)=75,80 [A]"	M	-4,420	640,77	-2 832,20

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK 5 - MNP ZN**

Objekt: **702 - Protihluková stěna v km 3,100 - 3,600 - změna č. 67**

Rozpočet: **[702] - Protihluková stěna v km 3,100 - 3,600 - změna č. 67**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -431 326,71 Kč

Celková cena: -431 326,71 Kč

DPH: -90 578,61 Kč

Cena s DPH: -521 905,32 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [702] - Protihluková stěna v km 3,100 - 3,600 - změna č. 67

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
702 Protihluková stěna v km 3,100 - 3,600 - změna č. 67						-431 326,71
1 Zemní práce						-214,02
3	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I "hloubení rýhy pro schodiště, materiál vhodný z násypového tělesa, opětovné využití při terénních úpravách v okolí schodiště; třída těžitelnosti: I dle ČSN 73 6133; vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku, při využití na stavbě včetně odvozu a uložení na meziskládce $2,2 \cdot (2,5 + 0,6 \cdot 2) = 8,14$ [A]"	M3	-1,140	187,74	-214,02
2 Základy						-49 446,17
6	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B "ocel B500B, množství výztuže 80 kg/m3 $((3,14 \cdot 0,3 \cdot 0,3) \cdot 6,0) \cdot 90 \cdot 0,08 + (((3,14 \cdot 0,3 \cdot 0,3) \cdot 3) \cdot 4) \cdot 0,08 = 12,48$ [A]"	T	-1,764	28 030,71	-49 446,17
3 Svislé konstrukce						-370 822,26
8	318325	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 "soklové panely tl. 0,12 m, výšky 0,7 m z betonu C30/37 XF4, včetně otvorů pro dešťovou vodu $(0,7 \cdot (3,0 \cdot 6 + 3,91 + 4,0 \cdot 8 + 4,51 + 6,0 \cdot 75 + 2,0 \cdot 14)) \cdot 0,12 = 45,06$ [A]"	M3	-0,720	18 247,32	-13 138,07
9	33717	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH "sloupky HEB 220: $(78 \cdot 5,0 + 10 \cdot 5,05 + 12 \cdot 4,1 + 2 \cdot 1,8 + 2 \cdot 2,9 + 2 \cdot 4,0) \cdot 0,0715 = 36,26$ [A] fixní L profily: $(22 \cdot 4,1) \cdot 0,009 = 0,81$ [B] patní desky: $75 \cdot (6 + 12) / 1000 = 1,35$ [C] kotevní přípravky: $52 \cdot (6 + 12) / 1000 = 0,94$ [D] Celkem: A+B+C+D=39,36 [E]"	T	-3,913	80 319,77	-314 291,26
10	34717.R	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH "z odrazivých panelů tl. 125 mm, včetně adaptérů panelů pro ocelové sloupky, včetně dodávky a montáže náběhy: $2 \cdot 2,07 + 2 \cdot 5,52 + 2 \cdot 8,97 = 33,12$ [A] PHS: $3,91 \cdot 3,5 + 8 \cdot 4,0 \cdot 3,5 + 75 \cdot 6,0 \cdot 3,5 + 3 \cdot 2,0 \cdot 3,5 + 4,51 \cdot 3,5 = 1 737,47$ [B] Celkem: A+B=1 770,59 [C]"	M2	-18,570	1 892,49	-35 143,54
11	34796	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH "organické sklo, bezpečnostní, vč.vypískovaných pruhů, vč.dodávky, montáže a těsnění spár $11 \cdot 2,0 \cdot 3,3 = 72,60$ [A]"	M2	-1,820	4 532,63	-8 249,39
4 Vodorovné konstrukce						-10 780,18
12	431125	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) "ŽB stupně C 30/37 XF4, vč. výztuže; rozměr 450/180/1000 mm; horní povrch schodišťových stupňů a podest bude zdrsněn striáží příčným směru ve směru chůze $(0,45 \cdot 0,18 \cdot 1,0) \cdot 2 \cdot (13 + 2 + 2) = 2,75$ [A]"	M3	-0,650	14 756,24	-9 591,56

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [702] - Protihluková stěna v km 3,100 - 3,600 - změna č. 67

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 "podkladní beton pod schodišťové stupně C 20/25 XF3 2,0*(1,68+0,34+0,34)=4,72 [A]"	M3	-0,300	3 962,05	-1 188,62
9 Ostatní konstrukce a práce						-64,08
20	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM "obruby podél únikových schodišť a obruby lemující podesty za únikovými dveřmi 100/250/1000 - C35/45 XF4; včetně betonového lože s boční opěrou z betonu C 20/25 XF3 6,0*2+1,5*2*2=18,00 [A]"	M	-0,100	640,77	-64,08

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK 5 - MNP ZN**Objekt: **703 - Oplocení - změna č. 68**Rozpočet: **[703] - Oplocení - změna č. 68**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-262,71 Kč
---------------	------------

Celková cena:	-262,71 Kč
----------------------	-------------------

DPH:	0,00 Kč
-------------	----------------

Cena s DPH:	-262,71 Kč
--------------------	-------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [703] - Oplocení - změna č. 68

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
703 Oplocení - změna č. 68						-262,71
0 Všeobecné konstrukce a práce						-96,42
3	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	-5,600	12,30	-68,88
4	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	-0,280	98,37	-27,54
1 Zemní práce						-166,29
6	12373.R	ODVOZ NA SKLÁDKU	T	-5,880	28,28	-166,29

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**Objekt: **000.1 - Kompenzační opatření - změna č. 28**Rozpočet: **[000.1] - Kompenzační opatření - změna č. 28**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-307 421,74 Kč
---------------	----------------

Celková cena:	-307 421,74 Kč
----------------------	-----------------------

DPH:	-64 558,57 Kč
-------------	----------------------

Cena s DPH:	-371 980,31 Kč
--------------------	-----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [000.1] - Kompenzační opatření - změna č. 28

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
000.1 Kompenzační opatření - změna č. 28						-307 421,74
0 Všeobecné konstrukce a práce						-307 421,74
1	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ "1=1,00 [A]"	KPL	-1,000	307 421,74	-307 421,74

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**Objekt: **000.3 - Vedlejší náklady - změna č. 29**Rozpočet: **[000.3] - Vedlejší náklady - změna č. 29**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-24 593,74 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	-24 593,74 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	-5 164,69 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	-29 758,43 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [000.3] - Vedlejší náklady - změna č. 29

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
000.3 Vedlejší náklady - změna č. 29						-24 593,74
0 Všeobecné konstrukce a práce						-24 593,74
3	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ "1=1,00 [A] Biologický dozor stavby vč. zpracování dokumentace biolog. dohledu stavby."	KPL	-1,000	24 593,74	-24 593,74

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**Objekt: **000.5 - Vedlejší náklady NN - změna č. 30**Rozpočet: **[000.5] - Vedlejší náklady NN - změna č. 30**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-61 484,35 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	-61 484,35 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	-12 911,71 Kč
-------------	----------------------

Cena s DPH:	-74 396,06 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [000.5] - Vedlejší náklady NN - změna č. 30

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
000.5 Vedlejší náklady NN - změna č. 30						-61 484,35
0 Všeobecné konstrukce a práce						-61 484,35
15	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ "1=1,00 [A] Monitoring. Botanický a ornitologický monitoring s důrazem na výskyt specializovaných druhů."	KPL	-1,000	61 484,35	-61 484,35

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**Objekt: **010 - Demolice bažantnice - změna č. 31**Rozpočet: **[010] - Demolice bažantnice - změna č. 31**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-3 208,36 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	-3 208,36 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	-673,76 Kč
-------------	-------------------

Cena s DPH:	-3 882,12 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [010] - Demolice bažantnice - změna č. 31

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
010 Demolice bažantnice - změna č. 31						-3 208,36
0 Všeobecné konstrukce a práce						-1 345,56
1	014122.d	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) "beton ((1,44*2,4)*18)*2,3=143,08 [A] ((1,44*3,0)*6)*2,3=59,62 [B] Celkem: A+B=202,70 [C]"	T	-59,650	12,30	-733,70
3	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) "azbest krytina objektu: ((33,9+72,8)*1,2)*0,006*2,3=1,77 [A] krytina položená u objektu: ((22*3,0*1,4)*1,2)*0,006*2,3=1,53 [B] hřebenáče položené u objektu: ((30*1,5*0,5)*1,2)*0,006*2,3=0,37 [C] fasádní desky: ((18,3+8,6*2+(21,3+21,3+30,0+43,9)*2)*1,2)*0,006*2,3=4,45 [D] Celkem: A+B+C+D=8,12 [E]"	T	-6,220	98,37	-611,86
1 Zemní práce						-1 862,80
6	12373.R	ODVOZ NA SKLÁDKU "viz pol. 014122: 202,7+515,24+8,12=726,06 [A]"	T	-65,870	28,28	-1 862,80

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**Objekt: **101.02 - Přeložka sil. II/385 NN - změna 34**Rozpočet: **[101.02] - Přeložka sil. II/385 NN - změna 34**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-1 176 368,69 Kč
---------------	------------------

Celková cena:	-1 176 368,69 Kč
----------------------	------------------

DPH:	-247 037,42 Kč
-------------	----------------

Cena s DPH:	-1 423 406,11 Kč
--------------------	------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [101.02] - Přeložka sil. II/385 NN - změna 34

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.02 Přeložka sil. II/385 NN - změna 34						-1 176 368,69
0 Všeobecné konstrukce a práce						-190 722,45
1	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) "13200*2,0=26 400,00 [A]"	T	-15 505,890	12,30	-190 722,45
1 Zemní práce						-985 646,24
2	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I <vv><r><t></t></r></vv> -4837.050000 = - 4 837,050 [A]	M3	-4 837,050	67,41	-326 065,54
3	12373.R	ODVOZ NA SKLÁDKU "13200*2,0=26 400,00 [A]"	T	-15 505,890	28,28	-438 506,57
4	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM <vv><r><t></t></r></vv> -4837.050000 = - 4 837,050 [A]	M3	-4 837,050	28,49	-137 807,55
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ "13200=13 200,00 [A]"	M3	-7 752,940	10,74	-83 266,58

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **II - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**Objekt: **102 - Provizorní napojení stávající a nové silnice II/385 - změna č.35**Rozpočet: **[102]/[001] - Provizorní napojení stávající a nové silnice II/385**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-965,66 Kč
---------------	------------

Celková cena:	-965,66 Kč
----------------------	-------------------

DPH:	-202,79 Kč
-------------	-------------------

Cena s DPH:	-1 168,45 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [102]/[001] - Provizorní napojení stávající a nové silnice II/385

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
001 Provizorní napojení stávající a nové silnice II/385						-965,66
0 Všeobecné konstrukce a práce						-182,16
1	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) "1957,5*2+153*1,9=4 205,70 [A]"	T	-14,810	12,30	-182,16
1 Zemní práce						-418,83
5	12373.R	ODVOZ NA SKLÁDKU "4205,70=4 205,70 [A]"	T	-14,810	28,28	-418,83
5 Komunikace						-364,67
26	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 "1275*1,1=1 402,50 [A]"	M2	-34,500	10,57	-364,67

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**Objekt: **113 - Přeložka MK na Sentice - změna č. 39**Rozpočet: **[113] - Přeložka MK na Sentice - změna č. 39**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-4 592,75 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	-4 592,75 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	-964,48 Kč
-------------	-------------------

Cena s DPH:	-5 557,23 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [113] - Přeložka MK na Sentice - změna č. 39

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
113 Přeložka MK na Sentice - změna č. 39						-4 592,75
0 Všeobecné konstrukce a práce						-1 194,45
1	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) "Výkop 52,8=52,80 [A]m3 - nevhodná zemina odvezená na skládku Výkop sanovaného podloží 3924,1*0,4=1 569,64 [B]m3 Celkem: (A+B)*2=3 244,88 [C]t Přepočet objemu materiálů ukládaných na skládku Zemina 2,0 t/m3 Získáno planimetrií z příčných řezů"	T	-97,110	12,30	-1 194,45
1 Zemní práce						-3 398,30
5	12373.R	ODVOZ NA SKLÁDKU "Výkop 52,8=52,80 [A]m3 - nevhodná zemina odvezená na skládku Výkop sanovaného podloží 3924,1*0,4=1 569,64 [B]m3 Celkem: (A+B)*2=3 244,88 [C]t Přepočet objemu materiálů ukládaných na skládku Zemina 2,0 t/m3 Získáno planimetrií z příčných řezů"	T	-97,110	28,28	-2 746,27
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ "Výkop 52,8=52,80 [A] Výkop sanovaného podloží 3924,1*0,4=1 569,64 [B] Celkem: A+B=1 622,44 [C] Výkopy planimetrovány z řezů"	M3	-48,550	13,43	-652,03

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**Objekt: **114 - Přeložka sil. III/38526 na Čebín - změna č. 40**Rozpočet: **[114] - Přeložka sil. III/38526 na Čebín - změna č. 40**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-1 133,19 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	-1 133,19 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	-95,68 Kč
-------------	------------------

Cena s DPH:	-1 228,87 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [114] - Přeložka sil. III/38526 na Čebín - změna č. 40

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
114 Přeložka sil. III/38526 na Čebín - změna č. 40						-1 133,19
0 Všeobecné konstrukce a práce						-294,71
1	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) "Výkop 1048,2=1 048,20 [A]m3 - nevhodná zemina odvezená na skládku Výkop sanovaného podloží 883,7*0,4=353,48 [B]m3 Celkem: (A+B)*2=2 803,36 [C]t Přepočet objemu materiálů ukládaných na skládku Zemina 2,0 t/m3 Získáno planimetrií z příčných řezů"	T	-23,960	12,30	-294,71
1 Zemní práce						-838,48
5	12373.R	ODVOZ NA SKLÁDKU	T	-23,960	28,28	-677,59
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ "Výkop 1048,2=1 048,20 [A] Výkop sanovaného podloží 883,7*0,4=353,48 [B] Celkem: A+B=1 401,68 [C] Výkopy planimetrovány z řezů"	M3	-11,980	13,43	-160,89

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**Objekt: **118 - Přeložka MK v Hradčanech - změna č. 41**Rozpočet: **[118] - Přeložka MK v Hradčanech - změna č. 41**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-11 515,16 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	-11 515,16 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	-2 418,18 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	-13 933,34 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [118] - Přeložka MK v Hradčanech - změna č. 41

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
118 Přeložka MK v Hradčanech - změna č. 41						-11 515,16
0 Všeobecné konstrukce a práce						-2 225,69
1	014122.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) "Podkladní vrstvy stávající vozovky 232,7-123,7=109,00 [A]m3 - podkladní vrstvy nepoužité do násypu a odvezené na skládku Celkem: A*1,9=207,10 [C] Přepočet objemu materiálů ukládaných na skládku Sut' ze sypkých vozovkových vrstev 1,9 t/m3 Získáno planimetrií z příčných řezů"	T	-10,860	12,30	-133,58
2	014122.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) "Výkop 398,8=398,80 [B]m3 - nevhodná zemina odvezená na skládku Celkem: B*2=797,60 [C] Přepočet objemu materiálů ukládaných na skládku Zemina 2,0 t/m3 Získáno planimetrií z příčných řezů"	T	-170,090	12,30	-2 092,11
1 Zemní práce						-5 178,12
6	12373.R	ODVOZ NA SKLÁDKU "207,1+797,6=1 004,70 [A]"	T	-180,950	28,28	-5 117,27
12	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM "18,2=18,20 [A] Dosypávky planimetrovány z př. řezů"	M3	-0,200	304,23	-60,85
9 Ostatní konstrukce a práce						-4 111,35
28	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM "17=17,00 [A] Trubní propustek v km cca 0,015 je navržen ze železobetonové trouby DN 600 se seříznutím čel dle sklonu okolního terénu. Čela jsou odlážděna kamennou dlažbou tl.0,15m do betonového lože tl.0,15m, šíře odláždění 0,6m po bovodu seříznuté trouby. Čela trub jsou pdoložena betonovými prahy min. hl. 0,6m. Trouba propustku je obetonována v tl. 0,3m"	M	-0,700	5 873,36	-4 111,35

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**Objekt: **121 - Polní cesta v km 1,140 - změna č. 42**Rozpočet: **[121]/[001] - Polní cesta v km 1,140**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-33 522,86 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	-33 522,86 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	-7 039,80 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	-40 562,66 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [121]/[001] - Polní cesta v km 1,140

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
001 Polní cesta v km 1,140						-33 522,86
9 Ostatní konstrukce a práce						-33 522,86
22	935111.R	MONOLITICKÝ ŽLAB S ROŠTEM "36=36,00 [A]"	M	-8,000	1 475,62	-11 804,96
23	935211	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM "150=150,00 [A] Odměřeno ze situace"	M	-45,000	482,62	-21 717,90

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**Objekt: **122 - Polní cesta v km 2,760 - změna č. 43**Rozpočet: **[122]/[001] - Polní cesta v km 2,760**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-7 506,61 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	-7 506,61 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	-1 576,39 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	-9 083,00 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [122]/[001] - Polní cesta v km 2,760

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
001 Polní cesta v km 2,760						-7 506,61
5 Komunikace						-1 633,25
24	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC "Dlažba z žulových kostek pro odvod vody z nejnižšího místa komunikace (příčný žlábek) 9=9,00 [A]"	M2	-1,000	1 633,25	-1 633,25
9 Ostatní konstrukce a práce						-5 873,36
25	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM "21=21,00 [A]"	M	-1,000	5 873,36	-5 873,36

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**

Objekt: **123 - Polní cesta v km 4,100 - změna č. 44**

Rozpočet: **[123]/[001] - Polní cesta v km 4,100**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -21 854,52 Kč

Celková cena: -21 854,52 Kč

DPH: -4 589,45 Kč

Cena s DPH: -26 443,97 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [123]/[001] - Polní cesta v km 4,100

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
001 Polní cesta v km 4,100						-21 854,52
4 Vodorovné konstrukce						-10 107,80
17	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC "78*1,1*0,15=12,87 [A] Výplň spárovací hmotou s odolností proti CHLR (XF4) a UV záření Plocha získaná ze situace a výkresu propustku"	M3	-0,870	11 618,16	-10 107,80
9 Ostatní konstrukce a práce						-11 746,72
26	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM "19=19,00 [A]"	M	-2,000	5 873,36	-11 746,72

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**

Objekt: **152 - Objížďka na KÚ - změna č. 45**

Rozpočet: **[152]/[001] - Objížďka na KÚ**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -215 850,37 Kč

Celková cena: -215 850,37 Kč

DPH: -45 328,58 Kč

Cena s DPH: -261 178,95 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [152]/[001] - Objížďka na KÚ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
001 Objížďka na KÚ						-215 850,37
9 Ostatní konstrukce a práce						-215 850,37
25	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU "23=23,00 [A]"	KUS	-23,000	332,94	-7 657,62
26	91836	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM "2*20=40,00 [A]"	M	-20,000	8 618,48	-172 369,60
27	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM "55=55,00 [A]"	M	-55,000	651,33	-35 823,15

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**Objekt: **161.1 - Dopravní značení II. a III. tříd**Rozpočet: **[161.1]/[161.1.2] - Dopravní značení II. a III. tříd (VA) - změna č. 47**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-33 834,86 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	-33 834,86 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	-7 105,32 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	-40 940,18 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [161.1]/[161.1.2] - Dopravní značení II. a III. tříd (VA) - změna č. 47

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
161.1.2 Dopravní značení II. a III. tříd (VA) - změna č. 47						-33 834,86
9 Ostatní konstrukce a práce						-33 834,86
1	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU "Bílé- odečteno z podélného profilu SO 112, 113, 114, 118 14+12+23+14=63,00 [A] Červené- odečteno z výkresu SO 161.1, č.02 8=8,00 [B] Celkem: A+B=71,00 [C]"	KUS	-39,000	309,57	-12 073,23
2	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU "odečteno z podélného profilu SO 113, 111 4+30=34,00 [A]"	KUS	-16,000	309,57	-4 953,12
3	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU "odečteno z výkresu SO 161.1, č.02 2=2,00 [A]"	KUS	-2,000	420,55	-841,10
10	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA "odměřeno z výkresu SO 161.1, č.02 V4: 784*0,25=196,00 [A] V1a: 172*0,125=21,50 [B] V2b: 182*0,66*0,125=15,02 [C] V2a: 0=0,00 [D] V9a: 0=0,00 [E] V9c: 0=0,00 [F] V13a: 16=16,00 [G] V5: 0=0,00 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=248,52 [I]"	M2	-248,520	64,25	-15 967,41

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**

Objekt: **161.2 - Dopravní značení ostatních komunikací - změna č. 48**

Rozpočet: **[161.2] - Dopravní značení ostatních komunikací - změna č. 48**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -6 353,84 Kč

Celková cena: -6 353,84 Kč

DPH: -1 334,31 Kč

Cena s DPH: -7 688,15 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [161.2] - Dopravní značení ostatních komunikací - změna č. 48

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
161.2 Dopravní značení ostatních komunikací - změna č. 48						-6 353,84
9 Ostatní konstrukce a práce						-6 353,84
2	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ "odečteno z výkresu SO 161.2, č.02 P4-2x 2=2,00 [A]"	KUS	-1,000	874,98	-874,98
3	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ "odečteno z výkresu SO 161.2, č.02 2=2,00 [A]"	KUS	-1,000	1 693,89	-1 693,89
4	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA "odměřeno z výkresu SO 161.2, č.02 V4: 170*0,25=42,50 [A] V1a: 30*0,125=3,75 [B] V2b: 55*0,66*0,125+65*0,5*0,25=12,66 [C] Celkem: A+B+C=58,91 [D]"	M2	-58,910	64,25	-3 784,97

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**Objekt: **161.3 - Přejídné dopravní značení - změna č. 49**Rozpočet: **[161.3] - Přejídné dopravní značení - změna č. 49**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-2 102,75 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	-2 102,75 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	-441,58 Kč
-------------	-------------------

Cena s DPH:	-2 544,33 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [161.3] - Přejchodné dopravní značení - změna č. 49

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
161.3 Přejchodné dopravní značení - změna č. 49						-2 102,75
9 Ostatní konstrukce a práce						-2 102,75
13	916121	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ "odečteno z výkresu SO 161.3, č.02-05 7=7,00 [A]"	KUS	-5,000	70,09	-350,45
14	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM "odečteno z výkresu SO 161.3, č.02-05 4=4,00 [A]"	KUS	-2,000	175,23	-350,46
15	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ "odečteno z výkresu SO 161.3, č.02-05 11=11,00 [A]"	KUS	-7,000	116,82	-817,74
16	916131	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ "odečteno z výkresu SO 161.3, č.02-05 4=4,00 [A]"	KUS	-2,000	116,82	-233,64
17	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ "odečteno z výkresu SO 161.3, č.02-05 4=4,00 [A]"	KUS	-2,000	175,23	-350,46

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**Objekt: **310 - Přeložka Sentického potoka - změna č. 57**Rozpočet: **[310] - Přeložka Sentického potoka - změna č. 57**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-1 383,86 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	-1 383,86 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	-290,61 Kč
-------------	-------------------

Cena s DPH:	-1 674,47 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [310] - Přeložka Sentického potoka - změna č. 57

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
310 Přeložka Sentického potoka - změna č. 57						-1 383,86
0 Všeobecné konstrukce a práce						-343,66
1	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) "viz položka č. 17120 534,94*2,0=1 069,88 [A]"	T	-27,940	12,30	-343,66
1 Zemní práce						-1 040,20
2	12373.R	ODVOZ NA SKLÁDKU "534,94*2,0=1 069,88 [A]"	T	-27,940	28,28	-790,14
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ -13.970000 = - 13,970 [A]	M3	-13,970	17,90	-250,06

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**Objekt: **311 - Přeložka Čebínského potoka - změna č. 58**Rozpočet: **[311] - Přeložka Čebínského potoka - změna č. 58**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-7 921,34 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	-7 921,34 Kč
---------------	--------------

DPH:	-1 663,48 Kč
------	--------------

Cena s DPH:	-9 584,82 Kč
-------------	--------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [311] - Přeložka Čebínského potoka - změna č. 58

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
311 Přeložka Čebínského potoka - změna č. 58						-7 921,34
0 Všeobecné konstrukce a práce						-421,77
1	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) "viz položka č. 17120 707,46*2=1 414,92 [A]"	T	-34,290	12,30	-421,77
1 Zemní práce						-1 276,62
2	12373.R	ODVOZ NA SKLÁDKU "707,46*2=1 414,92 [A]"	T	-34,290	28,28	-969,72
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ "734,36-26,9=707,46 [A]"	M3	-17,145	17,90	-306,90
4 Vodorovné konstrukce						-6 222,95
9	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO "odměřeno z příčných řezů 754,81*0,15=113,22 [A]"	M3	-0,002	395,79	-0,79
10	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE "odměřeno z příčných řezů 754,81*0,25=188,70 [A]"	M3	-6,700	928,68	-6 222,16

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**Objekt: **351 - Přeložka vodovodu v km 1,880 - změna č. 59**Rozpočet: **[351] - Přeložka vodovodu v km 1,880 - změna č. 59**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-13,16 Kč
---------------	-----------

Celková cena:	-13,16 Kč
----------------------	------------------

DPH:	-2,76 Kč
-------------	-----------------

Cena s DPH:	-15,92 Kč
--------------------	------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [351] - Přeložka vodovodu v km 1,880 - změna č. 59

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
351 Přeložka vodovodu v km 1,880 - změna č. 59						-13,16
0 Všeobecné konstrukce a práce						-3,19
1	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) "viz položka č. 17120 149,74*2=299,48 [A]"	T	-0,259	12,30	-3,19
1 Zemní práce						-9,97
3	12373.R	ODVOZ NA SKLÁDKU "149,74*2=299,48 [A]"	T	-0,260	28,28	-7,35
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ "554,40-404,66=149,74 [A]"	M3	-0,130	20,14	-2,62

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**Objekt: **352 - Přeložka vodovodu v km 0,120 SO 112 - změna č. 60**Rozpočet: **[352] - Přeložka vodovodu v km 0,120 SO 112 - změna č. 60**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-36,97 Kč
---------------	-----------

Celková cena:	-36,97 Kč
----------------------	------------------

DPH:	-7,76 Kč
-------------	-----------------

Cena s DPH:	-44,73 Kč
--------------------	------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [352] - Přeložka vodovodu v km 0,120 SO 112 - změna č. 60

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
352 Přeložka vodovodu v km 0,120 SO 112 - změna č. 60						-36,97
0 Všeobecné konstrukce a práce						-8,98
1	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) "viz položka č. 17120 38,16*2=76,32 [A]"	T	-0,730	12,30	-8,98
1 Zemní práce						-27,99
3	12373.R	ODVOZ NA SKLÁDKU "38,16*2=76,32 [A]"	T	-0,730	28,28	-20,64
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ "100,20-62,04=38,16 [A]"	M3	-0,365	20,14	-7,35

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**Objekt: **353 - Přeložka vodovodu v km 2,300 - změna č. 61**Rozpočet: **[353] - Přeložka vodovodu v km 2,300 - změna č. 61**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-259,83 Kč
---------------	------------

Celková cena:	-259,83 Kč
---------------	------------

DPH:	-54,56 Kč
------	-----------

Cena s DPH:	-314,39 Kč
-------------	------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [353] - Přeložka vodovodu v km 2,300 - změna č. 61

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
353 Přeložka vodovodu v km 2,300 - změna č. 61						-259,83
0 Všeobecné konstrukce a práce						-63,09
1	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) "viz položka č. 17120 40,09*2=80,18 [A]"	T	-5,129	12,30	-63,09
1 Zemní práce						-196,74
3	12373.R	ODVOZ NA SKLÁDKU "40,09*2=80,18 [A]"	T	-5,130	28,28	-145,08
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ "134,25-94,16=40,09 [A]"	M3	-2,565	20,14	-51,66

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**

Objekt: **370 - Úprava meliorací v km 0,520 – 1,310 - změna č. 62**

Rozpočet: **[370] - Úprava meliorací v km 0,520 – 1,310 - změna č. 62**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -130 114,08 Kč

Celková cena: -130 114,08 Kč

DPH: -27 323,96 Kč

Cena s DPH: -157 438,04 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [370] - Úprava meliorací v km 0,520 – 1,310 - změna č. 62

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
370 Úprava meliorací v km 0,520 – 1,310 - změna č. 62						-130 114,08
8 Potrubí						-128 244,96
17	895813	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 100 <vv><r><t></t></r></vv> -16.000000 = - 16,000 [A]	KUS	-16,000	8 015,31	-128 244,96
9 Ostatní konstrukce a práce						-1 869,12
22	93658	OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY <vv><r><t></t></r></vv> -16.000000 = - 16,000 [A]	KUS	-16,000	116,82	-1 869,12

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**Objekt: **421.1 - Ochrana kabelů ČD Telematika a SŽDC - změna č. 63**Rozpočet: **[421.1] - Ochrana kabelů ČD Telematika a SŽDC - změna č. 63**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-11 849,84 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	-11 849,84 Kč
---------------	---------------

DPH:	-2 488,47 Kč
------	--------------

Cena s DPH:	-14 338,31 Kč
-------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [421.1] - Ochrana kabelů ČD Telematika a SŽDC - změna č. 63

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
421.1 Ochrana kabelů ČD Telematika a SŽDC - změna č. 63						-11 849,84
0 Všeobecné konstrukce a práce						-4 580,32
1	014122.R	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) "8*2=16,00 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce"	T	-16,000	286,27	-4 580,32
1 Zemní práce						-7 269,52
2	12373.R	ODVOZ NA SKLÁDKU "viz pol. 014122: 16=16,00 [A]"	T	-16,000	191,93	-3 070,88
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ "8=8,00 [A]"	M3	-8,000	524,83	-4 198,64

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**

Objekt: **431 - Přeložka NN v km 1,840 - změna č. 64**

Rozpočet: **[431] - Přeložka NN v km 1,840 - změna č. 64**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -3 848,27 Kč

Celková cena: -3 848,27 Kč

DPH: -808,14 Kč

Cena s DPH: -4 656,41 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [431] - Přeložka NN v km 1,840 - změna č. 64

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
431 Přeložka NN v km 1,840 - změna č. 64						-3 848,27
0 Všeobecné konstrukce a práce						-1 843,58
1	014122.R	POPLATKY ZA SKLÁDKU "dle pol. č. 451314: 6,25*2=12,50 [A] m3 dle pol. č. 45157: 16,63*2=33,26 [B] m3 Celkem: A+B=45,76 [C]"	T	-6,440	286,27	-1 843,58
1 Zemní práce						-1 482,65
3	12373.R	ODVOZ NA SKLÁDKU "viz pol. 014122: 45,76=45,76 [A]"	T	-6,440	169,39	-1 090,87
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYŤŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ "dle pol. č. 451314: 6,247=6,25 [A] m3 dle pol. č. 45157: 16,625=16,63 [B] m3 Celkem: A+B=22,88 [C]"	M3	-3,220	121,67	-391,78
4 Vodorovné konstrukce						-522,04
8	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO "190*0,35*0,25=16,63 [A] m3 odměřeno z výkresu SITUACE a VZ.PŘ.ŘEZY"	M3	-0,630	828,64	-522,04

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**Objekt: **501 - Přeložka plynovodu VTL 150 v km 0,445-0,613 - změna č. 65**Rozpočet: **[501]/[01] - Rozpočet**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-6 803,13 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	-6 803,13 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	-1 428,66 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	-8 231,79 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [501]/[01] - Rozpočet

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
01 Rozpočet						-6 803,13
1 Zemní práce						-6 803,13
11	171201209T00	Poplatek za skládku zeminy "(73,48+56,4)*1,8"	T	-10,370	656,04	-6 803,13

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**Objekt: **502 - Přeložka plynovodu VTL 150 v km 0,824-0,892 - změna č. 66**Rozpočet: **[502]/[01] - Rozpočet**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-16 420,68 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	-16 420,68 Kč
---------------	---------------

DPH:	-3 448,34 Kč
------	--------------

Cena s DPH:	-19 869,02 Kč
-------------	---------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [502]/[01] - Rozpočet

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
01 Rozpočet						-16 420,68
1 Zemní práce						-16 420,68
10	171201209T00	Poplatek za skládku zeminy "(32,56+37,2)*1,8"	T	-25,030	656,04	-16 420,68

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**Objekt: **503 - Přeložka plynovodu VTL 150 v km 1,480-1,520 - změna č. 67**Rozpočet: **[503]/[01] - Rozpočet**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-7 662,55 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	-7 662,55 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	-1 609,14 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	-9 271,69 Kč
--------------------	---------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [503]/[01] - Rozpočet

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
01 Rozpočet						-7 662,55
1 Zemní práce						-7 662,55
10	171201209T00	Poplatek za skládku zeminy "(30,36+55,2)*1,8"	T	-11,680	656,04	-7 662,55

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **MI - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP NN**Objekt: **901 - Opravy stávajících komunikací - změna č. 69**Rozpočet: **[901] - Opravy stávajících komunikací - změna č. 69**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-8 454,45 Kč
---------------	--------------

Celková cena:	-8 454,45 Kč
----------------------	---------------------

DPH:	-1 775,43 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	-10 229,88 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [901] - Opravy stávajících komunikací - změna č. 69

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
901 Opravy stávajících komunikací - změna č. 69						-8 454,45
0 Všeobecné konstrukce a práce						-208,12
1	014122.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) "viz pol. 11130: 612,46*0,1*2=122,49 [A]"	T	-16,920	12,30	-208,12
1 Zemní práce						-478,50
4	12373.R	ODVOZ NA SKLÁDKU "viz pol. 014122: 122,49=122,49 [A]"	T	-16,920	28,28	-478,50
5 Komunikace						-7 648,64
7	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 "Spojovací postřík z kationakt. emulze PS-C, planimetrováno z př. řezů 0,3 kg/m2 612,46*5=3 062,30 [A] odvozená plocha ze situace"	M2	-32,300	12,79	-413,12
8	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM "ACO 11 50/70 612,46*5=3 062,30 [A] odměřeno ze situace"	M2	-32,300	224,01	-7 235,52
9 Ostatní konstrukce a práce						-119,19
14	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM "celoplošné očištění odfrézovaného povrchu včetně vizuální prohlídky odfrézovaného povrchu s vyznačením lokálních vysprávek 612,46*5=3 062,30 [A] odměřeno v situaci"	M2	-32,300	3,69	-119,19

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **CEB-TDK2 - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP z TDK 2 -kamerovky- ZN**

Objekt: **SO 303 - Kanalizace v km 1,850 - změna č.71 - vyplývající z TDK2**

Rozpočet: **[SO 303] - Kanalizace v km 1,850 - změna č.71 - vyplývající z TDK2**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -434,36 Kč

Celková cena: -434,36 Kč

DPH: -91,22 Kč

Cena s DPH: -525,58 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [SO 303] - Kanalizace v km 1,850 - změna č.71 - vyplývající z TDK2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 303 Kanalizace v km 1,850 - změna č.71 - vyplývající z TDK2						-434,36
8 Potrubí						-434,36
32	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM -4.000000 = - 4,000 [A]	M	-4,000	51,65	-206,60
33	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM -1.490000 = - 1,490 [A]	M	-1,490	71,32	-106,27
34	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ -5.490000 = - 5,490 [A]	M	-5,490	22,13	-121,49

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **CEB-TDK1 - II/385 Čebín obchvat - TDK5 - MNP z TDK1 - nájemné lávka NN**

Objekt: **SO 000.5 - Vedlejší náklady NN - změna č. 70, vyplívající z TDK1**

Rozpočet: **[SO 000.5] - Vedlejší náklady NN - změna č. 70, vyplívající z TDK1**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -42 607,20 Kč

Celková cena: -42 607,20 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: -42 607,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOŽKY ROZPOČTU

Objekt: [SO 000.5] - Vedlejší náklady NN - změna č. 70, vyplívající z TDK1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000.5 Vedlejší náklady NN - změna č. 70, vyplívající z TDK1						-42 607,20
0 Všeobecné konstrukce a práce						-42 607,20
3	027422.N	PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ	KPLM ĚSÍC	-1,640	25 980,00	-42 607,20