

SOUPIS PRACÍStavba: **VD03424 - III/4186 Otnice - Lovčičky**Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet: **[SO 000]/[Ostatní] - náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|---------------------------------------|--------|--|-----|----------|-------|--------|
| Ostatní náklady | | | | | | ----- |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | ----- |
| 3 | 029113 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i> | KPL | 1,000 | ----- | ----- |
| 5 | 02946 | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách <i>položka zahrnuje:</i> <i>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech</i> <i>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i> | KPL | 1,000 | ----- | ----- |

SOUPIS PRACÍStavba: **VD03424 - III/4186 Otnice - Lovčičky**Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet: **[SO 000]/[Vedlejší] - náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|---------------------------------------|---------|---|-----|----------|-------|--------|
| Vedlejší náklady | | | | | | ----- |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | ----- |
| 1 | 00001.R | Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci | KPL | 1,000 | ----- | ----- |
| 3 | 00003.R | Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1,000 | ----- | ----- |
| 4 | 00004.R | Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1,000 | ----- | ----- |
| 5 | 00005.R | Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1,000 | ----- | ----- |
| 8 | 00008.R | Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1,000 | ----- | ----- |
| 14 | 00014.R | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN | KPL | 1,000 | ----- | ----- |
| 15 | 00015.R | Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci | KPL | 1,000 | ----- | ----- |
| 18 | 00018.R | Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | 1,000 | ----- | ----- |

SOUPIS PRACÍStavba: **VD03424 - III/4186 Otnice - Lovčičky**Objekt: **SO 101 - Souvislá údržba komunikace III/4186**Rozpočet: **[SO 101]/[SO 101] - Souvislá údržba komunikace III/4186**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Souvislá údržba komunikace III/4186

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|---|----------|---|-----|-----------|-------|--------|
| SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4186 | | | | | | ----- |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | ----- |
| 29 | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA/KAMENIVO pol. 113328 360*1,9 = 684,000 [A] pol. 12920 203,4*1,9 = 386,460 [B] pol. 12930 1081,8*1,9 = 2 055,420 [C] Mezisoučet = 3 125,880 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x | T | 3 125,880 | ----- | ----- |
| 30 | 014102.2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU ASFALT S OBSAHEM DEHTU pol. 11372 68,5*2,4 = 164,400 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x | T | 164,400 | ----- | ----- |
| 32 | 02720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže. Vše v režii zhotovitele. <vv></vv> 1.000000 = 1,000 [A] | KPL | 1,000 | ----- | ----- |
| 1 Zemní práce | | | | | | ----- |
| 1 | 113328 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM ""odstranění kce v místech sanace dle řezu` 0,9*400" | M3 | 360,000 | ----- | ----- |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Souvislá údržba komunikace III/4186

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|--------|---|-----|-----------|-------|--------|
| | | <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Poznámka k položce výměra dle Microstation | | | | |
| 3 | 113728 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM ""frézování tl. 40mm ZÚ a KÚ` 0,04*((20*5,5)+(20*34))" ""frézování tl. 30mm napojení sjezdů` 0,03*30" ""frézování v místech sanace tl.60mm` 0,06*600" "Součet 68,5" <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Poznámka k položce výměra dle Microstation | M3 | 68,500 | ----- | ----- |
| 4 | 11372B | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA 7*68,5*2,4 = 1 150,800 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. | tkm | 1 150,800 | ----- | ----- |
| 5 | 12920 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU Včetně dopravy na skládku. ""očištění krajnice tl.100mm` 0,1*2034" <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) Poznámka k položce výměra dle Microstation | M3 | 203,400 | ----- | ----- |
| 6 | 12930 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU Včetně dopravy na skládku. ""nános 0,3 m3/m` 0,3*3606" | M3 | 1 081,800 | ----- | ----- |

3.1.1.1 (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Souvislá údržba komunikace III/4186

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|-------------------------------|-------------|---|----|-----------|-------|--------|
| | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) Poznámka k položce výměra dle Microstation | | | | |
| 7 | 17380 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ""krajnice z R-mat v místech sanace` 0,1*400" <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Poznámka k položce výměra dle Microstation | M3 | 40,000 | ----- | ----- |
| 8 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I ""v místech sanace` 600+(1,4*400)" <i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Poznámka k položce výměra dle Microstation | M2 | 1 160,000 | ----- | ----- |
| 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | ----- |
| 9 | 45131A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 ""napojení sjezdů tl.60mm` 0,06*23" | M3 | 1,380 | ----- | ----- |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Souvislá údržba komunikace III/4186

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|-----------------------------------|--------------------|--|----|-----------|-------|--------|
| | Specifikace | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x | | | | |
| | Poznámka k položce | výměra dle Microstation | | | | |
| 5 Komunikace pozemní ----- | | | | | | |
| 10 | 56330 | <p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI</p> <p>""napojení sjezdů ŠD 0/32 tl.60mm` 0,06*138"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry | M3 | 8,280 | ----- | ----- |
| | Poznámka k položce | výměra dle Microstation | | | | |
| 11 | 56333 | <p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM</p> <p>""nová kce v místech sanace ŠDa 0/32 tl.150mm` 600+(1,4*400)"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry | M2 | 1 160,000 | ----- | ----- |
| | Specifikace | | | | | |

3.1.1.1 (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Souvislá údržba komunikace III/4186

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|--------------------|---|----|------------|-------|--------|
| | Poznámka k položce | výměra dle Microstation | | | | |
| 12 | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ""nová kce v místech sanace ŠDa 0/32 tl.200mm` 600+(0,4*400)" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry | M2 | 760,000 | ----- | ----- |
| | Poznámka k položce | výměra dle Microstation | | | | |
| 13 | 56960 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU ""nová krajnice tl.100mm` 2034*0,1" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry | M3 | 203,400 | ----- | ----- |
| | Poznámka k položce | výměra dle Microstation | | | | |
| 14 | 572121 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 ""nová kce v místech sanace 0,6kg/m2` 600+(0,1*400)" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x | M2 | 640,000 | ----- | ----- |
| | Poznámka k položce | výměra dle Microstation | | | | |
| 15 | 572222 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 ""kce údržby vozovky 0,6 kg/m2` 11490*2" ""napojení sjezdů 0,6kg/m2` 2*30" "Součet 23040" | M2 | 23 040,000 | ----- | ----- |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Souvislá údržba komunikace III/4186

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|--------------------|--|----|------------|-------|--------|
| | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x | | | | |
| | Poznámka k položce | výměra dle Microstation | | | | |
| 16 | 574A04 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ ""vyrovnávací vrstva ACO 11+ 50/70 tl. 50mm 75kg/m2` 0,03*(11490+30)" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M3 | 345,600 | ----- | ----- |
| | Poznámka k položce | výměra dle Microstation | | | | |
| 17 | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM ""napojení sjezdů ACO 11+` 30" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 30,000 | ----- | ----- |
| | Poznámka k položce | výměra dle Microstation | | | | |
| 18 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM ""kce údržby vozovky ACO 11+` 11490" | M2 | 11 490,000 | ----- | ----- |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Souvislá údržba komunikace III/4186

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|--------------------|--|----|-----------|-------|--------|
| | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | |
| | Poznámka k položce | výměra dle Microstation | | | | |
| 19 | 574E88 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM ""nová kce v místech sanace ACP 22+` 600+(0,1*400)" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 640,000 | ----- | ----- |
| | Poznámka k položce | výměra dle Microstation | | | | |
| 20 | 577A1 | VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU ""oprava trhlin pružnou asf. hmotou` 300" <i>Položka zahrnuje:</i> - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou <i>Položka nezahrnuje:</i> - x | M | 300,000 | ----- | ----- |
| | Poznámka k položce | výměra dle Microstation | | | | |
| 21 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM "včetně prořezání" ""napojení sjezdů` 7,2+5,1+11,8+6,5" ""začátek / konec úseku` 34,3+5,5" ""pracovní spára` 2090" "Součet 2160,4" | M | 2 160,400 | ----- | ----- |

3.1.1.1 (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Souvislá údržba komunikace III/4186

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|--|-------------|---|-----|----------|-------|--------|
| | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Poznámka k položce výměra dle Microstation | | | | |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----- | | | | | | |
| 22 | 91228.1 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU ""bílé` 106" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x | KUS | 106,000 | ----- | ----- |
| 23 | 91228.2 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU ""červené` 10" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x | KUS | 10,000 | ----- | ----- |
| 24 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA ""V4 0,125` 4178*0,125" ""V4 (1,5/1,5/0,125)` 0,5*35*0,125" "Součet 524,438" <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha Poznámka k položce výměra dle Microstation | M2 | 524,438 | ----- | ----- |
| 25 | 915231.1 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČICÍ - DOD A POKLÁDKA ""V4 0,125` 4178*0,125" ""V4 (1,5/1,5/0,125)` 0,5*35*0,125" "Součet 524,438" | M2 | 524,438 | ----- | ----- |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - Souvislá údržba komunikace III/4186

| PČ | Kód | Název | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-------------|--|----|------------|-------|--------|
| | Specifikace | <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha Poznámka k položce výměra dle Microstation | | | | |
| 26 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM ""napojení sjezdů` 7,2+5,1+11,8+6,5" ""začátek / konec úseku` 34,3+5,5" "Součet 70,4" <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Poznámka k položce výměra dle Microstation | M | 70,400 | ----- | ----- |
| 27 | 93808 | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. ""stávající kryt vozovky` 11490" ""po frézování napojení sjezdů` 30" "Součet 11520" <i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Poznámka k položce výměra dle Microstation | M2 | 11 520,000 | ----- | ----- |
| 28 | 93828 | OČIŠTĚNÍ BETON VOZOVEK ZAMETENÍM Odvoz a likvidace v režii zhotovitele. ""očištění napojení sjezdů` 23" <i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Poznámka k položce výměra dle Microstation | M2 | 23,000 | ----- | ----- |