

SOUPIS PRACÍStavba: **II/385 - Čebín obchvat - sanace sesuvů**Objekt: **SO 0 - Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet: **[SO 0] - Ostatní a vedlejší náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 0] - Ostatní a vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 0 Ostatní a vedlejší náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	041002000	Dozory - geotechnický dohled geotechnický dohled	KPL	1,000	-----	-----
2	072203000	Silniční provoz - DIO (dopravní značení) Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, nájmu. Včetně povolení k uzavírkám. Zahrnuje provizorní dopravní značení po celou dobu stavby. 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	-----	-----
3	090001000	Ostatní náklady - fotodokumentace	KPL	1,000	-----	-----
4	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření před provedením stavby. Zaměření terénu po provedení odkopů. Zaměření po dokončení stavby. Doložení kubatur odkopů a použitých materiálů.	KPL	1,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **II/385 - Čebín obchvat - sanace sesuvů**Objekt: **SO 1 - Svahová porucha 1**Rozpočet: **[SO 1] - Svahová porucha 1**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 1] - Svahová porucha 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 1 Svahová porucha 1						-----
1 Zemní práce						-----
1	122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3	M3	517,500	-----	-----
2	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	517,500	-----	-----
3	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 517,500*1,85 = 957,375 [A]	T	957,375	-----	-----
4	174151102R.1	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu včetně nákupu kameniva frakce 63/125 mm	M3	276,000	-----	-----
5	174151102R.2	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu včetně nákupu kameniva frakce 32/63 mm	M3	241,500	-----	-----
2 Základy						-----
6	212751103	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace	M	75,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 1] - Svahová porucha 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360 st. DN 80-150 včetně obsypu štěrkem 16/32 mm				
7	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	M2	500,000	-----	-----
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						-----
8	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	M2	625,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
9	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	957,375	-----	-----
10	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km 5*957,375 = 4 786,875 [A]	T	4 786,875	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **II/385 - Čebín obchvat - sanace sesuvů**Objekt: **SO 2 - Svahová porucha 2**Rozpočet: **[SO 2] - Svahová porucha 2**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 2] - Svahová porucha 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 2 Svahová porucha 2						-----
1 Zemní práce						-----
1	122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3	M3	2 055,000	-----	-----
2	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	M3	2 055,000	-----	-----
3	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 $2055 \cdot 1,85 = 3\,801,750$ [A]	T	3 801,750	-----	-----
4	174151102R.1	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu včetně nákupu kameniva frakce 63/125 mm	M3	960,000	-----	-----
5	174151102R.2	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu včetně nákupu kameniva frakce 32/63 mm	M3	1 680,000	-----	-----
2 Základy						-----
6	212751103	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace	M	80,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 2] - Svahová porucha 2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360 st. DN 80-150 včetně obsypu štěrkem 16/32 mm				
7	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	M2	850,000	-----	-----
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						-----
8	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	M2	1 062,500	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
9	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	3 801,750	-----	-----
10	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km 5*3801,75 = 19 008,750 [A]	T	19 008,750	-----	-----