



- STAVEBNÍ ÚPRAVY:**
- 21 vybourání příček, dveří, doplnění podlahy a omítek, výmalba
 - 22 vybourání otvoru v nosné stěně, zpevnění nadpraží a ostění otvoru, doplnění podlahy a omítek, výmalba
 - 23 nové příčky, nové dveře, omítky, výmalba
 - 24 vybourání otvoru a původních dveří
 - 25 osazení chladicího a mrazicího boxu, zasklení podlahové vpusti, srovnání podlahy (nahrazení novou betonovou mazaninou), epoxidový nátěr
 - 26 vybourání příček, dveří, hygienického zázemí, osekání obkladů, doplnění omítek, výmalba
 - 27 osazení nových rozvodů do podlahy a stěn, nová podlaha (odstranění, vyrovnání, Hl, nová skladba), vyspravení omítek, nové obklady, výmalba
 - 28 vybourání dveří, zázdní otvoru, omítka, výmalba
 - 29 zázdní niky, omítka, výmalba
 - 30 vybourání příček, dveří, hygienického zázemí, osekání obkladů, doplnění omítek, výmalba
 - 31 osazení nových rozvodů do podlahy a stěn, nová podlaha (odstranění, vyrovnání, Hl, nová skladba), vyspravení omítek, nové obklady, výmalba
 - 32 nové hygienické zázemí oddělené pro muže a ženy - vybourání dveří, osazení nových dveří do stávající příčky, překlady, nové zdné příčky, sanitární příčky, sanita, nové rozvory, nové podlahy, omítky, obklady, výmalba

STAVEBNÍ ÚPRAVY DÁLE OBSAHUJÍ:

- nutná doprovodná opatření, spočívající v ochraně stávajících stavebních konstrukcí při realizaci stavebních prací
- vyčištění prostoru prováděných stavebních prací před předáním dokončeného díla
- likvidace veškeré suti na řízené skládce

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
č.	ÚČEL	m2	PODLAHA	PODHLÉD	POZN.
01	POSILOVNA	55,3	ZATĚŽOVÝ KOBEREČ		POZN.1
02	KOTELNA	49,8			STÁVAJÍCÍ STAV
03	DÍLNA	19,0			STÁVAJÍCÍ STAV
04	VODOMĚR	7,8			STÁVAJÍCÍ STAV
05	SKLADY	72,8			NOVÝ STAV
06	ŠATNA	15,9	PVC		STÁVAJÍCÍ STAV
07	PŘEDSÍN	4,0	PVC		STÁVAJÍCÍ STAV
08	SKLAD Č. PR.	5,4	PVC		STÁVAJÍCÍ STAV
09	SKLAD SP. PR.	5,4	PVC		STÁVAJÍCÍ STAV
10	SKLAD OBALU	4,7	KER. DLÁŽBA		STÁVAJÍCÍ STAV
11	SKLAD ODP.	5,7	KER. DLÁŽBA		STÁVAJÍCÍ STAV
12	HR. PŘ. ZEL.	20,7	KER. DLÁŽBA		STÁVAJÍCÍ STAV
13	SKLAD POTRAVIN	12,0			STÁVAJÍCÍ STAV
14	SKLAD POTRAVIN	8,7			STÁVAJÍCÍ STAV
15	VÝTAH	1,7			STÁVAJÍCÍ STAV
16	CHLAD A MRAZ. BOX	15,2	KER. DLÁŽBA		NOVÝ STAV
17	SKLAD DKP	7,4	KER. DLÁŽBA		STÁVAJÍCÍ STAV
18	CHODBA	33,1	KER. DLÁŽBA		STÁVAJÍCÍ STAV
19	SCHODŠTĚ	15,6	KER. DLÁŽBA		STÁVAJÍCÍ STAV
20	CHODBA	25,5	KER. DLÁŽBA		STÁVAJÍCÍ STAV
21	CHODBA	9,0	KER. DLÁŽBA		STÁVAJÍCÍ STAV
22	CVIČNÁ KUCHYŇ	39,4			NOVÝ STAV
23	-	-			-
24	SKLAD	12,2			STÁVAJÍCÍ STAV
25	SKLAD	12,2			STÁVAJÍCÍ STAV
26	SKLAD	12,2			STÁVAJÍCÍ STAV
27	ŠATNA	12,0			STÁVAJÍCÍ STAV
28	CHODBA	27,0			STÁVAJÍCÍ STAV
29	SCHODŠTOVÝ PROSTOR	23,1			STÁVAJÍCÍ STAV
30	PODŠCHODŠT. PROSTOR	6,0			STÁVAJÍCÍ STAV
31	CVIČNÁ KUCHYŇ	39,6			NOVÝ STAV
32	WC	12,7			NOVÝ STAV

vypracoval

Ing. Václav Nevřiva

projekce@prokitchen.cz
www.prokitchen.cz

investor

Sřídni škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, p.o.

název stavby

SřDOS Moravský Krumlov - stravovací provoz
náměstí T.G. Masaryka 30, 67201 Moravský Krumlov

název dokumentu

PŮDORYS 1PP - ROZSAH STAVEBNÍ ČÁSTI

ProKitchen

Minská 3104/34, 616 00 Brno

číslo paré

zakázka

22-089

datum

12/2022

stupeň

STS

formát / měřítko

A2 / 1:100

číslo přílohy

402