


HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT		
Ing. Václav Morava	Pavel Vyplašil	Ing. Václav Morava		
Nám. Osvobození 155 Ostrovačice, 664 81				
INVESTOR: Domov pro seniory Sokolnice, Zámecká 57, 664 52 Sokolnice				
PROJEKT: Vybudování kancelářů stodola Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace Zámecká 57, 664 52 Sokolnice			FORMÁT	
			DATUM	08/2023
			STUPEŇ	DPS
			PROFESE	SILNOPROUDÉ ROZVODY
OBSAH:	VÝKAZ VÝMĚR		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU 002

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Kanceláře	JKSO :
Stavba :	Název : D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika	SKP :
Projektant :	P. Vyplašil	Počet měrných jednotek :
Objednatel :		Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu ASEC		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem		
Z	Montáž celkem		
R	HSV celkem		
N	PSV celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	Ostatní VRN	
	ZRN+VRN+HZS	VRN celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
	P. Vyplašil VIII.23		
Základ pro DPH	% činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :		
Základ pro DPH	21 % činí :		
DPH	21 % činí :		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Stavba :	Kanceláře
Objekt :	D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Svítlidla DODÁVKA + MONTÁŽ Nosný délkový DODÁVKA + MONTÁŽ Nosný kusový DODÁVKA + MONTÁŽ DODÁVKY - SPECIFIKACE SOUHRN					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Rozpočet

Stavba :	Kanceláře
Objekt :	D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Kód	Popis	Množství	MJ.	Cena / MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)
------	-----	-------	----------	-----	----------------	------------------

Nosný délkový DODÁVKA + MONTÁŽ	kabely vč. uložení
OZNAČENÍ KABELŮ CYKY JE TYPOVÉ OZNAČENÍ KABELŮ V ČR. Označení všech kabelů je myšleno jako referenční.	

1	vlastní	Kabel CYKY 2x1,5	10	m
2	vlastní	Kabel CYKY 3x1,5	80	m
3	vlastní	Kabel CYKY 3x2,5	15	m
4	vlastní	Kabel CYKY 5x1,5	85	m
5	vlastní	Kabel CXKH-R 3x2,5	80	m
6	vlastní	Kabel CYKY 3x4	20	m
7	vlastní	Kabel CYKY 5x6	35	m
8	vlastní	Trubka tp - zvlněná plastová tp16 Ø16	80	m
9	vlastní	Lišta vkladací pro přívod do rozvodnice R2	20	m
10	vlastní	CY6(54)	10	m
11	vlastní	CY16(54)	40	m
12	vlastní	Drát FeZn Ø10 uzemňovací vč. svorek	5	m

Součet

Nosný kusový DODÁVKA + MONTÁŽ		Domovní přístroje: položky obsahují kompletní sestavu vč. doplňků a rámečků				
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

1	vlastní	Spínač jednopólový pro vodiče 1,5-2,5mm ² . Barva bílá. 10AX, 250V AC. Řazení 1	1	ks
2	vlastní	Spínač jednopólový pro vodiče 1,5-2,5mm ² . Barva bílá. 10AX, 250V AC. Řazení 5	3	ks
3	vlastní	Spínač jednopólový pro vodiče 1,5-2,5mm ² . Barva bílá. 10AX, 250V AC. Řazení 6	2	ks
4	vlastní	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami a natočenou dutinko. Barva bílá. 16A, 250V AC. pro vodiče 1,5-2,5mm ² . 2P+PE	9	ks
5	vlastní	Zásuvka jednonásobná s ochrannými kolíky, s clonkami a natočenou dutinko. Barva bílá. 16A, 250V AC. pro vodiče 1,5-2,5mm ² . 2P+PE	3	ks
6	vlastní	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami a natočenou dutinko. Barva bílá. 16A, 250V AC. pro vodiče 1,5-2,5mm ² . 2P+PE, s ochranou proti přepětí	4	ks
7	vlastní	Časové relé pro ovládání koupelnového ventilátoru 5A 230V Plynulé nastavení doby doběhu po zapnutí v rozsahu: 10 s ÷ 16 min. Určeno pro montáž do hluboké krabice pod spínač.		ks
8	vlastní	Pohybové čidlo PIR na stěnu, úhel záběru 180°, dosah 12m max. zátěž 1200W, 230V, barva bílá, IP44		ks
9	vlastní	Spínač v krytu IP65 /1P/3kW - pro 25A	1	ks
10	vlastní	Přístrojová krabice	24	ks
11	vlastní	Instalační krabice se svorkovnicí	19	ks
12	vlastní	Zásuvka pro vyrovnání potenciálu či zemnicí bod	1	ks

Součet

Rozpočet

Stavba :	Kanceláře
Objekt :	D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Kód	Popis	Množství	MJ.	Cena / MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)
------	-----	-------	----------	-----	----------------	------------------

Svítlidla DODÁVKA + MONTÁŽ

1	vlastní	Samostatné (s vlastním zdrojem) nouzové svítidlo se stropní montáží, pro označení nouzového východu, využívající LED (světelných diod). Těleso v provedení: hliníkový výlisek, vypalovaná smaltovaná bílá barva s bílými koncovými kryty z polykarbonátu. Vhodné pro použití v interiéru, krytí IP20. 3- hodinový netrvalý provoz, třída ochrany I. Požadovaný piktogram je třeba objednat zvlášť. Rozměry: 310 x 35 x 250 mm Celkový výkon: 6 W Hmotnost: 1.13 kg		4		
2	vlastní	Svítidlo "A" LED závěsné, parabolická mřížka, přímé osvětlení IP20 27W, 3 320lm, vč. závěsu komplet		13	ks	
3	vlastní	Světlo pro vnitřní použití "B", je vybavené radarovým čidlem detekujícím pohyb, krytí IP 20 min. 29W, skleněný kryt, senzor detekuje pohyb přes sklo, nastavitelný dosah pokrytí :2,5 - 9m, doba sepnutí : 8sec - 12min, citlivost: 2 - 2000 luxů, odběr senzoru: 0,9W.		3		
4		Montáž svítidel		20	ks	
5						

Rozpočet

Stavba :	Kanceláře
Objekt :	D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Kód	Popis	množství	MJ.	Cena / MJ (Kč)	Cena celkem (Kč)
------	-----	-------	----------	-----	----------------	------------------

Specifikace Rozvaděč R2

1	vlastní	Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 10/1N/003/C	1	ks		
2	vlastní	Chránič s nadproudou ochranou, 10kA 16/1N/003/C	6	ks		
3	vlastní	Jistič instalační 10kA, 20C/1	1	ks		
4	vlastní	SPD typ 1+2, 1+0, DVC1 1 255 FM	1	ks		
5	vlastní	Rozvaděč - Zapuštěná skříň 36MODULŮ dle popisu na výkrese rozvaděče	1	ks		
6	vlastní	Modulový spínač 32A 3P	1	ks		
7	vlastní	Svorka řadová do 4	18	ks		
Součet						
8	vlastní	Podružný materiál a sestavení				
Celkem						

DODAVKY - SPECIFIKACE SOUHRN

Specifikace Rozvaděč R2	1	ks
Jistič instalační 10kA, 32C/3	1	ks

Součet

Rozpočet

<i>Celkem za M64.6 Elektroinstalace - Ostatní montáže</i>				
P.č.	M64.7	Elektroinstalace - vedlejší náklady		
1	vlastní	Koordinace s ostatními profesemi	3	h
2	vlastní	Revize	8	h
3	vlastní	Přidružená činnost (Stavební přípomoci, vrtání, prostup, drážky, zatěsnění a podobně)	6	h
4	vlastní	Výrobní dokumentace stavby objektu včetně dílenských a konstrukčních výkresů	6	h
5	vlastní	Dokumentace skutečného stavu	2	ks
6	vlastní	Provozní řád	1	ks
7	vlastní	Označení kabelů a zařízení včetně montáže	18	ks
8	vlastní	Ukončení kabelů do 5x16	18	ks
9	vlastní	Demontáže elektrorozvodů v opravovaných částech	2	hod
10	vlastní	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	1	sada
11	vlastní	Nepředvídatelné práce koordinací na stavbě	2	h
12	vlastní	Provozní zkoušky	1	h
<i>Celkem za Elektroinstalace - vedlejší náklady</i>				