LEGENDA

- STŘEŠNÍ KRYTINA Z BETONOVÝCH TVÁRNIC
- KRYTINA Z TITANZINKOVÉHO PLECHU
- PLOCHÁ STŘECHA – ASFALTOVÝ PÁS
- SNĚHOVÉ ZÁBRANY
- PÁS VĚTRACÍCH TAŠEK
- NOVÝ PANEL FVE
- NOVÁ JÍMACÍ TYČ DÉLKY 1 m
- HROMOSVOD
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÁ, POPŘ. UPRAVENÁ KONSTRUKCE

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

SU01 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OKNA/DVEŘÍ VČETNĚ PARAPETŮ
NOVÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ,
POSUN OKNA NA LÍC ZDIVA (VYJMA OKEN 4.NP), NOVÝ VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ PARAPET

SU02 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ŽALUZIE V HORNÍ ÚROVNI OKNA
NOVÉ VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE, SKRYTÁ MONTÁŽ V ÚROVNI NADPRAŽÍ

SU03 DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO SYSTÉMU Z TITANZINKU, PRVKY ZNOVU POUŽITY
VÝMĚNA NEVYHOVUJÍCÍ PRVKŮ, SVODY BUDOU UPRAVENY
OSAZENA NOVÁ KOLENA SVODŮ, POSUN LSP

SU04 DEMONTÁŽ HROMOSVODNÉ SOUSTAVY NA FASÁDĚ OBJEKTU
DEMONTÁŽ NA STŘEŠE POUZE V ČÁSTECH ÚPRAV, ZBYLOU PONECHAT
NOVÉ PRVKY HROMOSVODU, PŘIZPŮSOBIT ZATEPLENÍ, NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ČÁSTI

SU05 DEMONTÁŽ KONSTRUKCE ŘÍMSY, PODKONSTRUKCI PONECHAT/OPRAVIT
NOVÁ ŘÍMSA – (CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA, MIN. VLNA, TĚNK. SILIK. OM)

SU06 DEMONTÁŽ KRAJOVÝCH BETONOVÝCH TAŠEK
OSAZENÍ ZÁVĚTRNÉ LIŠTY, POLOŽENÍ NOVÉ SKLÁDANÉ BETONOVÉ KRYTINY NA OKRAJ

SU07 DEMONTÁŽ PROSKLENÉ KONSTRUKCE ZIMNÍ ZAHRADY
NOVÁ KONSTRUKCE ZIMNÍ ZAHRADY Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ A IZOLAČNÍHO ZASKLENÍ

SU08 DEMONTÁŽ CELÉ KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ, PONECHÁNÍ PRVKŮ PRO NAVAŘENÍ NOVÉHO ZÁBRADLÍ
NOVÉ ZÁBRADLÍ OBDOBNÉ KONSTRUKCE, PLECHOVÁ VÝPLŇ, VÝŠKA 1200 mm – VIZ VÝPIS

SU09 ZKRÁCENÍ/PRODLOUŽENÍ ZÁBRADLÍ S VÝPLNÍ VŮČI ZATEPLOVACÍMU SYSTÉMU ,
NOVÝ NÁTĚR (2x), A NOVÉ ZÁROVÉ ZINKOVÁNÍ. V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI ÚPRAV OSADIT NOVÝ DÍL

SU10 DEMONTÁŽ ZÁMEČNICKÉHO PRVKU A NAHRAZENÍ NOVÝM,
POSUN NA LÍC ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

SU11 PONECHANÁ VÝPLŇ OTVORU, U ZATEPLOVANÉ STĚNY BUDE ZATEPLENO OSTĚNÍ OKNA,
U OKEN NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET Z POZINK. LAKOVANÉHO PLECHU

SU12 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKU PO PROVEDENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU,
KOTVENÍ PŘES ZATEPL. SYSTÉM, PŘÍPADNÁ ÚPRAVA PRVKU (PRODLOUŽENÍ, ZKRÁCENÍ)

SU13 ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, OČIŠTĚNÍ POVRCHU, PŘÍPADNÉ DOPLNĚNÍ A
SROVNÁNÍ POVRCHU VAPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU, PENETRACE, STĚRKOVÁ A
VÝZTUŽNÁ VRSTVA, NOVÁ TENKOVRSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA

SU14 ODSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU, VYROVNÁNÍ POVRCHU, VYSPRAVENÍ HYDROIZOLACE, POPŘ.
NATAVENÍ NOVÉ Z ASF. PÁSU, ZATEPLENÍ SOKLU (XPS), DEKORATIVNÍ OMÍTKA – MARMOLIT

SU15 PONECHÁNÍ PRVKU, KONSTRUKCE STŘECHY PŘÍSTŘEŠKU U FASÁDY SE ZACHOVÁ, PROVEDE SE PŘÍPRAVA
PRO ZATEPLENÍ, ZATEPLENÍ BUDE UKONČENO TĚSNĚ POD PRVKEM, POPŘ. VYTVOŘEN MINIMÁLNÍ ODSTUP

SU16 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY
LOKÁLNÍ VYROVNÁNÍ PODKLADU, NOVÁ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
MRAZUVZDORNÁ KER. DLAŽBA DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, SOKL v=300 mm Z KER. DLAŽBY

SU17 ROZEBRÁNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY – ZÁMKOVÉ DLAŽBY, V ŠÍŘCE cca 750 mm
VÝKOP DO HLOUBKY ZATEPLENÍ XPS (cca 400 mm)
ZATEPLENÍ SOKLU POMOCÍ XPS (min. 300 mm NAD UT)
ZÁSYP VÝKOPU, ZHUTNĚNÍ, NOVÁ KLADECÍ VRSTVA, ZPĚTNÁ POKLÁDKA ZÁMK. DLAŽBY

SU18 ROZEBRÁNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU – BETONOVÉ DLAŽBY
VÝKOP Š. cca 750 mm, DO HLOUBKY ZATEPLENÍ XPS (cca 400 mm)
ZATEPLENÍ SOKLU POLYSTYRENEM XPS (min. 300 mm NAD UT), ZÁSYP VÝKOPU, ZHUTNĚNÍ, NOVÁ
KLADECÍ VRSTVA, ZPĚTNÁ POKLÁDKA BETON. DLAŽBY (VÝMĚNA POŠKOZENÝCH cca 20%)

SU19 DEMONTÁŽ TITANZINKOVÉHO PLECHU
NOVÁ SKLADBA PODLAHY TERASY S HYDROIZOLACÍ Z mPVC FOLIE A
NÁŠLAPNOU VRSTVOU Z WPC DESEK

SU20 ODSEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU SOKLU, VYROVNÁNÍ STĚNY STĚRKOU
ZATEPLENÍ SOKLU POMOCÍ POLYSTYRENU XPS (min. 300 mm NAD PODLAHU)

SU21 OČIŠTĚNÍ, OŠKRÁBÁNÍ OCELOVÉ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE
2x NOVÝ BÍLÝ NÁTĚR, OČISTĚNÍ STÁVAJÍCÍ POLYKARBONÁTOVÉ STŘECHY

SU22 VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ PODEZDÍVKY POD ZIMNÍ ZAHRADOU, OPRAVA STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ
DESKY A ZÁKLADU, VYROVNÁNÍ POVRCHU, DOPLNĚNÍ SKLADBY PODLAHY

SU23 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ SESTAVY DŘEVĚNÉHO OKNA/DVEŘÍ V OBLOUKOVÉ STĚNĚ,
NOVÁ HLINÍKOVÁ SESTAVA OKEN / DVEŘÍ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ
POSUN OKNA NA LÍC ZDIVA, NOVÝ VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ PARAPET

SU24 PONECHANÝ DŘEVĚNÝ VĚTRACÍ OTVOR
OČIŠTĚNÍ, REPASE POŠKOZENÝCH PRVKŮ, 2x NOVÝ NÁTĚR PRVKU ,
NOVÝ OBLOUKOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU

SU25 ZATEPLENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY MINERÁLNÍ VLNOU tl. 100 mm,
NOVÉ OPLECHOVÁNÍ A ÚPRAVA STŘEŠNÍCH TAŠEK PŘILÉHAJÍCÍ ŠIKMÉ STŘECHY
DEMONTÁŽ TiZn KRYTINY, VYROVNÁNÍ CEMEN. MALTOU, SEP. TEXTILIE, HI FÓLIE Z mPVC

SU26 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY (TERACO A LEPÍCÍ VRSTVA)

SU27 V SOKLOVÉ ČÁSTI min. 300 mm NAD ÚROVEŇ PODLAHY KOLEM CELÉ LODŽIE OMÍTKA
PROVEDENA Z DEKORATIVNÍ OMÍTKY – MARMOLIT

SU28 VYBOURÁNÍ DVEŘÍ A ZÁBRADLÍ, ZAZDĚNÍ ČÁSTI OTVORU PÓROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI
tl. 450 mm PO ÚROVEŇ PARAPETU OKOLNÍCH OKEN (800 mm NAD PODLAHU)

SU29 VYBOURÁNÍ DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ, OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ
ZÁRUBNĚ S POŽ. ODOLNOSTÍ EW30 DP3, ZAPRAVENÍ STĚNY, VÝMALBA

SU30 NOVÝ BETONOVÝ ZÁKLAD SE SOKLEM PRO NOVÝ ZÁSOBNÍK VODY, BETON VYZTUŽENÝ KARI
SÍTÍ, VÝŠKA CCA 100 mm, DLE SOUSEDNÍHO SOKLU, BEZPRAŠNÝ NÁTĚR OBOU SOKLŮ

SU31 DEMONTÁŽ OBLOŽENÍ SLOUPU, DOPLNĚNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRO KOTVENÍ
ROHOVÝCH OKEN, POSUN DO LÍCE, V ROHU NEPRŮHLEDNÁ OKENNÍ VLOŽKA

SU32 STÁVAJÍCÍ AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE – PONECHÁNO BEZ ÚPRAV

SU33 NA BOČNÍCH STĚNÁCH V BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ EPS A TREZORU BUDE STĚNA
PONECHÁNA BEZ ZATEPLENÍ

SU34 ZASTŘEŠENÍ Z POLYKARBONÁTU – BUDE PONECHÁNO BEZ ÚPRAV

SU35 NOVÁ SNĚHOVÁ ZÁBRANA NA OKRAJI STŘECHY

SU36 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SNĚHOVÝCH ZÁBRAN PO CELÉM OKRAJI STŘECHY
NÁHRADA ZA NOVÉ VIZ SU35

SU37 DOPLNĚNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA DLE POŽADAVKŮ PBŘ (PANIKOVÁ KLIKA (HRAZDA))
SPECIFIKACE DLE ČÁSTI D.1.3 PBŘ

SU38 OCELOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE PRO VYNESENÍ VÝPLNĚ ZIMNÍ ZAHRADY S POŽÁRNÍ
ODOLNOSTÍ R15 PŘÍPADNĚ S POŽÁRNÍM OBKLADEM, DLE ČÁSTI D.1.3 PBŘ

SU39 KLEMPÍŘSKÉ OPLECHOVÁNÍ S NÁVAZNOSTÍ NA NOVÉ VÝPLNĚ ZIMNÍ ZAHRADY

SU40 DETAIL NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KONZOLY NA NOVÉ OPLÁŠTĚNÍ ZIMNÍ
ZAHRADY

SU41 ÚPRAVA OCELOVÉ BRÁNY VŮČI ZATEPLOVACÍMU SYSTÉMU. ZKRÁCENÍ, ÚPRAVA, NÁTĚR
PRVKU, ZINKOVÁNÍ – VIZ ZÁMEČ. PRVKY. V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI ÚPRAV OSADIT NOVÝ DÍL.

SU42 OPRAVA SKLADBY PODLAHY PO OSAZENÍ DVEŘÍ. SKLADBA PODLAHY BUDE DOPLNĚNA.
V CELÉ TLOUŠŤCE OSTĚNÍ PROVEDENA NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z KERAMICKÉ DLAŽBY
STEJNÉHO FORMÁTU A PODOBNÉ BARVY JAKO VE STÁVAJÍCÍM STAVU

SU43 OPRAVA SKLADBY PODLAHY PO OSAZENÍ DVEŘÍ. SKLADBA PODLAHY BUDE DOPLNĚNA.
V CELÉ TLOUŠŤCE OSTĚNÍ PROVEDENA NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z PVC PODLAHY
PODOBNÉ BARVY JAKO VE STÁVAJÍCÍM STAVU, SPOJIT SVAŘOVÁNÍM

SU44 DILATACE OBJEKTU. ODDILATOVAT JEDNOTLIVÉ DILATAČNÍ CELKY – V ZATEPLENÍ
OSADIT DILATAČNÍ PROFIL ETICS, UMÍSTĚNÍ DLE VÝKRESU PŮDORYSU

SU45 DEMONTÁŽ TITANZINKOVÉ KRYTINY. SROVNÁNÍ PODKLADU CEMENTOVOU MALTOU. NOVÁ
STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z mPVC FOLIE SEPAROVANÉ GEOTEXTILIÍ. NOVÉ PRVKY
OPLECHOVÁNÍ. U STYKU SE STĚNOU VYTAŽENÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA STĚNU MIN. 300 mm.

SU46 UKONČENÍ ZATEPLENÍ TĚSNĚ POD OCELOVOU KONSTRUKCÍ. ÚPRAVA POROROŠTU. SDPONÍ VODOROVNÁ
ČÁST ZATEPLENÍ OPLECHOVÁNA, VYTVOŘENÍ "PARAPETU" Z LAKOVANÉHO POZINK. PLECHU.

SU47 PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY. ZATEPLENÍM FASÁDY DOJET K ZÁMEČNICKÉMU
PRVKU, PONECHAT OTVOR. VE SMĚRU ODVODU/PŘÍVODU VZDUCHU NEZATEPLOVAT FASÁDU DO
VZDÁLENOSTI 500 mm. SPODNÍ ČÁST OPLECHOVAT "PARAPETEM" Z POZINK. LAK. PLECHU.

SU48 DEMONTÁŽ PRVKU, ZPĚTNÁ MONTÁŽ PRVKU PO PROVEDENÍ NOVÉ FASÁDNÍ OMÍTKY

SU49 PONECHÁZÍ PRVKU NA FASÁDĚ, PROVEDENÍ NOVÉ FASÁDNÍ OMÍTKY KOLEM PRVKU

SU50 PONECHÁNÍ STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY. ZATEPLENÍM FASÁDY DOJET K ZÁMEČNICKÉMU
PRVKU, PONECHAT OTVOR. VE SMĚRU ODVODU/PŘÍVODU VZDUCHU NEZATEPLOVAT FASÁDU DO
VZDÁLENOSTI 500 mm.

SU51 NA STYKU STŘECHY/TERASY A STĚNY POUŽÍT PRO ZATEPLENÍ SPODNÍ ČÁSTI POLYSTYREN XPS
tl. 140 mm, DO VÝŠKY 300 mm NAD STŘECHU, VYTÁHNOUT mPVC FOLII NA STĚNU, VIZ DETAIL

SU52 UKONČENÍ ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍ VLNY POD HRANOU PŘILÉHAJÍCÍ ŠIKMÉ STŘECHY, UKONČENÍ
OPLECHOVÁNÍM POD STŘEŠNÍM ŽLABEM. OPLECHOVÁNÍM PROVÉST NA PRINCIPU DETAILU
PARAPETU OKNA.

SU53 V UKONČENÍ OBLOUKOVÉ STĚNY POSTUPNĚ SNIŽOVAT TLOUŠŤKU TEPELNÉ IZOLACE Z
MINERÁLNÍ VLNY S KOLMÝM VLÁKNEM (180-40 mm)

SU54 NOVÝ DEŠŤOVÝ TITANZINKOVÝ ŽLAB A SVOD

SU55 VSAKOVACÍ JÍMKA PRO VSAKOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY Z NOVÉHO SVODU. JÁMA VYPLNĚNÁ
ŠTĚRKEM fr. 32/64 OBALENÁ GEOTEXTILIÍ. ROZMĚR 1,5x1,5x1,5m, min 0,5 m POD UT

SU56 SOKLOVÁ ČÁST ZATEPLENA XPS tl. 140 mm, min. 300 NAD ÚROVEŇ PODLAHY, MIN. VLNU tl. 180 mm ZALOŽIT
NA ZAKLÁDACÍ LIŠTĚ S OKAP. NOSEM, OMÍTKU SOKLU TVOŘÍ DEKORATIVNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA MARMOLIT

SU57 STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ELEKTROINSTALACE V CHRÁNIČCE NA FASÁDĚ BUDE ODSTRANĚNO, ELEKTROINSTALACE
BUDE VEDENA V CHRÁNIČCE V DRÁŽCE VE ZDI

SU58 UKONČENÍ ZATEPLENÍ Z MINERÁLNÍ VLNY POD HRANOU SLOUPKŮ ZÁBRADLÍ, OPLECHOVÁNÍ
VYTÁHNOUT NA STĚNU, MECHANICKY KOTVIT, SPÁRU UKONČIT TĚSNÍCÍM PU TMELEM

SU59 U ZIMNÍ ZAHRADY V NÁVAZNOSTI NA OBVODOVOU STĚNU SE PROVEDE ZATEPLENÍ OSTĚNÍ
TEPELNOU IZOLACÍ Z MW min. TL 40mm.

SU60 VEDENÍ ŽLABU PRO KABELÁŽ FVE V TEPELNÉ IZOLACI Z MW

SU61 NOVÝ PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO AUTOMATICKY OTEVÍRAVÉ DVEŘE ZE

-VEŠKERÉ PRVKY NA FAŠÁDĚ (TABULKY, ZNAČKY, SVĚTLA.) BUDOU DEMONTOVÁNY
A PO ZATEPLENÍ ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNY, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK

- TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K
ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM

±0,000 = 420,200 m n. m. Bpv

RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ

NÁZEV PROJEKTU
Paprsek - Snížení energetické náročnosti budovy

MÍSTO STAVBY
K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice
p.č. 1760, k.ú. Velké Opatovice [779237]

INVESTOR
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

OBJEKT
SO 01 - Ústav sociální péče

ČÁST PROJEKTU
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ — **D.1.1**

NÁZEV — ČÍSLO
PŮDORYS STŘECHY (DILATAČNÍ CELEK D) - NOVÝ STAV — **N08**

GARANT projekt s.r.o.
Stařičova 103/18, 602 00 Brno
IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865
E-mail: info@garantprojekt.cz
mob.: 608 213 528
web: garantprojekt.cz

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	ING. STANISLAV SMOLÍK č. autorizace 1004132
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. STANISLAV SMOLÍK
VYPRACOVAL	ING. PAVEL VONDÁL
ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM
GP202212	07/2023
MĚŘÍTKO	STUPEŇ
1:50	DPS