

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce

„Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem stavební práce“

Přílohy:

- Příloha č. 1 Formulář nabídky**
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky**
- Příloha č. 3 Projektová dokumentace**
- Příloha č. 4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb**
- Příloha č.5 Report plnění opatření a postupů odpovědného přístupu**

Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek účastníků v rámci otevřeného řízení podle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon**“), na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Práva, povinnosti či podmínky neuvedené v zadávací dokumentaci se řídí Zákonem.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků. Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. Údaje uvedené v zadávací dokumentaci vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je účastník povinen se řídit při zpracování nabídky a předkládání dokladů k prokázání kvalifikace.

Kompletní zadávací podmínky jsou uveřejněny pod názvem veřejné zakázky na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html.

1. Údaje o zadavateli:

Název zadavatele:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
IČ a DIČ:	00839205, není plátce DPH
Sídlo zadavatele:	Nosálovice, 682 01 Vyškov, Purkyňova 235/36 CZ
Statutární zástupce:	JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice
Zastoupený:	Ing. Jaromírem Herzánem, vedoucím obchodního oddělení
Tel:	+420 517 315 149 Fax: +420 517 315 118
e-mail:	herzan@nemvy.cz
Kód NUTS:	CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ):	592889
Kontaktní osoba:	Milan Pavlun
Tel:	603 251 031
e-mail:	pavlunmilan@centrum.cz
Identifikační údaje osoby podílející se na vypracování zadávací dokumentace	
PAVLUN s.r.o.	zastoupená Milanem Pavlunem
Tel:	603 251 031
e-mail:	pavlunmilan@centrum.cz
Sídlo:	Pivovarská 513/5c, 682 01 Vyškov CZ

(dále jen „**zadavatel**“)

2. Účel a předmět veřejné zakázky:

2.1. Účelem veřejné zakázky je vybudování moderních prostor zahrnujících pracoviště urgentního příjmu II. typu, které mají sloužit ke každodennímu poskytování odborné urgentní zdravotnické péče pacientům a které odpovídají současným evropským standardům a trendům pro objekty v oblasti poskytování nemocniční péče a vyhovují nárokům na moderní zdravotnické pracoviště.

2.2. Předmětem veřejné zakázky je:

Je novostavba budovy situované v jihozápadní části areálu nemocnice do přímé vazby stávající budovy A a budovy D3. Všechny budovy tvoří ucelený polyblokový komplex. Součástí zakázky je i provedení nových vedení a přeložek venkovních sítí technické infrastruktury a nezbytných úprav přilehlých zpevněných, resp. nezpevněných venkovních ploch a vybudování nových parkovacích ploch (dále jen „dílo“). Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, zahradnických a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení, mobiliáře a rostlin nezbytných pro řádné dokončení stavby včetně dodávky, montáže a instalace technického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, všech činností souvisejících s dodávkou zahradnických prací a rostlin, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení

díla, např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou obchodní společností LT PROJEKT a.s. Kroftova 45, 616 00 Brno IČO: 29220785 která tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace (dále jen „DPS“) a Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“), který je Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Budovy A a D i navazující zpevněné plochy (komunikace a chodníky) jsou plně využívány provozem nemocnice. Ostatní plocha je zatravněná s četným výskytem drobné zeleně i vzrostlých stromů. Pozemek je rovinatý, avšak v bezprostředním okolí budovy se terén svažuje pod úroveň parapetů oken 1.PP. Stavba bude probíhat za provozu Nemocnice Vyškov, p.o..

Souběžně zadavatel realizuje zadávací řízení na dodavatele zdravotnické technologie a dodavatele nábytku a interiéru které budou realizovány souběžně s prováděním stavebních prací které jsou předmětem této zakázky.

Předmětem této zakázky nejsou objekty, které jsou součástí Přílohy č. 3 této Zadávací dokumentace Projektová dokumentace a to:

D.1.13_03	Terénní a sadové úpravy-kácení HELIPORT
D.1.13-103	Sadové úpravy - situace - heliport.pdf
D.1.01.5	Zdravotní technologie
D.1.01.6	Interiér

A to z důvodu, že tyto práce a dodávky byly již provedeny. Pro zpracování nabídky jsou rozhodné výkazy výměr a soupisy prací a dodávek uvedené v Příloze č.4 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen v těchto přílohách zadávací dokumentace:

Příloha č. 2	Obchodní podmínky.
Příloha č. 3	Projektová dokumentace.
Příloha č. 4	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

2.3. Kódy CPV:

45000000-7	Stavební práce
45215100-8	Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
71242000-6	Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
71300000-1	Technicko-inženýrské služby

2.4. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 109 949 317,- Kč bez DPH.

2.5. Odpovědné zadávání:

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání. Sociálně odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Vybraný dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v textu obchodních podmínek.

Report plnění opatření a postupů odpovědného přístupu

Dodavatel je povinen pravidelně informovat objednatele formou pravidelných písemných Reportů plnění opatření a postupů odpovědného přístupu v elektronické podobě. Podrobné podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

3. Doba plnění veřejné zakázky:

Plnění veřejné zakázky bude zahájeno 10.2024, nebo bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, pokud by smlouva nabyla účinnosti po uvedeném datu, a to předáním staveniště stavby vybranému dodavateli. Práce na stavbě zahájí vybraný dodavatel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště stavby. Plnění veřejné zakázky bude ukončeno nejpozději do 12 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště.

Před uzavřením smlouvy předloží vybraný dodavatel podrobný harmonogram realizace veřejné zakázky. Harmonogram prací bude zobrazovat časovou zadavatelem stanovenou posloupnost realizace jednotlivých stavebních prací a strukturu technologického procesu výstavby. U každého procesu bude v harmonogramu vyznačen název procesu, měrná jednotka produktu, objem produktu a doba činnosti. V harmonogramu bude vyznačena kritická cesta a celkové rezervy u procesů, které nejsou na kritické cestě. Harmonogram prací musí obsahovat mimo jiné následující milníky:

- M1 Předání projektu organizace výstavby (POV).
- M2 Předání dokončení vnitřních prostor pro dodávku a montáž zdravotnické technologie a interiéru.
- M3 Předání dokončené stavby objednateli.
- M4 Zajištění vydání kolaudačního souhlasu.

Podrobnosti jsou uvedeny v Příloze č. 2 Obchodní podmínky.

4. Místo plnění:

Místem plnění veřejné zakázky je území dotčené stavbou. Místem předání zpracovaných výstupů je sídlo zadavatele.

5. Požadavky na kvalifikaci:

5.1. Základní způsobilost:

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) až e) Zákona.

5.2. Profesní způsobilost:

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti uvedené v ustanovení § 77 odst. 1 a 2 písm. a) Zákona, jejíž splnění se prokazuje předložením:

- **výpisu z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- **dokladu o oprávnění k podnikání** v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují; takovým dokladem se rozumí zejména výpis ze živnostenského rejstříku s předmětem podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, či jeho ekvivalent.

5.3. Ekonomická kvalifikace:

Zadavatel požaduje splnění ekonomické kvalifikace uvedené v ustanovení § 78 odst. 1 Zákona. Splnění ekonomické kvalifikace se prokazuje předložením výkazu zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.

Minimální celkový roční obrat dodavatele musí dosáhnout 50 mil. Kč za 3 účetní období bezprostředně předcházející zahájení zadávacího řízení. Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

5.4. Technická kvalifikace:

Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace uvedené v ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) Zákona. Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace se prokazuje předložením **seznamu významných stavebních prací** poskytnutých účastníkem **za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních prací**. V seznamu významných stavebních prací bude uvedena cena a doba jejich poskytnutí, investiční náklady stavby, identifikace objednatele a kontaktní osoba objednatele pro možnost ověření.

V seznamu významných stavebních prací účastník doloží poskytnutí **alespoň 2 stavebních prací v hodnotě nejméně 50 000 000,- Kč bez DPH** zařazených dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) vydané Českým statistickým úřadem a účinné od 1. 1. 2019 ve skupině 126 Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví, které měly více nadzemních podlaží.

Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace uvedené v ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) Zákona. Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace se prokazuje doložením odborné kvalifikace členů realizačního týmu. Minimální požadavky na členy realizačního týmu jsou následující:

Hlavní stavbyvedoucí:

- autorizovaný inženýr nebo technik v oboru „pozemní stavby“ ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
- minimálně 10 let praxe při řízení stavebních prací,
- v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení tato osoba alespoň dvakrát zastávala pozici hlavního stavbyvedoucího při novostavbě či rekonstrukci budovy zařazené dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) vydané Českým statistickým úřadem a účinné od 1. 1. 2019 ve skupině 126 Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví, v hodnotě nejméně 50 000 000,- Kč bez DPH,
- v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 Zákona si zadavatel vyhrazuje, že pozice hlavního stavbyvedoucího musí být plněna přímo vybraným dodavatelem.

Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace uvedené v ustanovení § 79 odst. 2 písm. e) Zákona, konkrétně opatření k zajištění kvality. Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace se v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 prokazuje předložením dokladu o splnění norem pro zajištění jakosti. Minimálním požadavkem zadavatele je splnění normy ČSN EN ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality. Dokladem prokazujícím splnění tohoto kvalifikačního kritéria je Certifikát systému managementu kvality vydaný akreditovaným certifikačním orgánem.

5.5. Informace k prokázání kvalifikace:

Účastník uvede informace rozhodné pro prokázání kvalifikace ve formuláři nabídky. Účastník je oprávněn prokázat splnění kvalifikace rovněž prostřednictvím dokladů dle Zákona. Vybraný dodavatel předloží před uzavřením smlouvy v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 Zákona originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Pokud vybraný dodavatel nedoloží uvedené originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

6. Prohlídka místa plnění:

Zadavatel považuje pro plnění veřejné zakázky a pro zpracování nabídek za nezbytné provedení prohlídky místa plnění. Prohlídka místa plnění proběhne dne 23.9.2024 ve 13:00 h. Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude před vrátnicí do areálu Nemocnice Vyškov (Purkyňova 36, 68201 Vyškov).

7. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek:

- 7.1.** Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky včetně platebních podmínek tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
- 7.2.** Návrh smlouvy není součástí nabídky účastníka. Součástí nabídky účastníka je pouze prohlášení, že účastník akceptuje obchodní a veškeré další podmínky plnění veřejné zakázky a že v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, jimi bude vázán. Návrh smlouvy předkládá až vybraný dodavatel v rámci součinnosti před jejich podpisem.

8. Zpracování nabídkové ceny:

- 8.1.** Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu v českých korunách bez DPH dle členění ve formuláři nabídky a obchodních podmínkách. Celkovou nabídkovou cenu účastník v nabídce uvede ve formuláři nabídky, součástí nabídky je rovněž oceněný Soupis. Pro hodnocení nabídek bude pro zadavatele rozhodující Celková nabídková cena uvedená účastníkem ve formuláři nabídky.
- 8.2.** Nabídková cena bude stanovena podle projektové dokumentace pro provádění stavby, která je součástí zadávacích podmínek. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis, který je nedílnou součástí projektové dokumentace.
- 8.3.** Cena bude doložena oceněným Soupisem. Jednotkové ceny uvedené v Soupisu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Dodavatel je povinen ocenit každou položku uvedenou zadavatelem v Soupisu.
- 8.4.** Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v Soupisu, který je povinen dodavatel předložit jako součást nabídky, jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.
- 8.5.** Za soulad mezi nevyplněným Soupisem a oceněným Soupisem je odpovědný dodavatel (myšlen je soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu vyzve zadavatel dodavatele k vysvětlení této skutečnosti.
- 8.6.** Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Soupisu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného vyplnění tohoto Soupisu.
- 8.7.** Povinností dodavatele je zejména dodržet strukturu a členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a dodržet obsahovou náplň Soupisu.
- 8.8.** V případě, že dodavatel v Soupisu uvede do sloupce „celkem (Kč)“ hodnotu „0“, přičemž ve sloupci „množství“ bude u položky uvedena hodnota vyšší než „0“, má se za to, že dodavatel dodá práce či dodávky v uvedeném množství a náklady na poskytnutí těchto prací nebo dodávek jsou považovány za slevu poskytnutou dodavatelem v rámci jeho obchodní politiky.

- 8.9.** Soupis předložený zadavatelem obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovný nebo svislý přesun hmot. Místo pro uložení vytěžené zeminy (není-li tato zemina umístěna do konstrukcí v rámci stavby) i místo pro uložení vybouraných hmot si zajišťuje dodavatel podle svého technologického plánu. Do nabídkové ceny pak musí dodavatel zakalkulovat skutečné náklady podle skutečné odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Totéž se týká vnitrostaveništního přesunu stavebního materiálu.
- 8.10.** Pokud při provádění stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky, vznikne potřeba uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení je nezbytné hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídky i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda Soupis obsahuje nebo neobsahuje položku „poplatek za skládku“. Zadavatel v době sestavení Soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup dodavatel zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot.
- 8.11.** Nastavenou hodnotu v případech, kdy je položka stanovena procentuálně z hodnoty jiné položky či položek Soupisu, je možné měnit v návaznosti na nákladovost a zvyklosti dodavatele. U těchto položek je tedy možná i varianta s nulovou hodnotou.
- 8.12.** Prokáže-li se v budoucnu (při plnění zakázky), že oceněný Soupis neobsahuje všechny položky, které byly obsahem nevyplněného Soupisu, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek oceněného Soupisu.
- 8.13.** Pokud zadavatel upřesní obsah Soupisu, např. upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek Soupisu apod., je dodavatel povinen tuto změnu oznámenou v zákonem stanovené lhůtě a způsobem stanoveným zákonem (ve smyslu ustanovení § 99 Zákona) zahrnout do svého Soupisu.

9. Vysvětlení zadávacích podmínek:

- 9.1.** Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být doručena zadavateli nejpozději 7 pracovních dní před skončením lhůty pro podání nabídek.
- 9.2.** Vysvětlení zadávacích podmínek bude uveřejněno na profilu zadavatele.

10. Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek:

- 10.1.** Nabídky se podávají v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Nemocnice Vyškov, příspěvkové organizace E-ZAK:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html.

Podrobnější informace k fungování elektronického nástroje E-ZAK jsou uvedeny v čl. 11 výzvy.

- 10.2.** Podává-li nabídku více dodavatelů společně, zadavatel požaduje, aby tito dodavatelé byli vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tento závazek je obsažen v obchodních podmínkách veřejné zakázky a společní dodavatelé podpisem návrhu na uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky tak s tímto požadavkem souhlasí.
- 10.3.** Nabídka bude obsahovat:
- a) formulář nabídky obsahující veškeré informace požadované v zadávacích podmínkách,
 - b) oceněný Soupis prací a dodávek,
 - c) informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna k jednání za účastníka, pokud nabídku podává více osob společně,
- 10.4.** Nabídka bude předložena v českém jazyce.

- 10.5.** Lhůta pro podání nabídek končí dne **30.9.2024 ve 13:00 h.**
- 10.6.** Otevírání nabídek proběhne po skončení lhůty pro podání nabídek a bude neveřejné.

11. Elektronický nástroj E-ZAK:

- 11.1.** Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v průběhu zadávacího řízení jinak.
- 11.2.** Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené okamžikem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.
- 11.3.** Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele a ověření identity organizace. Pro ověření identity je nutné, aby měl dodavatel zřízenou datovou schránku nebo disponoval uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu (blíže viz uživatelská příručka E-ZAK pro dodavatele – odkaz níže). Alternativně se mohou dodavatelé zaregistrovat a ověřit identitu též v Centrální databázi dodavatelů na portálu [FEN.cz](https://fenn.cz).
- 11.4.** Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvedl u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.
- 11.5.** Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.
- 11.6.** Podrobné informace o ovládání systému jsou dostupné v uživatelské příručce: <https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf> a manuálu elektronického podpisu: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf

12. Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 Zákona podle nejnižší nabídkové ceny.

13. Právo zadavatele zrušit zadávací řízení:

- 13.1.** Účastník bere na vědomí, že zadavatel může zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 Zákona. Učiní-li tak zadavatel, nevzniknou v této souvislosti účastníkům žádné nároky.
- 13.2.** Zadavatel není odpovědný za majetkovou či nemajetkovou újmu účastníka související se zrušením zadávacího řízení, i když byl zadavatel na možnost vzniku takových škod upozorněn.

14. Uzavření smlouvy:

Smlouva na realizaci veřejné zakázky bude v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 zákona uzavřena v souladu s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou vybraného dodavatele.

15. Další podmínky zadávacího řízení:

- 15.1.** Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje a doklady, nebo doplnil další nebo chybějící údaje a doklady ve smyslu ustanovení § 46 Zákona.
- 15.2.** Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.
- 15.3.** Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání zakázky.
- 15.4.** Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka i u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- 15.5.** Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
- 15.6.** Nabídky nebudou účastníkům vráceny.

Ve Vyškově dne

.....
Ing. Jaromír Herzán
vedoucí obchodního oddělení
Nemocnice Vyškov, p. o.

FORMULÁŘ NABÍDKY

Veřejná zakázka:

„Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem stavební práce“

Účastník:

Zastoupený:

Sídlo firmy:

Telefon:

ID datové schránky:

E-mail:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Registrace:

V případě, že nabídku podává více dodavatelů, musí být uvedeny informace o všech dodavatelích včetně doručovací adresy a kontaktní osoby účastníka zadávacího řízení

tímto prohlašuje, že:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k Zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží;
je-li dodavatelem právnická osoba, splňuje tento předpoklad tato právnická osoba a zároveň její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele;
účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tento předpoklad tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, splňují tuto podmínku osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu;
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, doloží výše uvedené skutečnosti předložením originálu či ověřené kopie:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písm. a) výše (§ 74 odst. 1 písm. a) Zákona),
- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písm. b) výše (§ 74 odst. 1 písm. b) Zákona),
- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písm. b) výše (§ 74 odst. 1 písm. b) Zákona),
- písemného čestného prohlášení ve vztahu k písm. c) výše (§ 74 odst. 1 písm. c) Zákona),
- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písm. d) výše (§ 74 odst. 1 písm. d) Zákona),
- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písm. e) výše (§ 74 odst. 1 písm. e) Zákona).

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Účastník prohlašuje, že:

- a) je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- b) má oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují; tímto oprávněním se rozumí živnostenské oprávnění s předmětem podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, či jeho ekvivalent

a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, doloží výše uvedené skutečnosti předložením originálu či ověřené kopie:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
- výpisu ze živnostenského rejstříku prokazujícího odpovídající živnostenské oprávnění.

Účastník prohlašuje, že:

- splňuje ekonomickou kvalifikaci dle ustanovení § 78 odst. 1 Zákona, tedy že jeho celkový roční obrat dosáhl nejméně 50 mil. Kč za 3 účetní období bezprostředně předcházející zahájení zadávacího řízení, případně jestliže účastník vznikl později, jeho celkový roční obrat dosáhl nejméně 50 mil. Kč ve všech účetních obdobích od jeho vzniku

a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, doloží výše uvedené skutečnosti předložením originálu či ověřené kopie:

- výkazu zisku a ztrát účastníka nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla účastníka.

Účastník prohlašuje, že:

splňuje technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) Zákona, což dokládá následujícím seznamem významných stavebních prací (*dodavatel je oprávněn doplnit i další referenční zakázky tak, aby splnil požadavky stanovené zadávacími podmínkami*):

Významná stavební práce č. 1: (účastník doplní název, předmět a popis plnění)	
Realizace stavebních prací na budově o více nadzemních podlažích.	ANO/NE
Jednalo se o rekonstrukci budovy?	ANO/NE
Zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC):	skupina
Objednatel:	název, kontakt
Cena v Kč bez DPH:	částka
Doba poskytnutí:	od MM/RRRR – do MM/RRRR

Významná stavební práce č. 2:

(účastník doplní název, předmět a popis plnění)

Realizace stavebních prací na budově o více nadzemních podlažích.	ANO/NE
Jednalo se o rekonstrukci budovy?	ANO/NE
Zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC):	skupina
Objednatel:	název, kontakt
Cena v Kč bez DPH:	částka
Doba poskytnutí:	od MM/RRRR – do MM/RRRR

a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, doloží výše uvedené skutečnosti předložením originálů či ověřených kopií:

- osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení významných stavebních prací, případně jiných rovnocenných dokumentů.

Účastník prohlašuje, že:

- splňuje technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) Zákona, což dokládá následující odbornou kvalifikací členů realizačního týmu:

Hlavní stavbyvedoucí:	jméno
Autorizace:	obor, číslo
Délka praxe při řízení stavebních prací:	v letech
Postavení vůči účastníkovi:	PRACOVNÍ ČI OBDOBNÝ POMĚR/PODDODÁVKA
Významná zakázka č. 1	popis zakázky
	zastávaná pozice
	zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC)
	doba poskytnutí (od MM/RRRR – do MM/RRRR)
	cena v Kč bez DPH
Významná zakázka č. 2	popis zakázky
	zastávaná pozice
	zařazení dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC)
	doba poskytnutí (od MM/RRRR – do MM/RRRR)
	cena v Kč bez DPH

a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, doloží výše uvedené skutečnosti předložením originálů či ověřených kopií:

- osvědčení o autorizaci jednotlivých členů realizačního týmu.

Účastník prohlašuje, že:

- splňuje technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. e) Zákona – opatření k zajištění kvality

a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky, doloží výše uvedenou skutečnost předložením originálu či ověřené kopie:

- Certifikátu systému managementu kvality vydaného akreditovaným certifikačním orgánem prokazující splnění normy ČSN EN ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality.

Účastník prohlašuje, že:

akceptuje a je vázán obchodními a veškerými dalšími podmínkami plnění veřejné zakázky uvedenými v zadávacích podmínkách a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, předloží zadavateli odpovídající návrhy smlouvy.

Účastník prohlašuje, že:

Je vázán těmito termíny plnění:

Termíny dokončení a předání stavby – uzlové body v kalendářních dnech ode dne účinnosti smlouvy o dílo na plnění předmětné zakázky:	
Termín předání projektu organizace výstavby (POV).	 Kalendářních dní
Termín předání dokončené stavby objednateli.	 Kalendářních dní
Zajištění vydání kolaudačního souhlasu.	 Kalendářních dní

a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, předloží zadavateli odpovídající návrhy smlouvy a Harmonogramem realizace stavby.

Hodnocení:

Nabídková cena účastníka za realizaci veřejné zakázky (v Kč bez DPH):		
Pol.č.1	Cena za zhotovení stavby dle soupisu stavebních prací dodávek a služeb (a dle čl. VI.3. smlouvy) v Kč bez DPH:	
Pol.č.2	Odměna za obstarání záležitostí (dle čl. VI.5. smlouvy) v Kč bez DPH:	
Nabídková cena celkem (dle čl. VI.1 smlouvy) v Kč bez DPH za pol. č.1 a č.2:		

Účastník prohlašuje, že:

- akceptuje a je vázán obchodními a veškerými dalšími podmínkami plnění veřejné zakázky uvedenými v zadávacích podmínkách a v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, předloží zadavateli odpovídající návrh smlouvy o dílo.
- Účastník není obchodní společností dle § 4b* zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“).
- Neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, který je obchodní společností dle § 4b* zákona o střetu zájmů.

(*) *Znění § 4b zákona o střetu zájmů: „Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona*

upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je neplatné.“

- V návaznosti na Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, účastník:
 - a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a),
 - c) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).
- Účastník dále prohlašuje, že splnění výše uvedených podmínek se týká i případných poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, kteří se podílí na plnění veřejné zakázky více než 10 % hodnoty této zakázky, kterými účastník prokazuje kvalifikaci, či s nimi podává společnou nabídku.
- Veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a jsou pro účastníka zadávacího řízení závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky. Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle účastníka zadávacího řízení a nebylo učiněno v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení svůj vlastnoruční podpis, jak následuje.

V dne

.....
Vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka předmětného zadávacího řízení

Smlouva o dílo

na zhotovení stavby „Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem stavební práce“

kteřou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany

Název: **Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace**
Sídlo: Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov
Zastoupený: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace ve věcech smluvních.
Ing. Pavlem Horáčkem – provozně technickým náměstkem Nemocnice Vyškov příspěvková organizace ve věcech technických
IČO: 00839205
DIČ: CZ00839205

(dále jen „objednatel“)

Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v ..., v odd. ..., č. vl.,

obchodní společnost, fyzická osoba zapsaná v

nebo

fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného ... č. j.,

nebo (jiné oprávnění fyzické

osoby k podnikání s uvedením údaje o vydavateli oprávnění, datu vydání a případně o číselném označení tohoto oprávnění)

(dále jen „zhotovitel“)

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Telefon:
E-mail:

Oprávněn jednat ve věcech technických:
Telefon:

E-mail:

Hlavní stavbyvedoucí:

.....

Telefon:

E-mail:

Kontaktní osoby a spojení na objednatele:

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):

Subjekt vykonávající TDS a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících TDS a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“):

Subjekt vykonávající činnost koordinátora BOZP a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících činnost koordinátora BOZP a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“):

Subjekt vykonávající činnost AD a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících činnost AD a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Rozsah činností TDS, koordinátora BOZP, AD vyplývá z následujících ujednání této smlouvy.

Žádná z těchto kontaktních osob objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této smlouvy.

I. Význam a účel smlouvy

1. Objednatel je investorem stavby „Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem stavební práce“, (dále jen „stavba“).
2. Účelem této smlouvy je vybudování moderních prostor zahrnujících pracoviště urgentního příjmu II. typu, které mají sloužit ke každodennímu poskytování odborné urgentní zdravotnické péče pacientům a které odpovídají současným evropským standardům a trendům pro objekty v oblasti poskytování nemocniční péče a vyhovují nárokům na moderní zdravotnické pracoviště.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je novostavba budovy situované v jihozápadní části areálu nemocnice do přímé vazby stávající budovy A a budovy D3. Všechny budovy tvoří ucelený polyblokový komplex. Součástí zakázky je i provedení nových vedení a přeložek venkovních sítí technické infrastruktury a nezbytných úprav přilehlých zpevněných, resp. nezpevněných venkovních ploch a vybudování nových parkovacích ploch (dále jen „dílo“). Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, zahradnických a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení, mobiliáře a rostlin nezbytných pro řádné dokončení stavby včetně dodávky, montáže a instalace technického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, všech činností souvisejících s dodávkou zahradnických prací a rostlin, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou obchodní společností LT PROJEKT a.s. Křoftova 45, 616 00 Brno IČO: 29220785 která tvoří Přílohu

č. 3 této zadávací dokumentace (dále jen „DPS“) a Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“), který je Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Budovy A a D i navazující zpevněné plochy (komunikace a chodníky) jsou plně využívány provozem nemocnice. Ostatní plocha je zatravněná s četným výskytem drobné zeleně i vzrostlých stromů. Pozemek je rovinatý, avšak v bezprostředním okolí budovy se terén svažuje pod úroveň parapetů oken 1.PP. Stavba bude probíhat za provozu Nemocnice Vyškov, p.o..

2. Předmětem smlouvy je i zařízení záležitostí pro objednatele spočívající v zajištění vydání kolaudačního souhlasu, zastupování objednatele v kolaudačním řízení a případné zajištění povolení změny stavby před jejím dokončením a zastupování objednatele v řízení o změně stavby před jejím dokončením.
3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem stavební práce“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení Smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Součástí zhotovení stavby jsou i následující práce a činnosti:
 - a) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádnou realizaci stavby;
 - b) zpracování plánu organizace výstavby (POV);
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení stavby;
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a nemovitostí nacházejících se v místech dotčených stavbou);
 - e) provedení geometrického zaměření stavby;
 - f) ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděné stavbě včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek) – vše ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči;
 - h) zajištění atestů, dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění předpisu pozdějších) a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání stavby, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby – vše ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči;
 - i) zřízení zařízení staveniště a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - j) odvoz a uložení zeminy a odpadů vzniklých stavbou na skládku včetně úhrady poplatků, doložení dokladů o likvidaci odpadů objednateli;
 - k) uvedení povrchů pozemků dotčených realizací stavby do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.);
 - l) oznámení zahájení stavebních prací dotčeným subjektům, např. správcům sítí apod., a to v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními;
 - m) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z pravomocného stavebního povolení a z dokladů předaných objednatelem zhotoviteli;
 - n) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli při předání a převzetí Stavby v digitální podobě na odpovídajícím nosiči;

- o) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči;
- p) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění, včetně stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči;
- q) vyhotovení Závěrečné zprávy o jakosti provedeného díla;
- r) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování stavby, resp. jeho částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu stavby a dokumentaci údržby – vše ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči;
- s) provedení zaškolení obsluh objednatele (uživatelé) u všech částí předmětu plnění, které zaškolení obsluh vyžadují, vyhotovení protokolu o zaškolení ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na odpovídajícím nosiči;
- t) provedení úklidu po zásahu stavebně montážními pracemi mimo obvod staveniště;
- u) celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím stavby;
- v) zpracování podrobných zásad organizace výstavby (ZOV);
- w) provádění opatření k zamezení emise prachu a hluku z vnitřních prostorů staveniště do prostor provozovaných objednatelem za účelem poskytování zdravotnické péče;
- x) koordinace dodávek zdravotnické technologie, techniky, interiéru a mobiliáře pořizované objednatelem;
- y) billboardu velikosti 5,1 x 2,4 m, na kterém musí být uveden název projektu a hlavní cíl projektu. Billboard musí být umístěn a po celou dobu realizace stavby udržován v nepoškozeném stavu v místě realizace stavby;
- z) rozdělení položek na část Nové objekty – technické zhodnocení (tj. položky související s výdaji na realizaci nových objektů), část Dlouhodobý hmotný majetek SMV (tj. samostatné movité věci nebo jejich soubory, u nichž doba použitelnosti je delší jak jeden rok a pořizovací cena vyšší než 40.000,- Kč bez DPH) a část Drobný hmotný majetek DDHM (tj. samostatné movité věci nebo jejich soubory, u nichž doba použitelnosti je delší jak jeden rok a pořizovací cena nižší než 40.000,- Kč bez DPH, Dlouhodobý nehmotný majetek DHM (tj. samostatné movité věci nebo jejich soubory, u nichž doba použitelnosti je delší jak jeden rok a pořizovací cena vyšší než 60.000,- Kč bez DPH) a část Drobný nehmotný majetek DDNM (tj. samostatné movité věci nebo jejich soubory, u nichž doba použitelnosti je delší jak jeden rok a pořizovací cena nižší než 60.000,- Kč bez DPH);
- aa) součástí zhotovení stavby je dále zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“); DSPS bude předána objednateli ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na odpovídajícím nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu .dwg, textové části budou zpracovány ve formátu .docx či .doc pro MS Word, tabulky ve formátu .xlsx či .xls pro MS Excel;
- bb) poskytnutí majetkových práv k DSPS na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva DSPS dále zpracovat a rozmnožovat;
- cc) DSPS bude provedena podle následujících zásad:
 - do DPS budou zřetelně (barevně) vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby;
 - části DPS, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny textem „beze změn“;

- každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a otiskem razítka zhotovitele;
 - u výkresů obsahujících změnu proti DPS bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s AD, TDS, koordinátorem BOZP a jejich souhlasné stanovisko, resp. souhlas objednatele této smlouvy.
5. Součástí zhotovení stavby nejsou tyto práce a dodávky uvedené v DPS:
- D.1.13_03 Terénní a sadové úpravy-kácení HELIPORT
 - D.1.13-103 Sadové úpravy - situace - heliport.pdf.
 - D.1.01.5 Zdravotní technologie
 - D.1.01.6 Interiér
6. Zařízením záležitostí pro objednatele se rozumí zajištění vydání kolaudačního souhlasu a zastupování objednatele v řízení o užívání stavby, případně zajištění povolení změny stavby před jejím dokončením a zastupování objednatele v řízení o změně stavby před jejím dokončením, přičemž zhotovitel především:
- a) oznámí za objednatele věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení zhotovování stavby;
 - b) zpracuje Žádost o vydání kolaudačního souhlasu a předloží věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu potřebné údaje a podklady pro jeho vydání;
 - c) vyžádá a převezme písemná kladná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dalších stavbou dotčených subjektů;
 - d) při závěrečné prohlídce stavby předloží doklady požadované věcně a místně příslušným stavebním úřadem;
 - e) jedná s věcně a místně příslušným stavebním úřadem;
 - f) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci řízení o vydání kolaudačního souhlasu;
 - g) předá objednateli kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném užívání stavby;
 - h) v případě zjištění závad bezpečného užívání stavby a vydání rozhodnutí o zákazu užívání stavby ve správním řízení, podá po odstranění vytknutých nedostatků, Oznámení o odstranění nedostatků.

III. Základní práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo a poskytnout související plnění dle čl. II. odst. 2. smlouvy, a to tak, aby byl zcela naplněn účel smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje při plnění smlouvy postupovat samostatně, přičemž se zavazuje respektovat případné pokyny objednatele.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel též prohlašuje, že se podrobně seznámil s místem plnění a že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by plynulému provádění díla a jeho dokončení a předání ve sjednaném termínu bránily.
4. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění a dále, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění jakožto i se všemi podklady a garantuje, že bude možné dosáhnout účelu smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení stavby, jestliže zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
6. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v součinnosti s případnými jinými dodavateli objednatele, a to dle pokynů udělených mu objednatelem, nebudou-li pokyny uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům plnit jejich povinnosti. Jedná se zejména o součinnost při dodávce vestavěného nábytku, zdravotnických přístrojů pevně připojených ke stavbě. V takovém případě projedná zhotovitel s objednatelem konkrétní podmínky této součinnosti.
7. Zhotovitel je povinen před zahájením prací na zhotovování stavby dle této smlouvy stavbu pojistit proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny stavby dle této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději ke dni předání prostoru staveniště stavby. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná nejméně do okamžiku předání díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně za splnění předmětu smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění smlouvy bude mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou událost nejméně ve výši hodnoty sjednané ceny předmětu plnění včetně DPH dle této smlouvy. Ověřená kopie dokladu prokazujícího uzavření pojistné smlouvy mezi pojišťovnou a zhotovitelem v postavení pojištěného na pojištění rizik podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději k datu předání a převzetí prostoru staveniště stavby. Uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.
9. Porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 7 a 8 tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen v místě plnění usměrňovat dopravu svých vozidel a parkování svých vozidel, a to včetně vozidel poddodavatelů, nebo jiných osob podílejících se na realizaci díla tak, aby nedocházelo k parkování, či znemožnění přístupu a příjezdu na nemovitosti patřící Nemocnici Vyškov.
11. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu projednat se zástupci objednatele případné požadavky na nezbytnou odstávku jakýchkoliv zařízení a prostor, které by mohli mít vliv na provoz Nemocnice Vyškov.
12. Zhotovitel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím kontrolu veškerou nezbytnou součinnost, doklady a informace pro výkon finanční kontroly v souvislosti s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
13. Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat objednateli součinnost při vypořádání připomínek a dotazů ze strany poskytovatele dotace (poskytnutí vysvětlení k průběhu stavebních prací, vysvětlení k fakturaci, součinnost s dokladováním elektronických soupisů prací apod.).
14. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
15. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní

správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

16. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:

- a) Pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu.
- b) Smluvní závazek poddodavatelů, že budou mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané ceně poddodávky.
- c) Vymáhání plnění závazků poddodavatelů.

17. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

18. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně stavby dle této smlouvy.

19. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou fyzickou přítomnost stavbyvedoucího při provádění stavebních prací, případně jeho zástupce, na staveništi.

20. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

21. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu smlouvy třetí osobu, poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmět smlouvy plnil sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

22. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

23. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

24. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele formou pravidelných písemných Reportů plnění opatření a postupů odpovědného přístupu (dále jen „report“) v elektronické podobě o plnění opatření a postupů směřujících k naplnění odpovědného přístupu k poskytování plnění podle této smlouvy včetně dokládání dokladů, a to v rozsahu a četnosti danými reportem, přičemž četnost je počítána ode dne účinnosti této smlouvy.

25. Report za příslušné reportované období je zhotovitel povinen odevzdat objednateli vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od skončení příslušného reportovaného období. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla přijme další opatření k naplňování sledovaných cílů nad rámec opatření vymezených v reportu, informuje o nich objednatele společně s předložením reportu. Při předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen předat objednateli souhrnný report za celou dobu provádění díla. Report tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

IV. Základní práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění předmětu smlouvy převzít a za takto převzaté plnění předmětu smlouvy zaplatit cenu dohodnutou ve výši a za podmínek dle této smlouvy:

- a) plnění předmětu smlouvy se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li žádná z jeho částí vady, vyjma vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji;
 - b) plnění předmětu smlouvy se považuje za převzaté, bylo-li plnění předmětu smlouvy zhotovitelem předáno a objednatelem převzato jako celek v souladu s touto smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy písemnou plnou moc.
 3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli na základě předávacího protokolu projektovou dokumentaci stavby a kopie územních rozhodnutí a stavebních povolení v listinné/elektronické podobě, nejpozději do 5 pracovních dnů od platnosti a účinnosti této smlouvy. Současně objednatel tímto stvrzuje odpovědnost za správnost a úplnost jím předané výše uvedené dokumentace zhotoviteli.
 4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou možnou součinnost pro zdárné provedení stavby, zejména bezodkladně reagovat na dotazy zhotovitele k nejasnostem plynoucím z realizace stavby tak, aby jednotlivá rozhodnutí objednatele neměla za následek prodlevy v harmonogramu plnění stavby.
 5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech, v souvislosti s pojistnými událostmi.
 6. Kontaktní osoby objednatele, tj. TDS, AD a koordinátor BOZP jsou oprávněny za objednatele kdykoliv kontrolovat provádění stavby. Výkon činnosti těchto osob nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné provádění díla a plnění všech povinností dle smlouvy ani odpovědnosti za případné vady a nedodělky díla.
 7. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí stavbu v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a stavbu prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
 8. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat TDS a AD ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen výzvu učinit nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Za písemnou výzvu dle tohoto bodu se považuje i zápis z kontrolního dne.
 9. Pokud se TDS a AD ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Před jejich zakrytím je povinen pořídit jejich podrobnou fotodokumentaci a předat ji TDS 1x v digitální podobě na odpovídajícím nosiči na následujícím kontrolním dnu. O předání bude učiněn zápis do stavebního deníku. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Tento odstavec smlouvy se obdobně vztahuje na případ, kdy objednatel vydá zhotoviteli pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoliv části stavby z důvodů podezření, že tato část stavby neodpovídá této smlouvě nebo projektové dokumentaci.
 10. TDS je oprávněn zastupovat objednatele ve vztahu k zhotoviteli při řešení technických otázek v souvislosti s realizací stavby dle této smlouvy během celé doby provádění stavby až do jeho zhotovení včetně všech úprav nebo náprav vad stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady a až do doby podpisu protokolu o předání a převzetí stavby, ze kterého bude zřejmé, že stavba nemá žádné vady a nedodělky.

11. TDS je oprávněn za objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění stavebních prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy. TDS je oprávněn vydat za objednatele zhotoviteli ústní pokyn, tento musí být v případě pokynů ke zhotovování stavby z jeho strany neprodleně potvrzen písemným záznamem do stavebního deníku.
12. TDS bude za objednatele dohlížet na jakostní a množství soulad zhotovované stavby včetně souladu tvarového, materiálového a technologického řešení s projektovou dokumentací, kontrolovat provádění veškerých činností souvisejících s plněním stavby, svým podpisem potvrzovat objem a kvalitu provedených činností ve stavebním deníku a v soupisu provedených prací za kalendářní měsíc, který následně slouží jako podklad pro vystavení daňového dokladu (faktury).
13. TDS je oprávněn požadovat odstranění a náhradu materiálů a prací, které nejsou v souladu s projektovou dokumentací a se smlouvou, popřípadě je oprávněn dát zhotoviteli za objednatele pokyn k zastavení takových prací a dodávek.
14. TDS je dále oprávněn:
 - a) předběžně projednávat návrhy změn stavby;
 - b) upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s platnými normami nebo jinými předpisy;
 - c) pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných norem a předpisů ze strany zhotovitele.
15. AD je oprávněn:
 - a) provádět trvalý dohled nad realizací stavby v souladu s projektovou dokumentací;
 - b) upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s projektovou dokumentací, platnými normami nebo jinými předpisy;
 - c) požadovat odstranění a náhradu materiálů a prací, které nejsou v souladu s projektovou dokumentací;
 - d) odmítnout práci či dodávku zhotovitele, která nebude odpovídat projektové dokumentaci;
 - e) předběžně projednávat podstatné změny stavby.
16. Koordinátor BOZP je oprávněn:
 - a) provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;
 - b) provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
 - c) upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 - d) požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 - e) pozastavit provádění stavebních prací z důvodu závažného porušování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

V. Termíny plnění

1. Dílo bude realizováno v těchto termínech:

Termíny dokončení a předání stavby – uzlové body v kalendářních dnech ode dne účinnosti této smlouvy o dílo na plnění předmětné zakázky:	
Termín předání projektu organizace výstavby (POV).	 Kalendářních dní
Termín předání dokončené stavby objednateli.	 Kalendářních dní
Zajištění vydání kolaudačního souhlasu.	 Kalendářních dní

2. Podmínky plnění výše uvedených termínů:

- 2.1. Vnitřní prostory v 1.NP nově budované budovy musí být předány objednateli připravené pro dodávku a montáž zdravotnické technologie a interiéru nejpozději 30 dnů před vypršením v této smlouvě sjednaného termínu pro dokončení a předání dokončené stavby objednateli.
- 2.2. Podrobně je průběh stavby popsán v DPS a zadávací dokumentaci veřejné zakázky na provedení předmětu této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na stavbě a řádně v nich pokračovat nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště stavby mezi objednatelem a zhotovitelem. Staveniště stavby bude zhotoviteli předáno do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
4. Pokud zhotovitel práce na stavbě nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl tyto práce zahájit podle předchozího odstavce, bude tato skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v souladu s Harmonogramem realizace stavby (dále jen „Harmonogram“). Návrh Harmonogramu předložil zhotovitel objednateli ke schválení před uzavřením smlouvy. Objednatel a TDS se k němu nejpozději do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy vyjádří. Odsouhlasený Harmonogram předá zhotovitel objednateli a TDS při předání a převzetí prostoru staveniště stavby.
6. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí prostoru staveniště stavby a končí termínem předání a převzetí stavby jako součásti plnění předmětu smlouvy.
7. Dospěje-li v průběhu provádění stavby objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací na stavbě neodpovídá schválenému Harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil návrh aktualizovaného Harmonogramu, zajišťující dokončení stavby v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
8. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDS předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací na stavbě, ke kterým se požadovaný technologický postup vztahuje. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny stavby.
9. Stavba se považuje za dokončenou úplným splněním všech prací, činností a dodávek nezbytných ke zhotovení stavby způsobilé k bezpečnému užívání a vydáním kolaudačních souhlasů.
10. Stavba způsobilá k bezpečnému užívání a vydání kolaudačních souhlasů se považuje za připravenou k předání a převzetí po odstranění případných vad a nedodělků vyjma vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, a po úplném vyklizení staveniště zhotovitelem.
11. Součástí dokončené stavby musí být veškeré doklady stanovené touto smlouvou a závazná stanoviska.

12. V takto sjednaném termínu pro dokončení a předání stavby je zohledněno též riziko zahájení a realizace stavby v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu dokončení stavby kvůli přerušení prací na zhotovování stavby z důvodu klimaticky nepříznivého období. Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k realizaci stavby dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.
13. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na stavbě i před sjednaným termínem dokončení stavby. Zhotovitel dle ujednání této smlouvy písemně oznámí objednateli, že stavba je dokončena. Objednatel je na základě písemného oznámení zhotovitele povinen zahájit a vést řízení a dříve řádně dokončenou stavbu převzít.
14. Prodlení zhotovitele oproti termínům stanoveným v odst. 1 delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

VI. Cena

1. **Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku,- Kč bez DPH.**
2. Cena za splnění předmětu smlouvy sestává z ceny a odměny za splnění dílčích částí plnění předmětu smlouvy, a to ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy a odměny za obstarání záležitosti spočívající v zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby se zohledněním případného zajištění vydání rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením dle této smlouvy.
3. Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku,- Kč bez DPH.
4. Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah stavby vycházející z textových a výkresových částí projektové dokumentace, z oceněného Soupisu a ze smlouvy.
5. Odměna za obstarání záležitosti spočívající v zajištění zejména vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, se zohledněním případného zajištění rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením dle této smlouvy se sjednává na částku,- Kč bez DPH.
6. Cena za zhotovení stavby dle této smlouvy a odměna za obstarání záležitosti spočívající v zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a se zohledněním případného zajištění vydání rozhodnutí povolení změny stavby před jejím dokončením dle této smlouvy se dále označují též jako sjednané ceny.
7. Ke sjednané ceně bez DPH bude připočtena DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnitelného zdanitelného plnění.
8. Sjednaná cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem obsahuje veškeré náklady zhotovitele na práce a dodávky (vč. nákladů na případné správní poplatky a vč. nákladů na případné poplatky vzniklé v souvislosti s oznámením zahájení zemních prací dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení stavby dle této smlouvy a přiměřený zisk.
9. Sjednaná cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení a předání a převzetí stavby sjednaného ve smlouvě.
10. Sjednaná cena za poskytnutí celého plnění zhotovitelem může být změněna pouze dohodou smluvních stran za níže uvedených podmínek.

11. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění;
- b) pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených s realizací stavby dle této smlouvy než té, která byla určena projektovou dokumentací stavby.

12. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel sám povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit požadavek na změnu sjednané ceny objednateli k odsouhlasení.

13. Písemné oznámení nezakládá právo zhotovitele na jednostranné zvýšení sjednané ceny, vyjma případů výše vyjmenovaných. Jednání o zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, resp. právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů ke sjednání příslušné změny smlouvy.

14. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí práce nepředpokládané textovou a výkresovou částí projektové dokumentace, oceněným Soupisem a smlouvou, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby dle této smlouvy a které rozšiřují rozsah předmětu plnění včetně finančního objemu stavby, sjednaného touto smlouvou. Dodatečné stavební práce lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V případě, kdy v průběhu realizace stavby zjistí potřebu dodatečných stavebních prací zhotovitel, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli.

15. Způsob ocenění dodatečných stavebních prací:

- a) na základě písemného soupisu dodatečných stavebních prací doplní zhotovitel jednotkové ceny v souladu s položkovými cenami podle oceněného Soupisu nebo podle dohody smluvních stran na základě aktuálního Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., IČ: 255 33 843, se sídlem v Brně, Lazaretní 13, PSČ 615 00;
- b) vynásobením položkových cen a množství potřebných měrných jednotek prací označených jako dodatečné stavební práce bude stanovena cena potřebných dodatečných stavebních prací;
- c) k ceně dodatečných stavebních prací bude dopočtena odpovídající daň z přidané hodnoty, podle předpisů účinných v době předpokládaného uskutečnění zdanitelného plnění.

16. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení zhotovitele o potřebě dodatečných stavebních prací vyjádří nejpozději do 10 dnů ode dne předložení oznámení zhotovitele.

17. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané textovou a výkresovou částí projektové dokumentace, oceněným Soupisem a smlouvou, jejichž potřeba se v průběhu realizace stavby ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního objemu stavby, sjednaný touto smlouvou. V důsledku výskytu méněprací má objednatel vůči zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny stavby. Výše slevy bude určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění dodatečných stavebních prací. V případě, kdy v průběhu realizace stavby zjistí potřebu méněprací zhotovitel, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli.

18. O změně rozsahu stavby a změně sjednané ceny stavby se obě strany zavazují uzavřít písemnou dohodu odpovídající způsobem svého uzavření příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, resp. právního předpisu upravujícího zadávání

veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů ke sjednání příslušné změny smlouvy, a to ve formě dodatku k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu předmětu plnění a sjednané ceny nelze přihlížet.

19. V případě sporu o oprávněnosti požadavku na potřebu dodatečných stavebních prací nebo o rozsah snížení sjednaných cen, případně v případě sporu o vznik nároku na snížení sjednaných cen požádá objednatel o posudek soudního znalce z oboru ekonomika staveb. Příslušný soudní znalec bude vybrán losem za účasti zástupců obou smluvních stran ze seznamu soudních znalců v oboru ekonomika staveb vedeného u Krajského soudu v Brně. Pokud jde o oprávněnost požadavku na potřebu provedení dodatečných stavebních prací a na snížení sjednaných cen případně o spor o vznik nároku na snížení sjednaných cen, zavazují se obě smluvní strany závěry takto ustaveného znalce akceptovat. Náklady na úhradu výdajů spojených s posudkem vybraného soudního znalce nese každá smluvní strany ve výši 50 %.

VII. Platební podmínky

1. Cena za stavbu bude hrazena v **měsíčních splátkách** v průběhu celé doby zhotovování stavby na základě měsíčních faktur – daňových dokladů. Měsíční fakturou lze vyúčtovat skutečně zhotovenou část stavby v příslušném měsíci. Součástí faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací v příslušném měsíci. Soupis provedených prací musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného Soupisu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen a potvrzen TDS a objednatelem (zástupcem objednatele).
2. Zhotovitel předkládá soupis provedených prací před vystavením příslušné faktury TDS a objednateli (zástupci objednatele) k odsouhlasení ve třech vyhotoveních, a to vždy nejpozději do 3. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, za nějž se soupis vystavuje. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
3. V soupisu provedených prací bude uvedeno:
 - a) počet měrných jednotek prací a dodávek realizovaných ke zhotovení stavby dle této smlouvy zhotovitelem v měsíci, k jehož vyúčtování bude soupis provedených prací sloužit jako podklad;
 - b) počet měrných jednotek provedených od zahájení prací na stavbě do konce posledního předcházejícího fakturovaného období;
 - c) počet měrných jednotek, které zbývá realizovat k dokončení prací na stavbě;
 - d) celková cena stavby, od které budou odečteny veškeré fakturované částky s uvedením čísla faktur uplatněné ke dni vystavení dané faktury;
 - e) částky v soupisu provedených prací musí číselně korespondovat s oceněným Soupisem;
 - f) otisk razítka a podpis oprávněné osoby zhotovitele.
4. TDS je povinen se k tomuto soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. TDS může za objednatele uplatnit případné námitky k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním náležitostem soupisu. Odsouhlasený soupis provedených prací opatří TDS svým podpisem a otiskem razítka. Následně je zhotovitel oprávněn vystavit měsíční fakturu.
5. Měsíční fakturu s odsouhlaseným soupisem provedených prací zhotovitel doručí objednateli ve dvou vyhotoveních.

6. Na pravidelných měsíčních fakturách realizovaných na základě měsíční fakturace se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli částku odpovídající maximálně 90 % hodnoty sjednané ceny. Zbývající část sjednané ceny bude objednatelem uhrazena na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí plnění předmětu smlouvy objednateli podle pravidel sjednaných v této smlouvě. Spolu s vyúčtováním ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy bude na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí plnění předmětu smlouvy objednateli podle pravidel sjednaných v této smlouvě uhrazena odměna za zařízení záležitosti spočívající v zajištění vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby nebo změny stavby před dokončením dle této smlouvy.
7. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná zhotovitelem hodnotu 90 % ze sjednané ceny stavby, je objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění prací ke zhotovení stavby. V případě, že část hodnoty vystavené faktury bude ještě pod hranicí výše sjednaného limitu, je objednatel povinen uhradit pouze tuto část sjednané ceny za zhotovení stavby, zbytek hodnoty této faktury bude objednatelem uhrazen.
8. Objednatel prohlašuje, že plnění přijatá na základě této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu, že objednatel není u plnění přijatých na základě této smlouvy v postavení osoby povinné k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), neuplatní se v návaznosti na „Informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ uveřejněnou dne 9. 11. 2011 na stránkách Ministerstva financí při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e.
9. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
10. Objednatel je povinen uhradit faktury vystavené zhotovitelem při realizaci stavby dle této smlouvy a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
11. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti.
12. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.
13. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
14. Objednatel může uhradit fakturu před lhůtou splatnosti.
15. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
 - popis obsahu účetního dokladu,
 - datum vystavení,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena,
 - výši ceny bez daně celkem,
 - sazbu daně,
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
 - cenu celkem včetně daně,
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele,
 - název stavby,
 - název a číslo stavebního objektu, resp. provozního souboru,
 - kód a název rozpočtové položky projektu,
 - přílohu – Soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu a odsouhlasený TDS,
 - vyznačení názvu projektu „Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem stavební práce“.
16. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množství nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací odsouhlaseném TDS. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.
17. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

VIII. Staveniště

1. Prostory staveniště se objednatel zavazuje předat zhotoviteli v termínech stanovených v čl. V odst. 2 a 3 smlouvy.
2. O předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Předáním staveniště přechází na zhotovitele nebezpečí vzniku škody na staveništi a jeho zařízení.
3. Není-li řečeno v této smlouvě jinak, označují se pojmem „staveniště“ všechny části prostoru staveniště v průběhu provádění stavby.
4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním stavby a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
6. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště dle schválených zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a projektem organizace výstavby (POV), které jsou součástí projektové dokumentace. Případné odchylky proti ZOV v nezbytném rozsahu zhotovitel neprodleně písemně sdělí TDS, AD a doloží je nákresem s vyznačením rozdílů objednateli.
7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s ZOV a POV. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně stavby.

8. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel rozvod médií potřebných ke zhotovení stavby na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Odběrná místa budou specifikována v protokolu o předání a převzetí staveniště.
9. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto energie uhradit objednateli nebo dodavatelům energií.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS, AD a koordinátora BOZP provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkcí při provádění stavby.
11. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním stavebních prací na stavbě dle této smlouvy a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy upravující provádění stavby dle této smlouvy.
12. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení či jakémukoli jinému omezení funkčnosti staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem či provozovatelem těchto sítí.
13. Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení po celou dobu zhotovování stavby dle této smlouvy. Způsob zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem a zohlednit jeho požadavky a připomínky.
14. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
15. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
 - a) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděné stavby. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončenou stavbu v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.
 - b) Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, stavby nebo zachování veřejného pořádku.
 - c) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním stavby.
 - d) Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.
 - e) V případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.
16. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření včetně dodržování pravidel požární ochrany staveniště i prováděné stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

17. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
18. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.
19. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu.
20. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění stavby nebo při činnostech souvisejících s prováděním stavby, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění stavby vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
22. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště dostatečným množstvím a druhem hasících prostředků.
23. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, tyto předložit k vyjádření objednateli a je povinen je viditelně umístit na staveništi. Případné připomínky objednatele je povinen v uvedených řádech a směrnicích zohlednit.
24. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
25. Zhotovitel při provádění stavebních prací k realizaci stavby dle této smlouvy provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na prostory a nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů dotýkajících se vlivu stavby na životní prostředí.
26. Zhotovitel při provádění stavebních prací k realizaci stavby dle této smlouvy provede veškerá potřebná opatření, aby zabránil prostupu prachu mimo staveniště.
27. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště.
28. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději v termínu podle čl. V odst. 12 této smlouvy.
29. Zhotovitel vyhotoví protokol o vyklizení staveniště, který podepíše TDS a zástupci smluvních stran.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění prováděcích předpisů, a jeho prováděcím právním předpisem, tj. vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a alespoň ve dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. Nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak, obdrží jednu kopii osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží zhotovitel.
3. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
4. TDS je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne provedení zápisu. Svoje připomínky uvede TDS do stavebního deníku písemně. V případě souhlasu se zápisem uzavře předmětný den svým podpisem.
5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku TDS, případně osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP a AD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy byl tento zápis do stavebního deníku proveden, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí.
6. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupné oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
7. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačních souhlasů nebo ode dne odstoupení jedné smluvní strany od této smlouvy má objednatel.
8. Zápisy ve stavebního deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro jednání o případných dodatcích a změnách této smlouvy.

X. Provádění stavby

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavbu dle této smlouvy v souladu s aktuálními právními a technickými normami platnými na území České republiky v době provádění stavby dle této smlouvy, zejména normami ČSN.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení stavby je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění stavby veškeré podmínky a připomínky vyplývající z pravomocných stavebních povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen uhradit objednateli tuto škodu v plném rozsahu.
6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splňující příslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

7. Zhotovitel je oprávněn provést změnu v osobě hlavního stavbyvedoucího, která je uvedena ve smlouvě a kterou zhotovitel prokazoval kvalifikace v zadávacím řízení. Navrhovaný nový hlavní stavbyvedoucí musí mít minimálně stejnou kvalifikaci, jakou nahrazovaný hlavní stavbyvedoucí prokázal v zadávacím řízení.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodlivé následky svého protiprávního jednání uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak je povinen vzniklou škodu nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj stavbu provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění stavby.
10. Jestliže zhotovitel při provádění prací na zhotovení stavby dle této smlouvy narazí na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.
11. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavby třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část stavby prováděl sám.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění prací ke zhotovení stavby organizuje TDS pravidelné kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1 x za týden.
13. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, TDS, koordinátor BOZP, AD a zástupci zhotovitele, příp. poddodavatelé, provozovatelé sítí a další objednatelem přizvané osoby.
14. Vedením kontrolních dnů je za objednatele pověřena osoba vykonávající funkci TDS.
15. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, koordinátora BOZP a AD a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
16. TDS pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá v kopii všem osobám zúčastněným na kontrolním dni.

XI. Kontroly, zkoušky a revize

1. Zhotovitel zpracuje jako součást Plánu jakosti kontrolní a zkušební plán a předloží ho objednateli, AD a TDS společně s Harmonogramem dle čl. V odst. 6 smlouvy.
2. TDS je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušební plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu je oprávněn požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu je TDS oprávněn vydat zhotoviteli pokyn k pozastavení provádění stavebních prací.
3. Bude-li stavba muset projít ke splnění podmínek projektové dokumentace zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, zavazuje se zhotovitel na vlastní náklady tyto zkoušky, kontroly a schvalování zajistit a alespoň 5 dnů před jejich konáním vyzvat kontaktní osoby objednatele k účasti, včetně sdělení místa a doby jejich konání.

XII. Předání a převzetí stavby

1. Předání a převzetí stavby probíhá jako řízení. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (mailem na adresu, TDS), že stavba je dokončena nejpozději 14 kalendářních dnů před sjednaným termínem dokončení stavby dle čl. V odst. 12 této smlouvy.
2. Plnění předmětu smlouvy se považuje za předané a převzaté, pokud objednatel po vyklizení staveniště převezme od zhotovitele dokončenou stavbu bez vad a nedodělků vyjma vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, včetně všech dokladů, závazných stanovisek, dokumentací skutečného provedení stavby a kolaudačního rozhodnutí (souhlasu).
3. Místem předání a převzetí předmětu plnění smlouvy je místo provádění zhotovení stavby.
4. Objednatel je povinen k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy přizvat osoby vykonávající funkci AD.
5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí předmětu plnění smlouvy i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. znalce, zástupce poddodavatelů apod.).
6. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení zejména pravomocná stavební povolení včetně všech případných změn a doplňků. Tyto doklady slouží při předávacím řízení ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
7. Objednatel je oprávněn při předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.
8. V průběhu předávacího řízení bude TDS pořizovat průběžný zápis s identifikací vad a nedodělků, pokud budou v průběhu předávacího řízení shledány. V zápise budou uvedeny termíny pro odstranění těchto vad a nedodělků.
9. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena dle sjednaných termínů a výsledek TDS zaznamená do zápisu. V případě, že nebudou veškeré vady a nedodělky vyjma vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, odstraněny, bude opakován postup dle předchozího a tohoto odstavce do doby, než k jejich odstranění dojde. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování protokolu o předání a převzetí předmětu plnění smlouvy.
10. Po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízení a zaznamenaných TDS v zápise vyjma vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, vyklidí zhotovitel staveniště. Následně provede objednatel závěrečnou kontrolu vyklizení staveniště a pokud je staveniště úplně vyklizeno, podepíší osoby oprávněné jednat za nebo jménem objednatele a zhotovitele bez zbytečných odkladů protokol o předání a převzetí předmětu plnění smlouvy vyhotovený objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí předmětu plnění smlouvy je předávací řízení ukončeno a plnění předmětu smlouvy je mezi zhotovitelem a objednatelem předáno a převzato.
11. Protokol o předání a převzetí předmětu plnění musí obsahovat:
 - údaje o zhotoviteli, poddodavatelích zhotovitele, objednateli
 - popis předmětu plnění smlouvy, která je předmětem předání a převzetí
 - seznam předávaných dokladů a dokumentace
 - soupis nákladů na stavbu
 - prohlášení objednatele, zda stavbu přejímá
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta stavby.
12. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v průběhu předávacího řízení objednateli prostřednictvím TDS ke zpracování protokolu o předání a převzetí předmětu plnění smlouvy zejména tyto doklady:

- 3 vyhotovení projektových dokumentací skutečného provedení stavby,
- kladná písemná závazná stanoviska; dotčených orgánů a organizací,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.),
- zápisy a výsledky o vyzkoušení montovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby apod.),
- zápis o komplexním vyzkoušení stavby,
- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí stavby, jejich dokumentaci, certifikáty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- stavební deník,
- doklady o zhotovitelem provedených průzkumech,
- manipulační řády, provozní řády, návody k obsluze, návod na provoz a údržbu stavby,
- doklady o likvidaci odpadů,
- fotodokumentaci,
- doklady o zaškolení obsluh,
- průkazy energetické náročnosti budovy,
- souhrnný report za celou dobu provádění díla.

13. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se plnění předmětu smlouvy za dokončené a způsobilé k předání.

XIII. Záruka za jakost, práva a povinnosti z vadného plnění

1. Zhotovitel poskytuje na stavbu záruku, že všechny její části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané projektovou dokumentací a Soupisem a budou způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícimu z charakteru stavby dle této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady stavby zjištěné v záruční době.
3. Délka záruční doby se sjednává v délce trvání **60 měsíců**.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady stavby, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady stavby, které byly způsobeny objednatelem v důsledku nevhodného užívání stavby, nebo v důsledku vyšší moci.
6. Z obecné záruční doby sjednané podle této smlouvy jsou vyňaty záruky na jednotlivé materiály, stroje a zařízení, u nichž výrobce poskytuje záruku s dobou trvání jinou než 60 měsíců. Zhotovitel se zavazuje na tyto poskytnout objednateli záruku, a to v délce poskytnuté výrobcí materiálů užitých k realizaci stavby dle této smlouvy, vždy však v délce trvání minimálně 24 měsíců.
7. Záruční doby počínají běžet dnem předání a převzetí díla.
8. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl stavbu nebo její část dle této smlouvy užívat pro vady stavby, za které odpovídá zhotovitel.
9. Pro ty součásti stavby, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli.

10. Objednatel, je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele do 30 dnů po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany, resp. na adresu sídla zhotovitele uvedenou aktuálně ve veřejně dostupné evidenci, do které je zhotovitel na základě obecně závazného právního předpisu zapsán nebo na jinou známou adresu. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu zhotovitele určenou zhotovitelem pro příjem elektronické pošty. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
11. Objednatel je oprávněn požadovat zejména:
- a) bezplatné odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);
 - b) bezplatné odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
 - c) poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny stavby dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání stavby k jejímu účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání stavby k jejímu účelu.
12. Způsob vyřízení reklamace je objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.
13. Za havárii je objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání stavby k účelu vyplývajícimu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.
14. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
15. Reklamace se považuje za doručenu zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou se má za to, že písemný úkon objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty objednatele na adresu elektronické pošty zhotovitele.
16. Pokud objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů, po obdržení reklamace objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady. Veškeré náklady vzniklé při odstraňování vady a nutné pro odstranění vady nese zhotovitel.
17. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé z tohoto titulu.
18. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.
19. Nezahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Záruka na dílo tím zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré náklady objednatele související s odstraněním vady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy

obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. této smlouvy a náhradu škody způsobené vadou.

20. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky.
21. Nezahájí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Záruka na dílo tím zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré náklady objednatele na a související s odstraněním vady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. této smlouvy a náhradu škody způsobené vadou.
22. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
23. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
24. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) objednatelem.
25. Nedokončí-li zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Záruka na dílo tím zůstává v plném rozsahu nedotčena. Veškeré náklady objednatele na a související s odstraněním vady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. této smlouvy a náhradu škody způsobené vadou.
26. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
27. V případě, že v reklamaci objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny stavby, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel použije příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží písemné oznámení objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny stavby bude určena objednatelem jako částka odpovídající újmě, která vznikne omezením možnosti užívání stavby k jejímu účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.
28. Bankovní záruka za jakost díla (tento odstavec se vztahuje pouze k celému dílu):

- 28.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za jakost díla ve výši 5 % z ceny díla včetně DPH (dále jen „bankovní záruka“). Zhotovitel je povinen předat objednateli originál písemné bankovní záruky nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu plnění.
- 28.2. Bankovní záruka musí být platná a účinná od začátku běhu záruční doby stavby do uplynutí 6 měsíců od skončení záruční doby stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se zhotovitel předložit objednateli bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 66 měsíců ode dne převzetí stavby objednatelem.
- 28.3. Bankovní záruka bude krýt jakékoli pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za vady, za prodlení s odstraněním vad, za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zhotovitelem porušením smlouvy nebo v souvislosti s prováděním díla či odstraňováním vad.
- 28.4. Bude-li záruční doba stavby delší než 60 měsíců ode dne předání a převzetí stavby, je zhotovitel povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti bankovní záruky předat objednateli novou bankovní záruku, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby trvala do uplynutí 6 měsíců od skončení záruční doby stavby.
- 28.5. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek. Objednatel musí být v záruční listině bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat bankovní záruku.
- 28.6. Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání bankovní záruky objednatelem předat objednateli novou bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.
- 28.7. Nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v čl. XIII. odst. 28. smlouvy je podstatným porušením smlouvy.
- 28.8. Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti.

XIV. Sankce

1. Pokud zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. III., odst. 16 – 20 a v čl. X. odst. 2, 6 a 7 má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové sjednané ceny včetně DPH za každý případ porušení a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.
2. Neprokáže-li zhotovitel na výzvu objednatele, že v souladu s touto smlouvou zahájil práce na stavbě a řádně v nich pokračuje, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové sjednané ceny včetně DPH za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případnou výši náhrady škody, která by porušením povinnosti zhotovitele řádně a včas zahájit práce na stavbě dle této smlouvy a řádně v nich pokračovat vznikla objednateli.
3. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení a předání stavby sjednaných podle čl. V. této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové sjednané ceny včetně DPH za každý i započatý den. Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. Tato smluvní pokuta nemá vliv na případnou výši náhrady škody, která by porušením povinnosti zhotovitele řádně a včas dokončit práce na stavbě dle této smlouvy vznikla objednateli.

4. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na odstranění vad proti termínu sjednanému v protokolu o předání a převzetí předmětu díla, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení se zahájením prací k odstranění reklamované vady a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle tohoto odstavce jen za tu dobu trvání prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku, než objednatel odstraněním reklamované vady pověří jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem proti termínům sjednaným v čl. XIII. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč této smlouvy za každý jednotlivý případ uvedeného prodlení zhotovitele a za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je sankcí za nesplnění povinnosti zhotovitele z této smlouvy.
6. Pokud zhotovitel poruší své povinnosti dané zákonem č. 309/2006 Sb., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení.
7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost být pojištěn podle čl. III odst. 7 nebo 8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý den prodlení do doby předložení příslušné pojistné smlouvy.
8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. III odst. 10, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v uvedeném článku.
9. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. V této výši se sjednává úrok z prodlení pro dobu od 1. do 30. dne trvání prodlení.
10. V případě, že prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, je objednatel povinen za každý započatý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení a po všechny následující dny trvání prodlení zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky.
11. Způsob vyúčtování sankcí:
Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, je postup při vyúčtování sankcí následující:
 - a) Oprávněná strana doručí straně povinné písemnou výzvu k zaplacení sankcí (smluvní pokuty, úroků z prodlení). Nedílnou součástí výzvy bude vyúčtování, ve kterém musí být popsán důvod uplatnění sankce včetně uvedení odkazu na ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
 - b) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
 - c) Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, musí do 10 dnů ode dne doručení výzvy písemně sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. Nesouhlas povinné strany s vyúčtováním však nemá vliv na splatnost sankce.
 - d) Sankce dle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím porušeno více povinností z této smlouvy zajištěných sankcí, je strana oprávněná k sankci oprávněna všechny tyto sankce uplatnit a strana povinná je povinna se všem takto uplatněným sankcím podřídit.
12. Není-li touto smlouvou sjednáno jinak, povinná strana je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
13. Stejná lhůta se vztahuje, není-li touto smlouvou sjednáno jinak, i na úhradu úroků z prodlení.

14. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty sjednané ve smlouvě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou.

XV. Vlastnictví stavby a nebezpečí škody na stavbě

1. Vlastníkem prováděné stavby jako celku, jakož i jeho jednotlivých součástí je od počátku zhotovování stavby objednatel. Za součásti stavby se považuje i veškerý materiál určený zhotovitelem ke zhotovování stavby a jako takový dodaný na staveniště.
2. Nebezpečí škody na stavbě dle této smlouvy nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem.
3. Náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na stavbě nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu stavby.

XVI. Odstoupení od smlouvy

1. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit ze zákonných nebo smluvních důvodů.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší povinnosti, k jejichž plnění se zavázala v této smlouvě a tato smlouva porušení příslušné smluvní povinnosti kvalifikuje jako porušení podstatné.
3. Objednatel má dále právo od této smlouvy odstoupit v těchto výslovně sjednaných případech:
 - a) zhotovitel opakovaně, nebo jednorázově, ale závažným způsobem, poruší pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy; nebo
 - b) zhotovitel postupuje takovým způsobem, že bezprostředně hrozí vznik škody na majetku objednatele; nebo
 - c) zhotovitel opakovaně porušuje technologické postupy vyplývající ze smlouvy, projektové dokumentace, či platných právních či technických norem; nebo
 - d) zhotovitel opakovaně poruší svoji povinnost umožnit objednateli kontrolu zakrývaných částí díla; nebo
 - e) zhotovitel se opakovaně dostane do prodlení s plněním dílčích termínů dle časového harmonogramu; nebo
 - f) zhotovitel se dostane do prodlení s plněním dílčího termínu dle časového harmonogramu o více než 10 dnů; nebo
 - g) zhotovitel poruší svoji povinnost mít sjednáno pojištění, k němuž se dle této smlouvy zavázal; nebo
 - h) zhotovitel poruší svoji povinnost poskytnout objednateli sjednanou bankovní záruku; nebo
 - i) bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci zhotovitele jako dlužníka.
4. Je-li zřejmé již v průběhu plnění předmětu této smlouvy, že právní, technické, finanční či organizační změny na straně zhotovitele budou mít podstatný vliv na plnění této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit.
5. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě, které je uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch.

6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (např. povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).
7. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný stejným způsobem, jako byla sjednána cena za splnění předmětu smlouvy a cena za zhotovení stavby dle této smlouvy.
 - b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným výkazem výměr a vystaví závěrečnou fakturu.
 - c) Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovených částí stavby a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovených částí stavby. Na dosud odvedené práce na zhotovení stavby se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části stavby a je oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části stavby nebo těch částí stavby, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části stavby není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny stavby.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Přílohy smlouvy:
 - Příloha č. 1 zhotovitelem oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 - Příloha č. 2: Report plnění opatření a postupů odpovědného přístupu
 - Příloha č. 3: Podmínky pro úpravu sjednané ceny – inflační doložka
4. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
5. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením pořadovým číslem příslušné změny smlouvy.
6. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.
7. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze na základě trojstranné písemné dohody uzavřené mezi zhotovitelem, objednatelem a nástupcem zhotovitele. Totéž platí pro postoupení pohledávek. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči

pohledávkám objednatele, či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých dluhů vůči třetí osobě.

8. Objednatel, případně jeho nástupce jsou povinni v případě převodu svých práv a povinností z této smlouvy na jinou osobu o této skutečnosti písemně vyrozumět zhotovitele.
9. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
10. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění podle této smlouvy v českém jazyce a vést všechna jednání v průběhu realizace stavby v českém jazyce.
11. Bez ohledu na jiné možnosti prokázání doručení, které umožňují obecně závazné právní předpisy, jakákoliv písemnost, jejíž doručení tato smlouva vyžaduje, předpokládá anebo umožňuje, bude považována za řádně doručenou, byla-li doručena smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na jinou adresu, kterou smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně, nebo do její datové schránky. Písemnosti zasílané doporučenou poštou s doručenkou budou považovány za řádně doručené jejich skutečným doručením, v každém případě však nejpozději třetím dnem od oznámení o jejich uložení na poště, resp., pokud se písemnost vrátí jako nedoručitelná, sedmým dnem od jejího podání na poště.
12. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.
13. Tuto smlouvu lze taktéž ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí být písemná, jinak je neplatná.
14. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči objednateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z této smlouvy.
15. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinného v době uzavření této smlouvy, místní příslušnost věcně příslušného soudu v Brně.
16. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
17. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv.
18. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.

Ve Vyškově dne

V dne

.....
objednatel
zastoupený
JUDr. Zdeněk Horák, MBA
ředitel Nemocnice Vyškov, p. o.

.....
zhotovitel

Příloha č. 1 Smlouvy – Zhotovitelem oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

*Příloha č. 1 Smlouvy tvoří samostatný soubor ve formátu *.xlsx.*

Příloha č. 2 Smlouvy – Report plnění opatření a postupů odpovědného přístupu

*Příloha č. 2 Smlouvy tvoří samostatný soubor ve formátu *.xlsx.*

Inflační doložka

Objednatel, vědom si situace související s vnějšími vlivy na vývoj tržního prostředí v oblasti stavební činnosti a ve snaze chovat se v této situaci odpovědně, nepřenášet rizika s ní spojená jen na dodavatele, ale rozdělit je mezi objednatele a zhotovitele, zahrnul do smlouvy o dílo mimo jiné ujednání o vyhrazené změně závazku. Tato změna se zabývá tvorbou konečné ceny za dílo ve vztahu ke zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla.

V zadávacím řízení objednatel konstatoval, že při stanovení nabídkové ceny dodavatel bude pracovat s předpokladem pohybu cen stavebních prací v intervalu -3% až 3% po celou dobu trvání provádění díla a tento pohyb zahrne do nabídkové ceny.

Cena díla bude na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené výpočty zpracované do výpočtové tabulky uvedené níže. Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky provedené zhotovitelem na díle.

Úprava ceny díla vypočtená postupem podle této inflační doložky se rovná součinu úhrnů hodnot faktur vystavených v příslušném čtvrtletí a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, do kterého vystavená faktura spadá.

Jako index cen stavebních děl bude v rámci klasifikace CZ-CC využíván index pro kód 1263 - Školy, univerzity a budovy pro výzkum.

Za hodnotu 100 % bude použit index uvedený pro čtvrtletí, ve kterém byla podána nabídka.

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce:

$$UCn = Fnz * Nn$$

s tím, že

výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce:

$$Nn = (INFn/100-0,03)/2$$

kde:

$INFn = (100 * Lin / Lio) - 100$, „n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla

„Nn“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny faktury podléhající úpravě podle této inflační doložky

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek podléhající úpravě podle této inflační doložky

„Li“ je index cen stavebních děl pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“)

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něž spadá podání nabídky

Žádná úprava nebude použita za kalendářní čtvrtletí, v němž bude Inflační nárůst v intervalu -3% až 3% včetně (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).

Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování úpravy ceny díla TDS vždy nejpozději do 2 měsíců od ukončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byly vystaveny faktury za práce provedené na díle (například do konce května za první čtvrtletí téhož roku). Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změny nákladů. TDS je oprávněn za objednatele schválit vyúčtování, pokud při jeho výpočtu bylo postupováno podle vzorců uvedených v tabulce uvedené níže, a pokud celkový nárůst takto vypočtený nepřekročí limit 7 % z nabídkové ceny zhotovitele na veřejnou zakázku, tj. částku, - Kč bez DPH.

(částka bude doplněna před podpisem smlouvy)

V případě, že Český statistický úřad prodlouží frekvenci vyhlásování výše uvedeného indexu, bude inflační doložka aplikována v návaznosti na tuto prodlouženou frekvenci vyhlásování (tj. např. pololetně). Pokud Český statistický úřad frekvenci vyhlásování výše uvedeného indexu zkrátí, bude inflační doložka nadále aplikována čtvrtletně, přičemž jako hodnota indexu „Lin“ bude brán aritmetický průměr hodnot indexu vydaných pro příslušné kalendářní čtvrtletí.

V případě, že Český statistický úřad nebude nadále vyhlášovat výše uvedený index, zvolí objednatel pro aplikaci inflační doložky jiný index vydávaný Českým statistickým úřadem, který se svým obsahem bude nejvíce blížit výše uvedenému indexu.

Dodatečné stavební práce

V případě vzniku dodatečných stavebních prací by se výše uvedený výpočet zvýšení ceny uplatnil pouze na ty položky, které existují ve zhotovitelem oceněném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, tedy podle čl. VI. odst. 11 písm. a) bod 1. Na ostatní dodatečné stavební práce, které budou naceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací vydaného společností RTS (podle čl. VI. odst. 11 písm. a) bod 2.) a které budou mít vlastní jednotkové ceny v místě a čase obvyklé, odsouhlasené TDS v součinnosti s TDS a AD (podle čl. VI. odst. 11 písm. a) bod 3.), se výše uvedený výpočet cen neuplatní.

Inflační doložka - výpočet výše změny ceny v důsledku nárůstu vstupů - příklad výpočtu							
Fakturace			Vypočet				
měsíční k Kč		čtvrtletní v Kč	Index cen stavebních děl	inflační nárůst INF _n	inflační nárůst mimo interval INF _I	násobitel N _n	cenový nárůst U _{cn} v Kč
2022		F _{nz}	Li	(100*Lin/Lio)-100	3<N _n <-3	(INF _n /100-0,03)/2	F _{zn} *N _n
Index cen stavebních děl v měsíci podání nabídky/uzavření smlouvy (Lio)			112,00				
leden	100,00	300,00	113,00	0,8929	0,0000	0,0000	0,00
únor	100,00						
březen	100,00						
duben	100,00	300,00	114,00	1,7857	0,0000	0,0000	0,00
květen	100,00						
červen	100,00						
červenec	100,00	300,00	115,00	2,6786	0,0000	0,0000	0,00
srpen	100,00						
září	100,00						
říjen	100,00	300,00	116,00	3,5714	3,5714	0,0029	0,86
listopad	100,00						
prosinec	100,00						
2023							
leden	100,00	300,00	115,00	2,6786	0,0000	0,0000	0,00
únor	100,00						
březen	100,00						
duben	100,00	300,00	105,00	-6,2500	-6,2500	-0,0163	-4,88
květen	100,00						
červen	100,00						
červenec	100,00	300,00	119,00	6,2500	6,2500	0,0163	4,88
srpen	100,00						
září	100,00						
říjen	100,00	300,00	125,00	11,6071	11,6071	0,0430	12,91
listopad	100,00						
prosinec	100,00						
Celkem		2 400,00				nárůst ceny	13,77
						%	0,573660714
Inflační nárůst v intervalu -3% až 3% včetně je součástí nabídnuté ceny, nad a pod tuto hodnotu se objednatel i zhotovitel dělí o riziko nárůstu ceny ve stejném poměru							

Pro příklad je použit termín podání nabídky listopad 2021 a doba trvání stavby 24 měsíců

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 99 „Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem stavební práce“

Objednatel: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace IČO: 839205
Nosálovice, 682 01 Vyškov, Purkyňova 235/36QZ DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D.1.1	Urgentní příjem	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.01._A01	Stavebně konstrukční část a PBŘ	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.01._B01	Bourací práce	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.01.4a	Zdravotně technické instalace	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.01.4b	Vytápění	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.01.4c	Silnoproud	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.01.4d	Slaboproud	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.01.4e	Medicínální plyny	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.01.4f	Vzduchotechnika	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.01.4g_1	zař.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.01.4g_2	zař.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.01.4g_3	OPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.01.4g_4	Řídicí systém	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.01.4h	EPS a NZS	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.11	Příprava území	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.11	Příprava území	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.12	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.12_01	Urgentní příjem	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.12_02	Oprava ploch komunikací a chodníků	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.13	Sadové úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.13_01	Terénní a sadové úpravy-kácení URGENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.13_02	Terénní a sadové úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.13_03	Terénní a sadové úpravy-kácení HELIPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.15	Přeložky a přípojky vody	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.15	Přeložky a přípojky vody	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.16	Retenční nádrž	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.16	Retenční nádrž	0,00	0,00	0,00	0,00	

D.1.17	Venkovní osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.17	Venkovní osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Popis stavby: 99 - Nemocnice Vyškov, p.o.

Popis objektu: D.1.1 - Urgentní příjem

Popis rozpočtu: D.1.01._A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis rozpočtu: D.1.01._B01 - Bourací práce

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis rozpočtu: D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.01.4b - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.01.4c - Silnoproud

Popis rozpočtu: D.1.01.4d - Slaboproud

Legenda k výměrům:

"viz 201:"100*1

201 = výkres D.1.01.4.h-201 Půdorys 1.PP - část 1

100*1 = vlastní výměr

Popis rozpočtu: D.1.01.4e - Medicinální plyny

Popis rozpočtu: D.1.01.4f - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: D.1.01.4g_1 - zař.1

Popis rozpočtu: D.1.01.4g_2 - zař.2

Popis rozpočtu: D.1.01.4g_3 - OPS

Popis rozpočtu: D.1.01.4g_4 - Řídící systém

Popis rozpočtu: D.1.01.4h - Měření a regulace

Legenda k výměrům:

"viz 201:"100*1

201 = výkres D.1.01.4.h-201 Půdorys 1.PP - část 1

100*1 = vlastní výměr

Popis objektu: D.1.11 - Příprava území

Popis rozpočtu: D.1.11 - Příprava území

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis objektu: D.1.12 - Komunikace a zpevněné plochy

Popis rozpočtu: D.1.12_01 - Urgentní příjem

Popis rozpočtu: D.1.12_02 - Oprava ploch komunikací a chodníků

Popis objektu: D.1.13 - Sadové úpravy

Popis rozpočtu: D.1.13_01 - Terénní a sadové úpravy-kácení URGENT

Popis rozpočtu: D.1.13_02 - Terénní a sadové úpravy

Popis rozpočtu: D.1.13_03 - Terénní a sadové úpravy-kácení HELIPORT

Popis objektu: D.1.14 - Přeložky a přípojky kanalizace

Popis rozpočtu: D.1.14 - Přeložky a přípojky kanalizace

Popis objektu: D.1.15 - Přeložky a přípojky vody□

Popis rozpočtu: D.1.15 - Přeložky a přípojky vody

Popis objektu: D.1.16 - Retenční nádrž

Popis rozpočtu: D.1.16 - Retenční nádrž

Popis objektu: D.1.17 - Venkovní osvětlení

Popis rozpočtu: D.1.17 - Venkovní osvětlení

Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	1. Větrání zákrokového sálu (D + M)	HSV			0,00	
_1	Demontáže -venkovní osvětlení	HSV			0,00	
_1	Rozváděč1 RS1.A5	HSV			0,00	
_10	7. Dveřní clona (D + M)	HSV			0,00	
_10	Ochrana před bleskem	HSV			0,00	
_11	8. Demontáže	HSV			0,00	
_12	9. Požární ucpávky (D + M)	HSV			0,00	
_12	Ostatní materiál	HSV			0,00	
_13	10. Zkoušky a zaregulování	HSV			0,00	
_16	Ostatní materiál	HSV			0,00	
_19	Ostatní materiál	HSV			0,00	
_2	1a. Zdroj chladu zař. 1 (D + M)	HSV			0,00	
_2	Rozšíření serverovny, objekt C	HSV			0,00	
_2	Rozvaděč 1RZ1.A5	HSV			0,00	
_3	1b. Vlhčení ZS (D + M)	HSV			0,00	
_3	Rozvaděč 1RZ2.A5	HSV			0,00	
_3	venkovní osvětlení	HSV			0,00	
_4	2. Větrání urgentního příjmu (D + M)	HSV			0,00	
_4	příprava pro el. nabíjecí stanice	HSV			0,00	

_4	Rozvaděč RH-CHIR-VDO	HSV			0,00	
_5	2a. Zdroj chladu zař. 2 (D + M)	HSV			0,00	
_5	MONTÁŽE	HSV			0,00	
_5	venkovní osvětlení	HSV			0,00	
_6	2b. Vlhčení zař. č. 2 (D + M)	HSV			0,00	
_6	příprava pro nabíjecí stanice	HSV			0,00	
_6	UMĚLÉ OSVĚTLENÍ	HSV			0,00	
_7	4. Větrání šaten v budově A2, A3 (D + M)	HSV			0,00	
_7	regulace osvětlení DALI	HSV			0,00	
_8	5. Chlazení VRV (D + M)	HSV			0,00	
_8	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	HSV			0,00	
_9	6. Chlazení Split (D + M)	HSV			0,00	
_9	UZEMNĚNÍ	HSV			0,00	
1	Kyslík	HSV			0,00	
1	Zemní práce	HSV			0,00	
1.	Řídící systém	HSV			0,00	
1.	Snímače	HSV			0,00	
10	Protipožární ucpávka	HSV			0,00	
100	Mobiliář	HSV			0,00	
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	
11	Stavební přípomoce	HSV			0,00	

12	Odkopávky a prokopávky	HSV			0,00	
12	Zkoušky, ostatní	HSV			0,00	
13	Hloubené vykopávky	HSV			0,00	
15	Roubení	HSV			0,00	
16	Přemístění výkopku	HSV			0,00	
17	Konstrukce ze zemin	HSV			0,00	
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	HSV			0,00	
2	Stlačený vzduch pro dýchání	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
2.	Armatury a pohony	HSV			0,00	
2.	Materiál nosný délkový	HSV			0,00	
2.	Uživatelský SW	HSV			0,00	
3	Podtlak	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
3.	Materiál nosný délkový	HSV			0,00	
3.	Materiál nosný kusový	HSV			0,00	
3.	Zobrazovací jednotky	HSV			0,00	
32	Zdi přehradní a opěrné	HSV			0,00	
34	Stěny a příčky	HSV			0,00	
35	Stoky	HSV			0,00	
38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	HSV			0,00	

4	Oxid dusný	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
4.	Materiál nosný kusový	HSV			0,00	
4.	Práce účtované hodinovou sazbou	HSV			0,00	
4.	Řídící centrála SW	HSV			0,00	
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
5	Odtah vydechovaných směsí	HSV			0,00	
5.	Práce účtované hodinovou sazbou	HSV			0,00	
5.	Rozváděče	HSV			0,00	
6	Instalační komplexy	HSV			0,00	
6.	Práce účtované hodinovou sazbou	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
8	Alarmový systém	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
85	Potrubí z trub litinových	HSV			0,00	
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	HSV			0,00	
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	HSV			0,00	
9	Konzole a příchytý materiál	HSV			0,00	

9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			0,00	
99	Přesun hmot	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
H27	Vedení trubní dálková a přípojná	HSV			0,00	
OST	Ostatní	HSV			0,00	
S	Přesuny sutí	HSV			0,00	
7	Ventilové krabice	PSV			0,00	
7.	Výrobní projektová dokumentace	PSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	

732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			0,00	
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			0,00	
734	Armatury	PSV			0,00	
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			0,00	
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			0,00	
737	Požární ucpávky	PSV			0,00	
761	Konstrukce sklobetonové	PSV			0,00	
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	
763	Dřevostavby	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
769	Prvky z plastu	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	

M22a	EPS	MON			0,00	
M22a	Strukturovaná kabeláž (SK)	MON			0,00	
M22b	NZS	MON			0,00	
M22b	Rozšíření TÚ	MON			0,00	
M22c	NOSNÝ MATERIÁL	MON			0,00	
M22c	Společná TV anténa (STA)	MON			0,00	
M22d	C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ	MON			0,00	
M22d	Jednotný čas (JČ)	MON			0,00	
M22e	E P S	MON			0,00	
M22e	Elektronická kontrola vstupu (EKV)	MON			0,00	
M22f	NZS	MON			0,00	
M22f	Vyvolávací systém (VyS)	MON			0,00	
M22g	C - 2 2 M - ROZVODY	MON			0,00	
M22g	Přepážkový komunikační systém (PkS)	MON			0,00	
M22h	Uzavřený TV okruh (CCTV)	MON			0,00	
M22ch	Signalizační zařízení (SZ)	MON			0,00	
M22i	NOSNÝ MATERIÁL	MON			0,00	
M22j	C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ	MON			0,00	
M22k	EKV	MON			0,00	
M22l	S K	MON			0,00	
M22m	STA	MON			0,00	

M22n	CCTV	MON			0,00	
M22o	JČ	MON			0,00	
M22p	Optika	MON			0,00	
M22q	SZ	MON			0,00	
M22r	C - 2 2 M - ROZVODY	MON			0,00	
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			0,00	
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._A01	Stavebně konstrukční část a PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	576,22500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 :						
		jáma : 860*0,5+(11,4+18)*0,5/2		437,35000				
		patky : 3,25*3,25*1,25*6+1,5*2,25		82,59375				
		pásy : (6,6+14+15,9+2,225+6,3)*1,25		56,28125				
2	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	46,79710		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 :						
		patky : 1,5*1,5*1*12		27,00000				
		1,25*1,25*1*4		6,25000				
		pásy : (7,104+3,168+2,63)*1,05		13,54710				
3	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	46,11000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-101, D.1.01.1-102 :						
		pásy : 30,65*1*0,6		18,39000				
		(5,3+1,4+16+17+6,5)*1*0,6		27,72000				
4	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	117,93441		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		576,225*0,16+46,7971*0,55		117,93441				
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	891,83210		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		výkop : 576,225+46,7971+46,11		669,13210				
		zásyp : (30,5+24+27)*0,9+29*5,15		222,70000				
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	669,13210		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		výkop : 576,225+46,7971+46,11		669,13210				
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	669,13210		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	222,70000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		zásyp : (30,5+24+27)*0,9+29*5,15		222,70000				

9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	446,43210		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		výkop : 576,225+46,7971+46,11		669,13210				
		zásyp : -((30,5+24+27)*0,9+29*5,15)		-222,70000				
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4 910,75310		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		446,4321*11		4 910,75310				
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	446,43210		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00		
12	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	52,36000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		podkladní beton :						
		D.1.01.2-101, D.1.01.2-102, D.1.01.2-201, D.1.01.2-202 :		52,36000				
		(755+197)*0,05*1,1						
13	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 XC2	m3	41,32800		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.2-101, D.1.01.2-102, D.1.01.2-201, D.1.01.2-202 :						
		ZPS1 : 38,6*0,5*0,6		11,58000				
		ZPS2 : 45,1*0,5*1,1		24,80500				
		ZPS3 : 1*0,5*1,85		0,92500				
		ZPS4 : 1,3*0,5*2,72		1,76800				
		ZPS5 : 1*0,5*1,8		0,90000				
		ZPS6 : 1,5*0,5*1,8		1,35000				
14	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	165,31200		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.2-101, D.1.01.2-102, D.1.01.2-201, D.1.01.2-202 :						
		ZPS1 : 38,6*2*0,6		46,32000				
		ZPS2 : 45,1*2*1,1		99,22000				
		ZPS3 : 1*2*1,85		3,70000				
		ZPS4 : 1,3*2*2,72		7,07200				
		ZPS5 : 1*2*1,8		3,60000				
		ZPS6 : 1,5*2*1,8		5,40000				
15	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	165,31200		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
16	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	1,20000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.2-101, D.1.01.2-102, D.1.01.2-201, D.1.01.2-202 :		1,20000				
		1200/1000						
17	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 XC2	m3	142,80000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.2-101, D.1.01.2-102, D.1.01.2-201, D.1.01.2-202 :						
		ZD1 : 755*0,15		113,25000				

		ZD2 : 197*0,15			29,55000			
18	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	93,62500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.2-101, D.1.01.2-102, D.1.01.2-201, D.1.01.2-202 :								
		ZD1 : 131*0,5			65,50000			
		ZD2 : 56,25*0,5			28,12500			
19	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	93,62500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
20	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	4,20000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.2-101, D.1.01.2-102, D.1.01.2-201, D.1.01.2-202 :								
		ZD1, ZD2 : 4200/1000			4,20000			
21	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30 XC2	m3	32,28570		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.2-101, D.1.01.2-102, D.1.01.2-201, D.1.01.2-202 :								
		ZP01 : 4*(1,25*1,25*0,6)			3,75000			
		ZP02 : 6*(1,5*1,5*0,6)			8,10000			
		ZP03 : 4*(1,25*1,25*0,85)			5,31250			
		ZP04 : 2*(1,1*1,1*0,85)			2,05700			
		ZP05 : 1*(1,1*1,1*(0,62+0,85))			1,77870			
		ZP06 : 8*(0,8*1,5*1)			9,60000			
		3*0,75*0,75*1			1,68750			
22	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	110,34800		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.2-101, D.1.01.2-102, D.1.01.2-201, D.1.01.2-202 :								
		ZP01 : 4*(4*1,25*0,6)			12,00000			
		ZP02 : 6*(4*1,5*0,6)			21,60000			
		ZP03 : 4*(4*1,25*0,85)			17,00000			
		ZP04 : 2*(4*1,1*0,85)			7,48000			
		ZP05 : 1*(4*1,1*(0,62+0,85))			6,46800			
		ZP06 : 8*(2*(0,8+1,5)*1)			36,80000			
		3*4*0,75*1			9,00000			
23	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	110,34800		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
24	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	1,25000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.2-101, D.1.01.2-102, D.1.01.2-201, D.1.01.2-202 :								
		1250/1000			1,25000			
25	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	160,63000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
podkladní beton :								

D.1.01.2-101, D.1.01.2-102, D.1.01.2-201, D.1.01.2-202 : 157,08000
 (755+197)*0,15*1,1
 71*0,05 3,55000

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			0,00		
26	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa	m3	0,99744		0,00	RTS 22/ II
		D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201 :					
		A5-0.04 - dozdivka ke stěně, vč. kotvení : 0,2*0,35*3,75*2			0,52500		
		D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, :					
		čekárna plicní : 2,54*0,62*0,3			0,47244		
27	342241162R00	Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 140 mm	m2	34,06050		0,00	RTS 22/ II
		D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201 :					
		A3-0.03, A3-0.02 / schodiště : 2,17*3,15			6,83550		
		A5-0.02 / A5-0.04 : 3,15*3,15+1,8*3,15-0,8*2,1			13,91250		
		A5-0.01 / A5-0.02 : 3,55*3,75			13,31250		
28	311238116R00	Zdivo cihelných bloků 30 P+D P15 na maltu cementovou 10 MPa, tl. 300 mm	m2	360,89150		0,00	RTS 22/ II
		D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201 :					
		exterieur :			450,79500		
		(37,717+5,9+1,3+17,885+16,26+9,45+20,05+7,25+4,4)*3,75					
		-4,6*3-6*2,25-1*2,25*8			-45,30000		
		-4*3-1,6*1,25			-14,00000		
		1,65*2,21-2*2,7			-1,75350		
		-4,5*2*2			-18,00000		
		-2,8*0,75			-2,10000		
		-3,125*2,8			-8,75000		
29	311237123RX1	Zdivo z cihelných bloků P 15 na maltu vápenocementovou 10 MPa, tl. 200 mm vč. dodávky	m2	29,62500		0,00	Vlastní
		D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201 :					
		A5-0.39, A5-0.40 / A5-0.26 : 5,25*3,75			19,68750		
		A5-0.26 : 2,65*3,75			9,93750		
30	340239211RT2	Zazdivka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,64000		0,00	RTS 22/ II
		D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201 :					
		A2-0.01 : 0,8*2,05			1,64000		
31	340239212RT2	Zazdivka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	3,80000		0,00	RTS 22/ II
		D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201 :					

A3-0.02 / chodba : 1*2 2,00000

A3-0.01 / chodba : 0,9*2 1,80000

32	317168131R00	Překlad keramobetonový vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení	kus	32,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	-----	----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Překlad A : 4*8 32,00000

33	317168135R00	Překlad keramobetonový vysoký 70 x 238 x 2250 mm pro orientované uložení	kus	8,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	-----	---------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Překlad B : 4*2 8,00000

34	317168136R00	Překlad keramobetonový vysoký 70 x 238 x 2500 mm pro orientované uložení	kus	4,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	-----	---------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Překlad C : 4*1 4,00000

35	317168122R00	Překlad keramobetonový plochý 145 x 71 x 1250 mm	kus	1,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	-----	---------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Překlad D : 1 1,00000

36	317168123R00	Překlad keramobetonový plochý 145 x 71 x 1500 mm	kus	1,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	-----	---------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Překlad E : 1 1,00000

37	342248114R00	Příčky keramických tvárnic 14 P+D na maltu vápenocementovou 5 MPa, tl. 140 mm	m2	3,41520		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	---------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109 :

A5-1.01 : 1,58*2,22-0,9*2 1,70760

A5-2.01 : 1,58*2,22-0,9*2 1,70760

38	311112130RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 300 mm zalití tvárnic betonem C 25/30 XC2	m2	44,25000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	------------	------------

D.1.01.2-101, D.1.01.2-102, D.1.01.2-201, D.1.01.2-202 :

ZPS1 : 38,6*0,5 19,30000

ZPS2 : 45,1*0,5 22,55000

ZPS3 : 1*0,5 0,50000

ZPS4 : 1,3*0,5 0,65000

ZPS5 : 1*0,5 0,50000

ZPS6 : 1,5*0,5 0,75000

39	311112350RT4	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 500 mm zalití tvárnice betonem C 25/30 XC2	m2	7,75000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.2-101, D.1.01.2-102, D.1.01.2-201, D.1.01.2-202 :								
ZP01 : 4*(0,5*0,5)				1,00000				
ZP02 : 6*(0,5*0,5)				1,50000				
ZP03 : 4*(0,5*1,5)				3,00000				
ZP04 : 2*(0,5*1,5)				1,50000				
ZP05 : 1*(0,5*1,5)				0,75000				
40	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,95000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.2-101, D.1.01.2-102, D.1.01.2-201, D.1.01.2-202 : 950/1000				0,95000				
41	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 XC1	m3	6,75000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.2-203 :								
S001 : 20*0,3*0,3*3,75				6,75000				
42	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	90,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.2-203 :								
S001 : 20*4*0,3*3,75				90,00000				
43	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - odstranění	m2	90,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
44	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,84000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.2-203 : 840/1000				0,84000				
45	341321410R00	Beton nosných stěn železový C 25/30 XC1	m3	10,21200		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.2-205 :								
AT001 : (132-24)*0,2*0,37				7,99200				
AT002 : 24*0,25*0,37				2,22000				
46	341351105R00	Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení	m2	97,68000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.2-205 :								
AT001 : (132-24)*0,37*2				79,92000				
AT002 : 24*0,37*2				17,76000				
47	341351106R00	Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění	m2	97,68000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 34		Stěny a příčky					0,00	
48	342012224RX2	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášt.,RFI 12,5mm izolace tloušťky 50 mm, vč. dodávky	m2	75,69800		0,00	Vlastní	RTS 22/ II
D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201 :								
A3-0.03 / A3-0.02 : 1,9*3,15-0,7*2				4,58500				
A3-0.02 : 0,9*3,15				2,83500				
A3-0.03, A3-0.02 / A3-0.01 : 3,77*3,15-0,8*2				10,27550				

A2-0.02 / A2-0.03 : 2,2*3,15-0,7*2 5,53000
 A2-0.02 : 1*3,15 3,15000
 A5-0.07, A5-0.08 / A5-0.06 : (1,7*2+2,35)*3,75-0,7*2*2 18,76250

 A5-0.09 / A5-0.10, A5-0.11 : 2,75*3,75-0,7*2*2 7,51250
 A5-0.14 / A5-0.15 : 3,15*3,75-0,7*2,1 10,34250
 A5-0.41 : 0,5*3,75 1,87500
 A5-0.17 / A5-0.22 : 2,68*3,75-0,7*2,1 8,58000
 A5-0.39 : 0,6*3,75 2,25000

49	342013324RT3	Příčka SDKtl. 150 mm, ocel.kce, 2x oplášť., RFI 12,5mm izolace tloušťky 100 mm	m2	944,49400		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201 :

A2-0.02, A2-0.03 / A2-0.01 : (3,585+2,2)*3,15-0,8*2 16,62275
 A5-0.01, A5-0.04 / A5-0.03, A5-0.05 : 5,7*3,75-0,9*2,1*2 17,59500

 A5-0.05 / A5-0.04 : 2,25*3,75 8,43750
 A5-0.03 / A5-0.05 : 2,25*3,75 8,43750
 A5-0.03, A5-0.05 / A5-0.12 : 5,7*3,75 21,37500
 A5-0.06, A5-0.07, A5-0.08, A5-0.09 / A5-0.04 : 6,9*3,75-0,7*2,1 24,40500
 A5-0.06 / A5-0.23 : 3,15*3,75-0,7*2,1 10,34250
 A5-0.06, A5-0.10, A5-0.11 / A5-0.23 : 6,9*3,75 25,87500
 A5-0.13 / A5-0.11, A5-0.09 : 3,15*3,75 11,81250
 A5-0.08, A5-0.06 / A5-0.09, A5-0.10 : 3,15*3,75 11,81250
 A5-0.13 / A5-0.12 : 3,25*3,75-1,2*2,1 9,66750
 A5-0.13 / A5-0.16 : 3,25*3,75-1,2*2,1 9,66750
 A5-0.13 / A5-0.14 : 3,15*3,75 11,81250
 A5-0.14 / A5-0.12 : 3,5*3,75-3,5*2,6 4,02500
 A5-0.14 / A5-0.16 : 3,5*3,75-0,8*2,1 11,44500
 A5-0.15 / A5-0.12 : 3,5*3,75 13,12500
 A5-0.15 / A5-0.16 : 3,5*3,75-0,8*2,1 11,44500
 A5-0.16 / A5-0.18, A5-0.22, A5-0.17 : 18,675*3,75-1,4*2,1*3-1,8*2,7-2,95*2,8 48,09125
 A5-0.16 / A5-0.18 : (3,75+0,8*2)*3,75 20,06250
 A5-0.22 / A5-0.1, A5-0.21 : (3,225+3,15)*3,75-1,1*2,1-1,2*2,1 19,07625
 A5-0.21 / A5-0.20, A5-0.19 : 4,15*3,75 15,56250
 A5-0.21, A5-0.19 / A5-0.18 : 5,6*3,75-3,55*1,55 15,49750
 A5-0.16 / A5-0.18 : 3,4*3,75 12,75000
 A5-0.12 / A5-0.27 : 5,65*3,75 21,18750

A5-0.28 / A5-0.27 : 5,65*3,75	21,18750
A5-0.28 / A5-0.29 : 5,65*3,75	21,18750
A5-0.29, A5-0.28, A5-0.27 / A5-0.24 : 13,2*3,75-1,2*2,1*3	41,94000
A5-0.25 / A5-0.33, A5-0.34, A5-0.36, A5-036a : (10,335+1,86)*3,75-1,4*3-0,9*2,1*2-0,8*2,1	36,07125
A5-0.24 / A5-0.33, A5-0.30, A5-032, A5-0.31 : 9,5*3,75- 0,8*2,1-1,2*2,1-0,7*2,1	29,95500
A5-0.33 / A5-0.30 : 3,15*3,75	11,81250
A5-0.30 / A5-0.32 : 3,15*3,75	11,81250
A5-0.33, A5-0.30, A5-0.32 / A5-0.34 : 12,4*3,75-0,8*2,1	44,82000
A5-0.34, A5-0.41 / A5-0.36, A5-0.37, A5-0.38, A5-0.40 : 17,3*3,75-0,9*2,1*2-1,4*2,1	58,15500
A5-0.36 / A5-0.36a : (2,75+1,35)*3,75	15,37500
A5-0.36a : 2,07*3,75	7,76250
A5-0.36 / A5-0.37 : 5,275*3,75	19,78125
A5-0.37 / A5-0.38, A5-0.39 : 6,045*3,75	22,66875
A5-0.38, A5-0.39 / A5-0.40 : 5,75*3,75-0,9*2,1*2	17,78250
A5-0.39 : 4,05*3,75	15,18750
A5-0.29, A4-0.24, A5-0.31 / A5-0.43, A5-0.42 : 11,55*3,75- 0,8*2,1	41,63250
A5-0.43, A5-0.42, A5-0.34 / A5-0.44, A5-0.41 : 14,05*3,75- 0,8*2,1-1,2*2,1-1,4*3	44,28750
A5-0.44 / A5-0.45 : 5,45*3,75	20,43750
A5-0.44, A5-0.45 / A5-0.41 : 4,95*3,75-0,9*2,1-1,1*2,1	14,36250
A5-0.25 / A5-0.35 : 3,075*3,75-0,9*2,1	9,64125
A5-0.15, A5-0.16, A5-0.18 / A5-0.25, A5-0.35 : (14,22+3,805)*3,75-0,9*2,1-2,4*3	58,50375

50	342012322R00	Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RF 12,5mm	m2	3,56250		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	---------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201 :

A5-0.12 : 0,95*3,75 3,56250

51	347051224R00	Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RFI 12,5mm	m2	210,91275		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201 :

A3-0.03, A3-0.02 : 3,47*3,15 10,93050

A3-0.01 : (0,535+0,25+0,535)*3,15 4,15800

A2-0.02, A2-0.03 : 3,435*3,15 10,82025

A5-0.02 :	23,49900
(0,7+0,4+0,7)*3,15+(0,43+0,4+0,43)*3,15+(0,4+0,4+0,4)*3,15+3,2*3,15	
A5-0.23 : (0,35+0,6)*3,15	2,99250
A5-0.05 : (1,95+2,55)*3,75	16,87500
A5-0.06 : (1,8+1+0,55)*3,75	12,56250
A5-0.07 : 1*3,75	3,75000
A5-0.08 : 1*3,75	3,75000
A5-0.09 : 1,25*3,75	4,68750
A5-0.13 : (1,7+0,35)*3,75	7,68750
A5-0.15 : 2,85*3,75	10,68750
A5-0.16 : 0,6*3,75	2,25000
A5-0.20 : 1,05*3,75	3,93750
A5-0.21 : (0,5+0,4)*3,75	3,37500
A5-0.17 : (0,475+0,25)*3,75	2,71875
A5-0.18 : 11,8*3,75-4,5*2*2	26,25000
A5-0.35 : 0,9*3,75	3,37500
A5-0.36 : (0,25+0,25)*3,75	1,87500
A5-0.33 : (1,5+0,25)*3,75	6,56250
A5-0.27 : (1,16+0,25)*3,75	5,28750
A5-0.36 : 0,925*3,75	3,46875
A5-0.37 : 1,46*3,75	5,47500
A5-0.12 : (0,95+0,35+0,5)*3,75	6,75000
A5-0.42 : (1,45+0,3)*3,75	6,56250
A5-034 : (0,35+0,45)*3,75	3,00000
A5-0.12 : 8,3*3,75-6*2,25	17,62500

52	342090132R00	Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, profily CW 100, 2x opláštěné	kus	45,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
53	342017224R00	Příčka inst.tl.>205,2x ocel.kce,2xoplašť.,RFI 12,5	m2	45,63750		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201 :

A5-0.10 / A5-0.11 : 1*3,75	3,75000
A5-0.20 / A5-0.19 : 1,37*3,75	5,13750
A5-0.17 / A5-0.21 : 1*3,75	3,75000
A5-0.31 / A5-0.32 : 2,85*3,75	10,68750
A5-0.43 / A5-0.42 : 2,8*3,75	10,50000
A5-0.38 / A5-0.39 : 3,15*3,75	11,81250

54	34709108RA1	D+M Vyztužení SDK příček pro zavěšení madel, sedátek apod. v systému SDK kce dle pozn. A1	m	72,50000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	---	----------	--	------	---------	-------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201 :

A3-0.03 : 2,5 2,50000
 A3-0.02 : 3 3,00000
 A2-0.02 : 8 8,00000
 A5-0.06 : 4 4,00000
 A5-0.07 : 3,5 3,50000
 A5-0.08 : 3,5 3,50000
 A5-0.09 : 4 4,00000
 A5-0.10 : 3,2 3,20000
 A5-0.11 : 3 3,00000
 A5-0.17 : 5 5,00000
 A5-0.18 : 1,8 1,80000
 A5-0.20 : 3 3,00000
 A5-0.19 : 4 4,00000
 A5-0.35 : 5 5,00000
 A5-0.30 : 2 2,00000
 A5-0.32 : 3 3,00000
 A5-0.31 : 3 3,00000
 A5-0.42 : 8 8,00000
 A5-0.39 : 3 3,00000

55	34709108RA2	D+M Vyztužení SDK přiček pro zavěšení horních skříněk na základě systému SDK kce dle pozn. A2	m	16,25000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	---	----------	--	------	---------	-------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201 :

A5-0.27 : 3,2 3,20000
 A5-0.28 : 3,2 3,20000
 A5-0.29 : 3,2 3,20000
 A5-0.43 : 3,2 3,20000
 A5-0.44 : 1,35 1,35000
 A5-0.37 : 2,1 2,10000

56	767_A32	D+M ocelové prvky pro zesílení okolo otvorů, vč. PÚ, svařování, kotvení pomocných prací, doplňků, dle PD (D.1.01.1-105), Pozn. A3	kg	1 547,07000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---	----	-------------	--	------	---------	-------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106 :

A5-0.23 / A5-0.16 : $(2,4+3,75*2)*26,2$ 259,38000
 A5-0.25 / A5-0.16 : $(2,4+3,75*2)*26,2$ 259,38000
 A5-0.22, A5-0.16 : $(1,4+3,75*2)*5+(1,2+3,75*2)*26,2$ 272,44000

 A5-0.21 / A5-0.18 : $(3,55+3,75*2)*26,2$ 289,51000
 A5-0.34 : $(1,4+3,75*2)*2*26,2$ 466,36000

57	347X702	D+M vedení mediplýnů v SDK příčce (dle detailu D1.01.01-701), včetně pomocných prací, doplňků dle PD	soubor	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201 : 15				15,00000				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						0,00		
58	413321414R00	Nosníky z betonu železového C 25/30 XC1	m3	5,98800		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.2-204 :								
P001 : 4,6*0,6*0,3				0,82800				
P002 : 7*0,7*0,3				1,47000				
P003 : 10,6*0,7*0,3				2,22600				
V001 : (6,2*0,65+3,4*0,25)*0,3				1,46400				
59	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	46,58000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.2-204 :								
P001 : 4,6*(0,6*2+0,3)				6,90000				
P002 : 7*(0,7*2+0,3)				11,90000				
P003 : 10,6*(0,7*2+0,3)				18,02000				
V001 : (6,2*0,65+3,4*0,25)*2				9,76000				
60	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	46,58000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
61	413351213R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa - zřízení	m2	7,68000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.2-204 :								
P001 : 4,6*(0,3)				1,38000				
P002 : 7*(0,3)				2,10000				
P003 : 10,6*(0,3)				3,18000				
V001 : 3,4*0,3				1,02000				
62	413351214R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,10 kPa - odstranění	m2	7,68000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
63	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,45000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.2-204 : 450/1000				0,45000				
64	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1	m3	199,27500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.2-205 :								
D001 : 792*0,25				198,00000				
D.1.01.2-105 :								
D101 : 8,5*0,05+8,5*0,05/2				0,63750				
D.1.01.2-104 :								
D002 : 8,5*0,05+8,5*0,05/2				0,63750				
65	411361821RX1	D+M smyková výztuž SM1 - 8x symková lišta dl. 560mm, dvojhavý trn pr. 12mm vč. pomocných prací, doplňků dle PD	soubor	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
D.1.01.2-205, D.1.01.2-206 :								
SM1 : 10				10,00000				

66	411351101RT6	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, včetně podepření, tl. stropu 36 cm	m2	792,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.2-205 :								
D001 : 792				792,00000				
67	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	792,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
68	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	132,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.2-205 :								
D001 : 132				132,00000				
69	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	132,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
70	411351903R00	Bednění prostupu plochy do 0,48 m2	kus	3,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
71	411351902R00	Bednění prostupu plochy do 0,25 m2	kus	3,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
72	411351901R00	Bednění prostupu plochy do 0,06 m2	kus	13,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
kruhové : 13				13,00000				
73	411354256R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 1,0 mm	m2	17,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.2-105 :								
D101 : 8,5				8,50000				
D.1.01.2-104 :								
D002 : 8,5				8,50000				
74	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	0,02296		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.2-105 :								
D101 : 11,48/1000				0,01148				
D.1.01.2-104 :								
D002 : 11,48/1000				0,01148				
75	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	19,70000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.2-205, D.1.01.2-206 : 19700/1000				19,70000				
76	411362021RX1	D+M ocelový prvek stropu D101, vč. kapes, bet. bloků, PÚ,pomocných prací, doplňků	kg	153,20000		0,00	Vlastní	Indiv
D.1.01.2-105 :								
D101 :								
101 : 153,2				153,20000				
77	411362021RX2	D+M ocelový prvek stropu D002, vč. kapes, bet. bloků, PÚ,pomocných prací, doplňků	kg	153,20000		0,00	Vlastní	Indiv
D.1.01.2-104 :								
D002 :								
051 : 153,2				153,20000				
78	416026126R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 15 mm	m2	122,10000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.1-401 :								
A5-0.01 : 15,99				15,99000				
A5-0.05 : 4,49				4,49000				

A5-0.06 : 7,28	7,28000
A5-0.07 : 1,37	1,37000
A5-0.08 : 1,37	1,37000
A5-0.09 : 4,21	4,21000
A5-0.10 : 1,32	1,32000
A5-0.11 : 1,07	1,07000
A5-0.14 : 10,5	10,50000
A5-0.17 : 2,28	2,28000
A5-0.19 : 2,77	2,77000
A5-0.20 : 1,53	1,53000
A5-0.31 : 3,88	3,88000
A5-0.32 : 3,88	3,88000
Mezisoučet	61,94000
A5-0.04 : 4,8+7,8	12,60000
A5-0.18 : 19,94	19,94000
A5-0.21 : 7,18	7,18000
A5-0.23 : 4,4+1,4	5,80000
Mezisoučet	45,52000
D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109 :	
A5-1.01 : 7,32	7,32000
A5-2.01 : 7,32	7,32000
Mezisoučet	14,64000

79	416026128R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 15 mm	m2	24,04000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-401 :	
A5-0.33 : 4,45	4,45000
A2-0.02 : 4,72	4,72000
A2-0.03 : 1,71	1,71000
A3-0.02 : 3,94	3,94000
A3-0.03 : 1,9	1,90000
D.1.01.1-107, D.1.01.1-108 :	
A5-1.01 : 7,32	7,32000

80	416093112R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRF 12,5 mm	m2	4,16700		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	---------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-401 :	
A5-0.23 : 4,44*2*0,15	1,33200
A5-0.04, A5-0.23 : 10,55*0,15	1,58250
A5-0.23 : 4,75*0,15+2,7*0,2	1,25250

Díl: 5	Komunikace	0,00						
--------	------------	------	--	--	--	--	--	--

81	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	23,83500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106 :

Okapový chodník : (16,87+30,8)*0,5

23,83500

82	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	23,83500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	------------	------------

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
----------------	--	-------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

83	613441141R00	Omítka sloupů/pilířů sádrová s plochami rovnými	m2	90,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	------------	------------

D.1.01.2-203 :

S001 : 20*4*0,3*3,75

90,00000

84	611474612R00	Omítka stropů vnitřní, VPC jádro,sádr.štuk, ručně	m2	3,34000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	---------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

A5-0.36a : 3,34

3,34000

85	612474612R00	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, sádr.štuk, ručně	m2	526,30860		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201 :

tl. 150 mm :

A3-0.03, A3-0.02 / schodiště : 2,17*3,15*2

13,67100

A5-0.02 / A5-0.04 : (3,15*3,15+1,8*3,15-0,8*2,1)*2

27,82500

A5-0.01 / A5-0.02 : 3,55*3,75*2

26,62500

Mezisoučet

68,12100

tl. 300 mm :

exterieur :

450,79500

(37,717+5,9+1,3+17,885+16,26+9,45+20,05+7,25+4,4)*3,75

-4,6*3-6*2,25-1*2,25*8

-45,30000

-4*3-1,6*1,25

-14,00000

1,65*2,21-2*2,7

-1,75350

-4,5*2*2

-18,00000

-2,8*0,75

-2,10000

-3,125*2,8

-8,75000

Mezisoučet

360,89150

tl. 200 mm :

A5-0.39, A5-0.40 / A5-0.26 : 5,25*3,75*2

39,37500

A5-0.26 : 2,65*3,75

9,93750

Mezisoučet

49,31250

ZAŽDIVKA :

A2-0.01 : 0,8*2,05*2

3,28000

A3-0.02 / chodba : 1*2*2

4,00000

A3-0.01 / chodba : 0,9*2*2

3,60000

Mezisoučet 10,88000

Ostění :

A5-0.02 : $(0,6+0,6*2)*0,3$ 0,54000

A5-0.12 : $(6+2,25*2)*0,3$ 3,15000

A5-0.18 : $(3,55+1,55*2+4,5+2*2+4,5+2*2)*0,3$ 7,09500

A5-0.21 : $(2,8+0,75*2+3,55+1,55*2)*0,3$ 3,28500

A5-0.27 : $(1+2,25*2)*0,3*2$ 3,30000

A5-0.28 : $(1+2,25*2)*0,3*2$ 3,30000

A5-0.29 : $(1+2,25*2)*0,3*2$ 3,30000

A5-0.41 : $(1,6+2,1*2)*0,3$ 1,74000

A5-0.43 : $(1+2,25*2)*0,3$ 1,65000

A5-0.44 : $(1+2,25*2)*0,3$ 1,65000

A2-0.01 : $(2,7+1*2+2,65+1*2)*0,3$ 2,80500

A3-0.01 : $(2,35+1*2)*0,3$ 1,30500

A3-0.03 : $(0,78+1*2)*0,3$ 0,83400

Mezisoučet 33,95400

D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, :

čekárna plicní : $2,54*0,62*2$ 3,14960

Mezisoučet 3,14960

86	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	526,30860		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
87	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	113,18000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

A5-0.02 : $(0,6+0,6*2)$ 1,80000

A5-0.12 : $(6+2,25*2)$ 10,50000

A5-0.18 : $(3,55+1,55*2+4,5+2*2+4,5+2*2)$ 23,65000

A5-0.21 : $(2,8+0,75*2+3,55+1,55*2)$ 10,95000

A5-0.27 : $(1+2,25*2)*2$ 11,00000

A5-0.28 : $(1+2,25*2)*2$ 11,00000

A5-0.29 : $(1+2,25*2)*2$ 11,00000

A5-0.41 : $(1,6+2,1*2)$ 5,80000

A5-0.43 : $(1+2,25*2)$ 5,50000

A5-0.44 : $(1+2,25*2)$ 5,50000

A2-0.01 : $(2,7+1*2+2,65+1*2)$ 9,35000

A3-0.01 : $(2,35+1*2)$ 4,35000

A3-0.03 : $(0,78+1*2)$ 2,78000

88	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	221,68100		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	-----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

A3 : 20,5*3,1 63,55000
A2 : 25*3,1 77,50000
A5 : 6*3,035*3,1+5,5*3,1+2,3*3,1 80,63100

89	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	221,68100		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
90	602023193R00	Penetrace stěn	m2	221,68100		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
91	602023147R00	Stěrka stěn sádrová, ručně	m2	221,68100		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00		
92	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm	m2	355,43750		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-003 :

Skladba I1 a I3 : 174,084+10,7625+160,401+10,19 355,43750

93	622311527RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 200 mm s mozaikovou omítkou	m2	174,08400		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	-----------	--	------	------------	------------

vč. lišt :

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-003 :

Skladba I3 : (30,55+6,1+1+14+20,115+6,475)*2,225 174,08400

94	622311832RT3	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 100 mm s omítkou silikon	m2	10,76250		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-003 :

A5-026 : 2,87*3,75 10,76250

95	622311837RT3	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 200 mm s omítkou silikonovou	m2	160,40100		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	-----------	--	------	------------	------------

vč. lišt :

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-003 :

Skladba I1 : (15,225+17,32+11,5)*4,3 189,39350

-4,6*3-6*2,25-4*3-1,6*1,25-4,5*2*2 -59,30000

A5-0.26 : (2,82+2,35+2)*3,75-1,6*1,25 24,88750

A5-0.26 - pohled : 5,42 5,42000

Mezisoučet 160,40100

96	622311850RT3	Povrchová úprava ostění KZS s min.vlnou PV s omítkou silikonovou	m2	10,19000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	------------	------------

vč. lišt :

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-003 :

Skladba I1 : 10,19000
 $((4,6+3*2)+(6+2,25*2)+(4+3*2)+(1,6+1,25)+(4,5+2*2)*2)*0,2$

97	622311854RT3	Zatepl.syst. ostění, miner.desky PV 40 mm s omítkou silikonovou	m2	2,80000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	---------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-003 :

A5-026 : (1,6+1,2*2)*0,7 2,80000

98	622391001R00	Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om.	m2	5,42000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	---------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-003 :

Skladba I1 :
A5-0.26 - podhled : 5,42 5,42000

99	622391123R00	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 10 ks/m2	m2	355,43750		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
100	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní 2 x	m2	355,43750		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-003 :

Skladba I1 a I3 : 174,084+10,7625+160,401+10,19 355,43750

101	622311111R00	Dilatační profil KZS průběžný E	m	4,30000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	---------------------------------	---	---------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-003 :

4,3 4,30000

102	622311113R00	Dilatační profil KZS rohový V	m	4,30000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	-------------------------------	---	---------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-003 :

4,3 4,30000

103	622311837RX3	D+M Provětrávaná fasáda a podhled z vláknocementových desek, vč. ostění, systémových prvků podkladní kce, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD (Skladba I2)	m2	402,01820		0,00	Vlastní	Indiv
-----	--------------	---	----	-----------	--	------	---------	-------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-003 :

D.1.01.1-702, D.1.01.1-703 :

Skladba I2 :
 $(23,185+6,42+1,06+1,03+4,61+7,445)*4,3+17,32*12,25$ 400,29500

-1*2,25*8-2,8*0,75 -20,10000
podhled : 1,26*17,32 21,82320

Vláknocementový fasádní obklad, objemová hmotnost 1300 kg/m³, plošná hmotnost 11,2 kg/m². Třída reakce na oheň A2-s1,d0, součinitel tepelné vodivosti 0,23 W/m*K. Povrchová úprava - barva. tl. 8 mm :

Větraná vzduchová mezera tl. 30 mm :

Systémový nosný pozinkovaný rošt (montážní profily W, Z, L tl. 1,5 mm dle návrhu vybraného dodavatele), pozinkované kotvy s tepelně izolační podložkou z termoplastické pěny na bázi polymeru polystyrenu, :

, kotvení pomocí fasádních diagonálních prvků nýty TPR-L přímo do fasádních sádrovláknitých desek :

Dífuzně otevřený ochranný fasádní pás 270 g/m² s vysokou stabilitou proti UV-záření pro zateplené fasády s otevřenými spárami :

Tepelně izolační vrstvy - lamely z minerální plsti hydrofobizované (0,036 W/m*K, 50 kg/m³) tl. 200mm :

104	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	81,40000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201 :								
Skladba I1 : 4,6*3+6*2,25+4*3+1,6*1,25+4,5*2*2				59,30000				
A5-0.26 : 1,6*1,25				2,00000				
Skladba I2 : 1*2,25*8+2,8*0,75				20,10000				
105	622311837RX4	D+M Opláštění s cementotřískových desek kce OK1, vč. podkladních konstrukcí, kotvení, čel vč. pomocných prací, doplňků, dle PD (Skladba S2)	m2	53,22000		0,00	Vlastní	Indiv
D.1.01.1-105, D.1.01.1-106 : 45,4+(27,15-7,6)*0,4				53,22000				
106	622311837RX5	D+M Opláštění s cementotřískových desek kce OK2, vč. podkladních konstrukcí, kotvení, čel vč. pomocných prací, doplňků, dle PD (Skladba S2)	m2	53,30000		0,00	Vlastní	Indiv
D.1.01.1-105, D.1.01.1-106 : 47+(7,6+8,15)*0,4				53,30000				
107	622474313RT1	Omítka vnější silikonová, 3.vrst., slož.1-2 postřík.jádr.omítka,stěrka,penetr.,silikon.omítka	m2	10,81500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 : 4,55*4,3-3,125*2,8				10,81500				
108	622477223R00	Oprava vnější omítky stěn štukové,sl.II,do 30%,SMS	m2	41,71000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-003 :								
Oprava stávající vnější omítky : (2,7+0,45+1,7)*4,3*2				41,71000				
109	622471317RU4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota nátěrová silikonová	m2	41,71000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

110	622311837RX6	D+M oprava fasády v místech napojení nové střechy, kompletní zapravení vč. pomocných prací, doplňků, dle PD (D.1.01.1-107, D.1.01.1-108)	m2	30,32000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	--------------	--	----	----------	--	------	---------	-------

D.1.01.1-107, D.1.01.1-108 :

(7,9+16+17+5,6+2,7+9,2+17,4)*0,4

30,32000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			0,00			
111	632415150RX1	Litý cementový potěr CT – C25 – F5, tl. 61mm vč. dodávky	m2	399,58000		0,00	Vlastní	Indiv

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba A1 :

A5-0.12 : 64,44+5

69,44000

A5-0.13 : 8,6

8,60000

A5-0.14 : 10,5

10,50000

A5-0.15 : 8,67

8,67000

A5-0.16 : 43,9

43,90000

A5-0.17 : 2,28

2,28000

A5-0.19 : 2,77

2,77000

A5-0.20 : 1,53

1,53000

A5-0.22 : 7,26

7,26000

A5-0.24 : 36,15

36,15000

A5-0.25 : 44,25

44,25000

A5-0.30 : 12,37

12,37000

A5-0.31 : 3,88

3,88000

A5-0.32 : 3,88

3,88000

A5-0.34 : 31,06

31,06000

A5-0.35 : 11,63

11,63000

A5-0.36 : 18,81

18,81000

A5-0.36a : 3,34

3,34000

A5-0.37 : 13,66

13,66000

A5-0.38 : 9,13

9,13000

A5-0.39 : 6,52

6,52000

A5-0.43 : 19,47

19,47000

A5-0.44 : 15,9

15,90000

A5-0.45 : 14,58

14,58000

112	632415150RX2	Litý cementový potěr CT – C25 – F5, tl. 55mm vč. dodávky	m2	42,32000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	--------------	--	----	----------	--	------	---------	-------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba A2 :

A2-0.01 : 25,57 25,57000

A3-0.01 : 16,75 16,75000

113	632415150RX3	Litý cementový potěr CT – C25 – F5, tl. 54mm vč. dodávky	m2	239,86000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	--------------	--	----	-----------	--	------	---------	-------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba B1 :

A5-0.18 : 121,84 121,84000

A5-0.21 : 16,18 16,18000

A5-0.27 : 25,88 25,88000

A5-0.28 : 26,17 26,17000

A5-0.29 : 17,46 17,46000

A5-0.40 : 32,33 32,33000

114	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	17,33402		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	--	----	----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba C1 :

A5-0.33 : 4,45*0,08 0,35600

A5-0.42 : 11,13*0,08 0,89040

Mezisoučet 1,24640

Skladba C2 :

A2-0.02 : 4,72*0,05 0,23600

A2-0.03 : 1,71*0,05 0,08550

A3-0.02 : 3,94*0,05 0,19700

A3-0.03 : 1,9*0,05 0,09500

Mezisoučet 0,61350

Skladba D1 :

A5-0.03 : 5,81*0,072 0,41832

A5-0.04 : 69,98*0,072 5,03856

A5-0.05 : 4,49*0,072 0,32328

A5-0.06 : 7,28*0,072 0,52416

A5-0.07 : 1,37*0,072 0,09864

A5-0.08 : 1,37*0,072 0,09864

A5-0.09 : 4,21*0,072 0,30312

A5-0.10 : 1,32*0,072 0,09504

A5-0.11 : 1,07*0,072 0,07704

A5-0.23 : 37,73*0,072 2,71656

A5-0.41 : (43,47-9,4)*0,072 2,45304

Mezisoučet 12,14640

Skladba D2 :

A5-0.02 : 25,06*0,072 1,80432

Mezisoučet 1,80432

Skladba F1 :

A5-0.01 : 15,99*0,06 0,95940

A5-0.41 : 9,4*0,06 0,56400

Mezisoučet 1,52340

115	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	17,33402		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
116	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	1,54400		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba F2 :

7,3*0,12 0,87600

sokl skříní :

A5-0.41 : 4,3*0,5*0,1 0,21500

A5-0.39 : 1,1*0,6*0,1 0,06600

A5-0.16 : 1,8*0,65*0,1 0,11700

A5-0.12 : 3*0,9*0,1 0,27000

117	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,87600		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
118	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,40763		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba C1 :

A5-0.33 : 4,45*12,63/6000*1,1 0,01030

A5-0.42 : 11,13*12,63/6000*1,1 0,02577

Mezisoučet 0,03608

Skladba C2 :

A2-0.02 : 4,72*12,63/6000*1,1 0,01093

A2-0.03 : 1,71*12,63/6000*1,1 0,00396

A3-0.02 : 3,94*12,63/6000*1,1 0,00912

A3-0.03 : 1,9*12,63/6000*1,1 0,00440

Mezisoučet 0,02841

Skladba D1 :

A5-0.03 : 5,81*8,12/6000*1,1 0,00865

A5-0.04 : 69,98*8,12/6000*1,1 0,10418

A5-0.05 : 4,49*8,12/6000*1,1 0,00668

A5-0.06 : 7,28*8,12/6000*1,1 0,01084

A5-0.07 : 1,37*8,12/6000*1,1 0,00204

A5-0.08 : 1,37*8,12/6000*1,1 0,00204

A5-0.09 : 4,21*8,12/6000*1,1 0,00627
 A5-0.10 : 1,32*8,12/6000*1,1 0,00197
 A5-0.11 : 1,07*8,12/6000*1,1 0,00159
 A5-0.23 : 37,73*8,12/6000*1,1 0,05617
 A5-0.41 : (43,47-9,4)*8,12/6000*1,1 0,05072
 Mezisoučet 0,25114
 Skladba D2 :
 A5-0.02 : 25,06*8,12/6000*1,1 0,03731
 Mezisoučet 0,03731
 Skladba F1 :
 A5-0.01 : 15,99*8,12/6000*1,1 0,02380
 A5-0.41 : 9,4*8,12/6000*1,1 0,01399
 Mezisoučet 0,03780
 Skladba F2 :
 7,3*12,63/6000*1,1 0,01690
 Mezisoučet 0,01690

119	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	10,20000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	---	----	----------	--	------	------------	------------

D.1.01.2-104 :
 zásyp výtahové šachty : 8,5*1,2 10,20000

120	583417003R	Kamenivo drcené frakce 0/32	t	20,39796		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	------------	-----------------------------	---	----------	--	------	------------	------------

D.1.01.2-104 :
 zásyp výtahové šachty : 8,5*1,2*1,8*1,1*1,01 20,39796

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				0,00		
---------------	--	------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

121	90X1	D+M doplnění průsvitných folií a odstranění vnitřních žaluzií	m2	6,33000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	------	---	----	---------	--	------	---------	-------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106 :
 A2-0.01 : 2,7*1+2,85*1 5,55000
 A3-0.03 : 0,78*1 0,78000

122	9X004	D+M hasicí přístroj dle PBR	kus	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-------	-----------------------------	-----	---------	--	------	---------	-------

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00		
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

123	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	1 434,18000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	--	----	-------------	--	------	------------	------------

A5-0.01 : 15,99 15,99000
 A5-0.02 : 25,06 25,06000
 A5-0.03 : 5,81 5,81000
 A5-0.04 : 69,98 69,98000
 A5-0.05 : 4,49 4,49000
 A5-0.06 : 7,28 7,28000
 A5-0.07 : 1,37 1,37000
 A5-0.08 : 1,37 1,37000

A5-0.09 : 4,21	4,21000
A5-0.10 : 1,32	1,32000
A5-0.11 : 1,07	1,07000
A5-0.12 : 64,44+5	69,44000
A5-0.13 : 8,6	8,60000
A5-0.14 : 10,5	10,50000
A5-0.15 : 8,67	8,67000
A5-0.16 : 43,9	43,90000
A5-0.17 : 2,28	2,28000
A5-0.18 : 121,84	121,84000
A5-0.19 : 2,77	2,77000
A5-0.20 : 1,53	1,53000
A5-0.21 : 16,18	16,18000
A5-0.22 : 7,26	7,26000
A5-0.23 : 37,73	37,73000
A5-0.24 : 36,15	36,15000
A5-0.25 : 44,25	44,25000
A5-0.26 : 5,42	5,42000
A5-0.27 : 25,88	25,88000
A5-0.28 : 26,17	26,17000
A5-0.29 : 17,46	17,46000
A5-0.30 : 12,37	12,37000
A5-0.31 : 3,88	3,88000
A5-0.32 : 3,88	3,88000
A5-0.33 : 4,45	4,45000
A5-0.34 : 31,06	31,06000
A5-0.35 : 11,63	11,63000
A5-0.36 : 18,81	18,81000
A5-0.36a : 3,34	3,34000
A5-0.37 : 13,66	13,66000
A5-0.38 : 9,13	9,13000
A5-0.39 : 6,52	6,52000
A5-0.40 : 32,33	32,33000
A5-0.41 : 43,47	43,47000
A5-0.42 : 11,13	11,13000
A5-0.43 : 19,47	19,47000
A5-0.44 : 15,9	15,90000
A5-0.45 : 14,58	14,58000

A2-0.01 : 25,57 25,57000
 A2-0.02 : 4,72 4,72000
 A2-0.03 : 1,71 1,71000
 A3-0.01 : 16,75 16,75000
 A3-0.02 : 3,94 3,94000
 A3-0.03 : 1,9 1,90000
 ostatní malované místnosti : 500 500,00000

124	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	525,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	---	----	-----------	--	------	------------	------------

Lešení pro přístup na střechu : 105*5 525,00000

125	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	94 500,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	------------------------	----	--------------	--	------	------------	------------

Lešení pro přístup na střechu : 525*30*6 94 500,00000

126	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	525,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--	------	------------	------------

127	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	525,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	---------------------------------------	----	-----------	--	------	------------	------------

128	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	3 150,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	---	----	-------------	--	------	------------	------------

Lešení pro přístup na střechu : 525*6 3 150,00000

129	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	525,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	---	----	-----------	--	------	------------	------------

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					0,00	
----------------	--	---	--	--	--	--	-------------	--

130	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	33,60000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	---	----	----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-003 :

čištění stávajících luxfer : 5,6*3*2 33,60000

131	954312302R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 800x800 mm,RF tl.12,5 mm	m	3,25500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	--	---	---------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

zakrytí nové VZT : 3,255 3,25500

132	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 434,18000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	--	----	-------------	--	------	------------	------------

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					0,00	
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	-------------	--

133	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2 458,09597		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	---	---	-------------	--	------	------------	------------

Díl: 711		Izolace proti vodě					0,00	
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	--	-------------	--

134	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	965,30000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	---	----	-----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba A1, C1, C2, D1, D2 :

plocha : 965,3 965,30000

135	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr včetně dodávky asfaltového laku	m2	67,92500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	---	----	----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba A1, C1, C2, D1, D2 :

plocha : 143*0,475

67,92500

136	711141559R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	965,30000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
137	711142559R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením	m2	67,92500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
138	62852265R	Pás SBS modifikovaný asfalt special mineral	m2	1 191,60500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba A1, C1, C2, D1, D2 :

plocha : 965,3*1,15

1 110,09500

plocha : 143*0,475*1,2

81,51000

139	711191171RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, podkladní textilii včetně dodávky textlie 300 g/m2	m2	7,30000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	---	----	---------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba F2 :

7,3

7,30000

140	711212901R00	Provedení penetrace podkladů pod hydroizolační stěrky	m2	178,28500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	---	----	-----------	--	------	------------	------------

Skladba C1, C2, F2 :

vytažení :

A5-0.33 : 9,3*2,8

26,04000

-0,8*2,1

-1,68000

A5-0.42 : 14,25*3

42,75000

-1,2*2,1

-2,52000

A2-0.02 : 11,17*2,7

30,15900

-0,8*2-0,7*2

-3,00000

A2-0.03 : 5,6*2,7

15,12000

-0,7*2

-1,40000

A3-0.02 : 9,82*2,7

26,51400

-0,8*2-0,7*2

-3,00000

A3-0.03 : 5,76*2,7

15,55200

-0,7*2

-1,40000

plocha :

A5-0.33 : 4,45

4,45000

A5-0.42 : 11,13

11,13000

A2-0.02 : 4,72

4,72000

A2-0.03 : 1,71 1,71000
A3-0.02 : 3,94 3,94000
A3-0.03 : 1,9 1,90000
Skladba F2 : 7,3 7,30000

141	711212012R00	Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak vyztužený tkaninou	m2	178,28500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
142	711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	55,90000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

A5-0.33 : 9,3 9,30000
A5-0.42 : 14,25 14,25000
A2-0.02 : 11,17 11,17000
A2-0.03 : 5,6 5,60000
A3-0.02 : 9,82 9,82000
A3-0.03 : 5,76 5,76000

143	711212611R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů	m	88,70000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	--	---	----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

A5-0.33 : 5*2,8 14,00000
A5-0.42 : 6*3 18,00000
A2-0.02 : 6*2,7 16,20000
A2-0.03 : 4*2,7 10,80000
A3-0.02 : 6*2,7 16,20000
A3-0.03 : 5*2,7 13,50000

144	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	6,83813		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	--	---	---------	--	------	------------	------------

Díl: 712		Povlakové krytiny		0,00				
-----------------	--	--------------------------	--	-------------	--	--	--	--

145	712311101R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem	m2	786,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-201, D.1.01.1-004 :

Skladba S1 :
plocha : 786 786,00000

146	712811101R00	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltový penetrační nátěr	m2	93,20500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	--	----	----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-201, D.1.01.1-004 :

Skladba S1 :
vytažení : 133,15*0,7 93,20500

147	11163111R	Lak asfaltový izolační	kg	273,08200		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	-----------	------------------------	----	-----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-201 :

Skladba S1 :

plocha : 786*0,3

235,80000

vytažení : 133,15*0,7*0,4

37,28200

148	712341559R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně	m2	273,08200		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
149	712841559R00	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltové pásy přitavením	m2	93,20500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
150	62852265R	Pás SBS modifikovaný asfalt special mineral	m2	1 015,74600		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-201, D.1.01.1-004 :

Skladba S1 :

plocha : 786*1,15

903,90000

vytažení : 133,15*0,7*1,2

111,84600

151	712391171R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní textilí	m2	975,27500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-201, D.1.01.1-004 :

Skladba S1 :

plocha : 786

786,00000

vytažení : 133,15*0,7

93,20500

Skladba S2 :

plocha : 45,4+45

90,40000

vytažení : (26,9+29,8)*0,1

5,67000

152	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	1 126,51000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	-----------	---------------------------------------	----	-------------	--	------	------------	------------

Skladba S1 :

plocha : 786*1,15

903,90000

vytažení : 133,15*0,7*1,2

111,84600

Skladba S2 :

plocha : (45,4+45)*1,15

103,96000

vytažení : (26,9+29,8)*0,1*1,2

6,80400

153	712370010RX1	Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty, včetně doplňků (oplechování atiky, atikové klíny apod.) příslušenství, kotvení, dle PD	m2	879,20500		0,00	Vlastní	Indiv
-----	--------------	--	----	-----------	--	------	---------	-------

D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-201, D.1.01.1-004 :

Skladba S1 :

plocha : 786

786,00000

vytažení : 133,15*0,7

93,20500

154	283220013R	Fólie izolační tl. 1,8 mm š. 1600 mm PVC-P s PES výztuží, šedá	m2	1 015,74600		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	------------	--	----	-------------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-201, D.1.01.1-004 :

Skladba S1 :

plocha : 786*1,15 903,90000

vytažení : 133,15*0,7*1,2 111,84600

155	712391382RX1	D+M Vegetační, stabilizační, hydroakumulační vrstva - vegetační kompozit vč. pomocných prací, doplňků	m2	786,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	--------------	---	----	-----------	--	------	---------	-------

D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-201, D.1.01.1-004 :

Skladba S1 :

plocha : 786 786,00000

Vegetační, stabilizační, hydroakumulační vrstva - vegetační kompozit: :

HDPE nopová folie s výškou 20 mm s perforací v horním povrchu, :

horní povrch kaširován recyklovanou PES rohoží tl. 20 mm, :

spodní povrch kaširován netkanou textilií 300g/m2 z 100% polypropylenu , tl. 63 mm :

156	180407111R00	Položení travního koberce	m2	786,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	---------------------------	----	-----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-201, D.1.01.1-004 :

Skladba S1 :

plocha : 786 786,00000

157	00590010R	Rozchodníkový koberec	m2	903,90000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	-----------	-----------------------	----	-----------	--	------	------------	------------

Skladba S1 :

plocha : 786*1,15 903,90000

158	712370010RX2	D+M Povlaková krytina střech do 10°, folie určená k lepení, včetně doplňků (oplechování atiky, atikové klíny apod.), příslušenství, dle PD	m2	96,07000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	--------------	--	----	----------	--	------	---------	-------

Skladba S2 :

plocha : 45,4+45 90,40000

vytažení : (26,9+29,8)*0,1 5,67000

159	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	11,14553		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	---	---	----------	--	------	------------	------------

Díl: 713		Izolace tepelné		0,00				
-----------------	--	------------------------	--	-------------	--	--	--	--

160	713121118RU1	Montáž dilatačního pásu podél stěn včetně dodávky 15 x 100 x 1000 mm	m	860,92600		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	--	---	-----------	--	------	------------	------------

A5-0.01 : 16,25 16,25000

A5-0.02 : 26,536 26,53600

A5-0.03 : 9,96 9,96000

A5-0.04 : 46,12-3,43	42,69000
A5-0.05 : 8,85	8,85000
A5-0.06 : 13,7	13,70000
A5-0.07 : 4,8	4,80000
A5-0.08 : 4,8	4,80000
A5-0.09 : 8,7	8,70000
A5-0.10 : 4,7	4,70000
A5-0.11 : 4,2	4,20000
A5-0.12 : 35,8-2,8	33,00000
A5-0.13 : 12,5	12,50000
A5-0.14 : 13	13,00000
A5-0.15 : 12,6	12,60000
A5-0.16 : 41,5	41,50000
A5-0.17 : 6,85	6,85000
A5-0.18 : 46,735	46,73500
A5-0.19 : 7	7,00000
A5-0.20 : 5,155	5,15500
A5-0.21 : 16,4	16,40000
A5-0.22 : 11,15	11,15000
A5-0.23 : 26	26,00000
A5-0.24 : 32,05-2,8	29,25000
A5-0.25 : 38,75	38,75000
A5-0.26 : 9,4	9,40000
A5-0.27 : 20,75	20,75000
A5-0.28 : 20,75	20,75000
A5-0.29 : 17,6	17,60000
A5-0.30 : 15	15,00000
A5-0.31 : 8,65	8,65000
A5-0.32 : 8,65	8,65000
A5-0.33 : 9,3	9,30000
A5-0.34 : 30,7	30,70000
A5-0.35 : 14,2	14,20000
A5-0.36 : 19,15	19,15000
A5-0.36a : 7,64	7,64000
A5-0.37 : 16,12	16,12000
A5-0.38 : 12,1	12,10000
A5-0.39 : 10,9	10,90000
A5-0.40 : 23,9	23,90000

A5-0.41 : 29,5	29,50000
A5-0.42 : 14,25	14,25000
A5-0.43 : 19,95	19,95000
A5-0.44 : 16,6	16,60000
A5-0.45 : 16,1	16,10000
A2-0.01 : 24,68	24,68000
A2-0.02 : 11,17	11,17000
A2-0.03 : 5,6	5,60000
A3-0.01 : 17,61	17,61000
A3-0.02 : 9,82	9,82000
A3-0.03 : 5,76	5,76000

161	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	928,76000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba A1 :

A5-0.12 : 64,44+5	69,44000
A5-0.13 : 8,6	8,60000
A5-0.14 : 10,5	10,50000
A5-0.15 : 8,67	8,67000
A5-0.16 : 43,9	43,90000
A5-0.17 : 2,28	2,28000
A5-0.19 : 2,77	2,77000
A5-0.20 : 1,53	1,53000
A5-0.22 : 7,26	7,26000
A5-0.24 : 36,15	36,15000
A5-0.25 : 44,25	44,25000
A5-0.30 : 12,37	12,37000
A5-0.31 : 3,88	3,88000
A5-0.32 : 3,88	3,88000
A5-0.34 : 31,06	31,06000
A5-0.35 : 11,63	11,63000
A5-0.36 : 18,81	18,81000
A5-0.36a : 3,34	3,34000
A5-0.37 : 13,66	13,66000
A5-0.38 : 9,13	9,13000
A5-0.39 : 6,52	6,52000
A5-0.43 : 19,47	19,47000
A5-0.44 : 15,9	15,90000
A5-0.45 : 14,58	14,58000

Mezisoučet	399,58000
Skladba A2 :	
A2-0.01 : 25,57	25,57000
A3-0.01 : 16,75	16,75000
Mezisoučet	42,32000
Skladba B1 :	
A5-0.18 : 121,84	121,84000
A5-0.21 : 16,18	16,18000
A5-0.27 : 25,88	25,88000
A5-0.28 : 26,17	26,17000
A5-0.29 : 17,46	17,46000
A5-0.40 : 32,33	32,33000
Mezisoučet	239,86000
Skladba C1 :	
A5-0.33 : 4,45	4,45000
A5-0.42 : 11,13	11,13000
Mezisoučet	15,58000
Skladba C2 :	
A2-0.02 : 4,72	4,72000
A2-0.03 : 1,71	1,71000
A3-0.02 : 3,94	3,94000
A3-0.03 : 1,9	1,90000
Mezisoučet	12,27000
Skladba D1 :	
A5-0.03 : 5,81	5,81000
A5-0.04 : 69,98	69,98000
A5-0.05 : 4,49	4,49000
A5-0.06 : 7,28	7,28000
A5-0.07 : 1,37	1,37000
A5-0.08 : 1,37	1,37000
A5-0.09 : 4,21	4,21000
A5-0.10 : 1,32	1,32000
A5-0.11 : 1,07	1,07000
A5-0.23 : 37,73	37,73000
A5-0.41 : 43,47-9,4	34,07000
Mezisoučet	168,70000
Skladba D2 :	
A5-0.02 : 25,06	25,06000

Mezisoučet 25,06000

Skladba F1 :

A5-0.01 : 15,99 15,99000

A5-0.41 : 9,4 9,40000

Mezisoučet 25,39000

162	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá	m2	1 168,62000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	---	----	-------------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba A1 :

A5-0.12 : 64,44+5 69,44000

A5-0.13 : 8,6 8,60000

A5-0.14 : 10,5 10,50000

A5-0.15 : 8,67 8,67000

A5-0.16 : 43,9 43,90000

A5-0.17 : 2,28 2,28000

A5-0.19 : 2,77 2,77000

A5-0.20 : 1,53 1,53000

A5-0.22 : 7,26 7,26000

A5-0.24 : 36,15 36,15000

A5-0.25 : 44,25 44,25000

A5-0.30 : 12,37 12,37000

A5-0.31 : 3,88 3,88000

A5-0.32 : 3,88 3,88000

A5-0.34 : 31,06 31,06000

A5-0.35 : 11,63 11,63000

A5-0.36 : 18,81 18,81000

A5-0.36a : 3,34 3,34000

A5-0.37 : 13,66 13,66000

A5-0.38 : 9,13 9,13000

A5-0.39 : 6,52 6,52000

A5-0.43 : 19,47 19,47000

A5-0.44 : 15,9 15,90000

A5-0.45 : 14,58 14,58000

Mezisoučet 399,58000

Skladba A2 :

A2-0.01 : 25,57 25,57000

A3-0.01 : 16,75 16,75000

Mezisoučet 42,32000

Skladba B1 :	
A5-0.18 : 121,84*2	243,68000
A5-0.21 : 16,18*2	32,36000
A5-0.27 : 25,88*2	51,76000
A5-0.28 : 26,17*2	52,34000
A5-0.29 : 17,46*2	34,92000
A5-0.40 : 32,33*2	64,66000
Mezisoučet	479,72000
Skladba C1 :	
A5-0.33 : 4,45	4,45000
A5-0.42 : 11,13	11,13000
Mezisoučet	15,58000
Skladba C2 :	
A2-0.02 : 4,72	4,72000
A2-0.03 : 1,71	1,71000
A3-0.02 : 3,94	3,94000
A3-0.03 : 1,9	1,90000
Mezisoučet	12,27000
Skladba D1 :	
A5-0.03 : 5,81	5,81000
A5-0.04 : 69,98	69,98000
A5-0.05 : 4,49	4,49000
A5-0.06 : 7,28	7,28000
A5-0.07 : 1,37	1,37000
A5-0.08 : 1,37	1,37000
A5-0.09 : 4,21	4,21000
A5-0.10 : 1,32	1,32000
A5-0.11 : 1,07	1,07000
A5-0.23 : 37,73	37,73000
A5-0.41 : 43,47-9,4	34,07000
Mezisoučet	168,70000
Skladba D2 :	
A5-0.02 : 25,06	25,06000
Mezisoučet	25,06000
Skladba F1 :	
A5-0.01 : 15,99	15,99000
A5-0.41 : 9,4	9,40000
Mezisoučet	25,39000

163	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	47,65425		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	-----------	--	----	----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba A1 :

A5-0.12 : (64,44+5)*0,08*1,05	5,83296
A5-0.13 : 8,6*0,08*1,05	0,72240
A5-0.14 : 10,5*0,08*1,05	0,88200
A5-0.15 : 8,67*0,08*1,05	0,72828
A5-0.16 : 43,9*0,08*1,05	3,68760
A5-0.17 : 2,28*0,08*1,05	0,19152
A5-0.19 : 2,77*0,08*1,05	0,23268
A5-0.20 : 1,53*0,08*1,05	0,12852
A5-0.22 : 7,26*0,08*1,05	0,60984
A5-0.24 : 36,15*0,08*1,05	3,03660
A5-0.25 : 44,25*0,08*1,05	3,71700
A5-0.30 : 12,37*0,08*1,05	1,03908
A5-0.31 : 3,88*0,08*1,05	0,32592
A5-0.32 : 3,88*0,08*1,05	0,32592
A5-0.34 : 31,06*0,08*1,05	2,60904
A5-0.35 : 11,63*0,08*1,05	0,97692
A5-0.36 : 18,81*0,08*1,05	1,58004
A5-0.36a : 3,34*0,08*1,05	0,28056
A5-0.37 : 13,66*0,08*1,05	1,14744
A5-0.38 : 9,13*0,08*1,05	0,76692
A5-0.39 : 6,52*0,08*1,05	0,54768
A5-0.43 : 19,47*0,08*1,05	1,63548
A5-0.44 : 15,9*0,08*1,05	1,33560
A5-0.45 : 14,58*0,08*1,05	1,22472

Mezisoučet 33,56472

Skladba B1 :

A5-0.18 : 121,84*0,05*1,05	6,39660
A5-0.21 : 16,18*0,05*1,05	0,84945
A5-0.27 : 25,88*0,05*1,05	1,35870
A5-0.28 : 26,17*0,05*1,05	1,37393
A5-0.29 : 17,46*0,05*1,05	0,91665
A5-0.40 : 32,33*0,05*1,05	1,69733

Mezisoučet 12,59265

Skladba C1 :

A5-0.33 : 4,45*0,06*1,05	0,28035
--------------------------	---------

A5-0.42 : 11,13*0,06*1,05 0,70119
 Mezisoučet 0,98154
 Skladba C2 :
 A2-0.02 : 4,72*0,04*1,05 0,19824
 A2-0.03 : 1,71*0,04*1,05 0,07182
 A3-0.02 : 3,94*0,04*1,05 0,16548
 A3-0.03 : 1,9*0,04*1,05 0,07980
 Mezisoučet 0,51534

164	28375706R	Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm	m3	13,80645		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	-----------	--	----	----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba D1 :
 A5-0.03 : 5,81*0,06*1,05 0,36603
 A5-0.04 : 69,98*0,06*1,05 4,40874
 A5-0.05 : 4,49*0,06*1,05 0,28287
 A5-0.06 : 7,28*0,06*1,05 0,45864
 A5-0.07 : 1,37*0,06*1,05 0,08631
 A5-0.08 : 1,37*0,06*1,05 0,08631
 A5-0.09 : 4,21*0,06*1,05 0,26523
 A5-0.10 : 1,32*0,06*1,05 0,08316
 A5-0.11 : 1,07*0,06*1,05 0,06741
 A5-0.23 : 37,73*0,06*1,05 2,37699
 A5-0.41 : (43,47-9,4)*0,06*1,05 2,14641
 Mezisoučet 10,62810
 Skladba D2 :
 A5-0.02 : 25,06*0,06*1,05 1,57878
 Mezisoučet 1,57878
 Skladba F1 :
 A5-0.01 : 15,99*0,06*1,05 1,00737
 A5-0.41 : 9,4*0,06*1,05 0,59220
 Mezisoučet 1,59957

165	63151450R	Kročejová izolace – desky vyrobené ze skelné plsti (pro užité zatížení až 5 kN/m2) tl. 40 mm	m2	296,28900		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	-----------	--	----	-----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba A2 :
 A2-0.01 : 25,57*1,05 26,84850
 A3-0.01 : 16,75*1,05 17,58750
 Mezisoučet 44,43600

Skladba B1 :

A5-0.18 : 121,84*1,05	127,93200
A5-0.21 : 16,18*1,05	16,98900
A5-0.27 : 25,88*1,05	27,17400
A5-0.28 : 26,17*1,05	27,47850
A5-0.29 : 17,46*1,05	18,33300
A5-0.40 : 32,33*1,05	33,94650
Mezisoučet	251,85300

166	713141125R00	Montáž tepelné izolace střech, na lepidlo PUK, desky	m2	2 358,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-201, D.1.01.1-004 :								

Skladba S1 :

plocha : 786*3 2 358,00000

167	28375972R	Deska spádová EPS 150	m3	142,10880		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-201, D.1.01.1-004 :								

Skladba S1 :

plocha : 786*(0,02+0,14)*1,13 142,10880

168	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	130,83053		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-201, D.1.01.1-004 :								

Skladba S1 :

plocha : 786*(0,06+0,08)*1,1 121,04400
vytažení : 133,15*0,7*0,1*1,05 9,78653

169	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	255,63350		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-201, D.1.01.1-004 :								

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106 :

dilatace objektů : (15,91+9,2+3,14)*4,3 121,47500

-2*2,7-1,65*2,21 -9,04650

dílčí dilatace střech, detailů : 50 50,00000

Mezisoučet 162,42850

Skladba S1 :

vytažení na atiku : 133,15*0,7 93,20500

Mezisoučet 93,20500

170	283754923R	Deska polystyrenová XPS tl. 50 mm vroubkovaná, 1250 x 600 mm	m2	170,54993		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	------------	--	----	-----------	--	------	------------	------------

Začátek provozního součtu

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106 :

dilatace : (15,91+9,2+3,14)*4,3 121,47500

-2*2,7-1,65*2,21

-9,04650

Mezisoučet

112,42850

Konec provozního součtu

112,4285*1,05

118,04993

dílčí dilatace střech, detailů : 50*1,05

52,50000

171	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	12,05415		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 761		Konstrukce sklobetonové					0,00	
172	761122100R00	Sklobeton.stěny tl. 8 cm, tvárnice 1908/N čiré	m2	71,25300		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201 :

A5-0.02 / A5-0.04 : 4,7*3,15

14,80500

exterieur : 3,96*3,15+2,84*3,15*2+8,28*3,15

56,44800

173	761169101RX1	D+M+DMTŽ - náhrada 4ks větracích mřížek skleněnými luxferami, kompletní dodávka	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201 :						
		A5-0.002 : 1					1,00000	

174	998761101R00	Přesun hmot pro sklobetonové konstr., výšky do 6 m	t	8,19163		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské					0,00	
175	762441122RX1	D+M obložení atiky,cementotřískové desky 2vrst.,šroubováním	m2	74,56400		0,00	Vlastní	Indiv

D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-201, D.1.01.1-004 :

Skladba S1 : 133,15*0,56

74,56400

Díl: 763		Dřevostavby					0,00	
176	763611232R00	M.bednění střech z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubo.	m2	90,40000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-201, D.1.01.1-004 :

Skladba S2 :

plocha : 45,4+45

90,40000

177	60725039R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 22 mm	m2	99,44000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Skladba S2 :						
		plocha : (45,4+45)*1,1					99,44000	

178	762342202R1	D+M Dřevěné hranoly pro vytvoření spádové vrstvy se sklonem 2 % vč. pomocných prací, doplňků	m2	90,40000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-------------	--	----	----------	--	------	---------	-------

D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-201, D.1.01.1-004 :

Skladba S2 :

plocha : 45,4+45

90,40000

179	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	1,29796		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské					0,00	

180	764_X	D+M úprava všech stávajících klempířských prvků pro možnost realizace přístavby	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
181	764_K1	D+M: K1 - Svislý dešťový svod 100/100 mm, vč.kotlíku, dl. 3300 mm, hm. 8,25 kg/kpl , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-504)	kpl	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
182	764_K2	D+M: K2 - Svislý dešťový svod 100/100 mm, vč.kotlíku, dl. 5000 mm, hm. 10 kg/kpl , včetně kování, př ísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-504)	kpl	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
183	764_K3	D+M: K3 - Systémová Al kačírková perforovaná lišta, výška lišty 45-130 mm, dle spádu střechy , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-504)	m	170,00000		0,00	Vlastní	Indiv
184	764_K4	D+M: K4 - Syst. řeš. uk. HI vstupní stříšky na svislé konstrukci, okapnička RŠ 150 mm, krycí plech R Š 100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-504)	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
185	764_K5	D+M: K5 - Syst. řeš. uk. HI vstupní stříšky na svislé konstrukci, okapnička RŠ 150 mm, krycí plech R Š 100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-504)	m	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
186	764_K6	D+M: K6 - Záv. lišta pro přet. HI fólie,dl. 8 m,vč. OSB opláštění s fas.omítkou pl. 100 m2, dřev.hra noly dl. 90 m , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-504)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
187	764_K7	D+M: K7 - Žlab pro odvodnění vstupní stříšky v atriu, RŠ 500 mm , včetně kování, přísl., doplňků a P Ú , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-504)	m	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
188	764_K8	D+M: K8 - Závětná lišta pro přetažení HI fólie , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-504)	m	90,00000		0,00	Vlastní	Indiv
189	764_K9	D+M: K9 - Systémové řešení ukončení HI na svislé konstrukci, okapnička RŠ 150 mm, krycí plech RŠ 100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-504)	m	90,00000		0,00	Vlastní	Indiv
190	764_K10	D+M: K10 - Záv. lišta pro přet. HI fólie, dl. 20 m,vč. OSB opl. s fas. omítkou pl. 115 m2,dřev. hran oly pro spád dl. 90 m , včetně přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-504)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
191	764_K11	D+M: K11 - Záv. lišta pro přet. HI fólie, dl. 30 m, vč. OSB opl. s fas. omítkou pl. 175 m2, dř. hran oly pro spád dl. 150 m , včetně přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-504)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

192	764_K12	D+M: K12 - Oplechování stávající římsy objektu A5, RŠ 1050 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-504)	m	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
193	764_K13	D+M: K13 - Lišta s okapovým nosem pro přetažení HI fólie, RŠ 150 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-504)	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00		
194	766_T1	D+M: T1 - Dveřní křídlo, výplň odlehčená deska DTD, kování nerez ocel, 700x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
195	766_T2	D+M: T2 - Dveřní křídlo, výplň odlehčená deska DTD, kování nerez ocel, klika-klika, 700x1970 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv
196	766_T3	D+M: T3 - Dveřní křídlo, DTD, kování nerez ocel, klika-klika, EI30 DP3-C, S200, 700x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
197	766_T4	D+M: T4 - Dveře, hladké posuvné, výplň deska DTD, kování nerez ocel, madlo, 700x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
198	766_T5	D+M: T5 - Dveřní křídlo, výplň zvukově izolační, mřížka 400x100 mm, kování nerez ocel, 800x1970 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
199	766_T6	D+M: T6 - Dveřní křídlo, výplň zvukově izolační, kování nerez ocel, PO EI30 DP3-C, S200, 800x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
200	766_T7	D+M: T7 - Dveřní křídlo, výplň odlehčená deska DTD, kování nerez ocel, koule-klika, 800x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
201	766_T8	D+M: T8 - Dveřní křídlo, výplň odlehčená deska DTD, kování nerez ocel, koule-klika, 800x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
202	766_T9	D+M: T9 - Dveřní křídlo, výplň odlehčená deska DTD, kování nerez ocel, koule-klika, 800x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

203	766_T10	D+M: T10 - Dveře vnitřní, hladké posuvné, v SDK příčce, DTD, kování nerez ocel, madlo, 700x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
204	766_T11	D+M: T11 - Dveřní křídlo, výplň odlehčená deska DTD, kování nerez ocel, klika-klika, 900x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
205	766_T12	D+M: T12 - Dveřní křídlo, výplň odlehčená deska DTD, kování nerez ocel, koule-klika, 900x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
206	766_T13	D+M: T13 - Dveřní křídlo, kování nerez ocel, klika-klika, PO EI30 DP3-C, S200, 1100x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
207	766_T14	D+M: T14 - Dveřní křídlo, kování nerez ocel, koule-klika, PO EI30 DP3-C, S200, 900x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
208	766_T15	D+M: T15 - Dveře vnitřní, hladké posuvné, DTD, kování nerez ocel, madlo, 900x2100 mm , včetně kování , přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
209	766_T16	D+M: T16 - Dveřní křídlo, otočné, kování nerez ocel, koule-klika, PO EI30 DP3-C, S200, 1100x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
210	766_T17	D+M: T17 - Dveře vnitřní, hladké posuvné, výplň deska DTD, kování nerez ocel, madlo, 1100x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
211	766_T18	D+M: T18 - Dveře vnitřní, hladké posuvné, DTD, kování nerez ocel, koule-klika, 1200x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
212	766_T19	D+M: T19 - Dveře vnitřní , hladké posuvné, výplň deska DTD, kování nerez ocel, madlo, 1200x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
213	766_T20	D+M: T20 - Dveřní křídlo vnitřní, vč. mřížky 400x100 mm, kování nerez ocel, PO EI30 DP3-C, S200, 120 0x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

214	766_T21	D+M: T21 - Vnitřní dřevěná sestava sanitární příčky se dveřmi, plná, hladká, HPL tl. 12 mm, 1325x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
215	766_T22	D+M: T22 - Dvevní křídlo, kování nerez ocel, koule-klika, PO EW30 DP3-C, 900x1970 mm , včetně kování , přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
216	766_T23	D+M: T23 - Dvevní křídlo vnitřní, částečně zasklené, kování nerez ocel, PO EI30 DP3-C, S200, 800x2100 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
217	766_T24	D+M: T24 - Dvevní křídlo vnitřní, DTD, kování nerez ocel, klika-klika, 700x2100 mm , včetně kování , přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
218	766-Ta	D+M: Ta - Dřevěný parapet, 250x1000 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
219	766-Tb	D+M: Tb - Dřevěný parapet, 250x2800 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
220	766_Tc	D+M: Tc - Dřevěný parapet, 330x4500 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
221	766_Td	D+M: Td - Dřevěný parapet, 330x6000 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
222	766_TS1	D+M: TS1 - Přebroušení, přetmelení stávajících dveří plných hladkých 800x1970 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
223	766_TS2	D+M: TS2 - Přebroušení, přetmelení stávajících dveří plných hladkých 900x1970 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-502)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
224	766_TX	D+M: Vytvoření systému generálního klíče kompletní dodávka	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		0,00				
225	767_OK1	D+M ocelová konstrukce OK1, vč. svařování, kotev, návarků, PÚ, pomocných prací, doplňků kompletné dodávka dle PD (D.1.01.2-301)	kg	1 976,90000		0,00	Vlastní	Indiv

226	767_OK2	D+M ocelová konstrukce OK2, vč. svařování, kotev, návarků, PÚ, pomocných prací, doplňků kompletné dodávka dle PD (D.1.01.2-302)	kg	2 250,40000		0,00	Vlastní	Indiv
227	767_OK3	D+M ocelová konstrukce OK3, vč. svařování, kotev, návarků, PÚ, pomocných prací, doplňků kompletné dodávka dle PD (D.1.01.2-303)	kg	2 755,80000		0,00	Vlastní	Indiv
228	767_OR1	D+M ocelová konstrukce OR1, vč. svařování, kotev, návarků, PÚ, pomocných prací, doplňků kompletné dodávka dle PD (D.1.01.2-304)	kg	568,30000		0,00	Vlastní	Indiv
229	767_OS01	D+M ocelová konstrukce OS01, vč. svařování, kotev, návarků, PÚ, pomocných prací, doplňků kompletné dodávka dle PD (D.1.01.2-305)	kg	137,40000		0,00	Vlastní	Indiv
230	767X00K1	D+M KAZETA 1 - kazetový podhled 600x600mm, 600x1200mm, vč. roštu, kotvení, doplňků, pomocných prací dle PD,tech. par. viz vč. D.1.02.1-401 KAZETA 1	m2	283,05000		0,00	Vlastní	Indiv

D.1.01.1-401 :

A5-0.04 :	57,38	57,38000
A5-0.23 :	31,93	31,93000
A5-0.12 :	64,44+5	69,44000
A5-0.16 :	43,9	43,90000
A5-0.24 :	36,15	36,15000
A5-0.25 :	44,25	44,25000

231	767X00K2	D+M KAZETA 2 - kazetový podhled 600x600mm, 600x1200mm, vč. roštu, kotvení, doplňků, pomocných prací dle PD,tech. par. viz vč. D.1.02.1-401 KAZETA 2	m2	361,18000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	----------	---	----	-----------	--	------	---------	-------

D.1.01.1-401 :

A5-0.02 :	25,06	25,06000
A5-0.03 :	5,81	5,81000
A5-0.13 :	8,6	8,60000
A5-0.15 :	8,67	8,67000
A5-0.27 :	25,88	25,88000
A5-0.28 :	26,17	26,17000
A5-0.29 :	17,46	17,46000
A5-0.30 :	12,37	12,37000
A5-0.34 :	31,06	31,06000
A5-0.35 :	11,63	11,63000
A5-0.36 :	18,81	18,81000
A5-0.37 :	13,66	13,66000
A5-0.38 :	9,13	9,13000

A5-0.41 : 43,47
 A5-0.42 : 11,13
 A5-0.43 : 19,47
 A5-0.44 : 15,9
 A5-0.45 : 14,58
 A2-0.01 : 25,57
 A3-0.01 : 16,75

43,47000
 11,13000
 19,47000
 15,90000
 14,58000
 25,57000
 16,75000

232	767X00HYG	D+M HYGIENICKÁ KAZETA kazetový podhled 600x600mm, 600x1200mm, vč. roštu, kotvení, doplňků pomocných prací, dle PD,tech. par. viz vč. D.1.02.1-401 KAZETOVÝ PODHLED V HYGIENICKÉM PROVEDENÍ	m2	157,01000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	----	-----------	--	------	---------	-------

D.1.01.1-401 :

A5-0.18 : 121,84-19,94
 A5-0.21 : 16,18-7,18
 A5-0.22 : 7,26
 A5-0.39 : 6,52
 A5-0.40 : 32,33

101,90000
 9,00000
 7,26000
 6,52000
 32,33000

233	767_F1	D+M čisticí rohož, vč. doplňků, příslušenství, pomocných prací, skladba F1	m2	25,39000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	--------	--	----	----------	--	------	---------	-------

Skladba F1 :

A5-0.01 : 15,99
 A5-0.41 : 9,4

15,99000
 9,40000

234	767_F2	D+M vnější čisticí rohož, vč. doplňků, příslušenství, pomocných prací, skladba F2	m2	7,30000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	--------	---	----	---------	--	------	---------	-------

Skladba F2 : 7,3

7,30000

235	767_Z1	D+M: Z1 - Vnější mříž žaluziová, protidešťová z Al profilů pro VZT, 1600x1250 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
236	767_Z2	D+M: Z2 - Vnější mřížka žaluziová, protidešťová z Al profilů pro odvětrání medicinálních plynů, 100x 100 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
237	767_Z3a	D+M: Z3a - Okenní sestava vnější, Al profily, PO EI 30 DP1, 4500x2000 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
238	767_Z3b	D+M: Z3b - Okenní sestava vnější, Al profily, 4500x2000 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

239	767_Z4	D+M: Z4 - Sestava venkovní předokenní s žaluzie s boxem, FeZn tl. 1 mm, 4500x2000 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
240	767_Z5	D+M: Z5 - Sestava venkovní předokenní s žaluzie s boxem, FeZn tl. 1 mm, 1000x2250 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
241	767_Z6	D+M: Z6 - Dveře vnější, automaticky posuvné, s nadsvětlíkem a světlíky po stranách, Al konstrukce, 4 000x3000 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
242	767_Z7	D+M: Z7 - Dveře vnější, automaticky posuvné, s nadsvětlíkem a světlíky po stranách, Al konstrukce, 4 600x3000 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
243	767_Z8	D+M: Z8 - Dveře vnější, aut. posuvné, s nadsvětlíkem a světlíky po straně, Al konstrukce, PO DP1, 31 25x2800 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
244	767_Z9	D+M: Z9 - Pomocná ocel konstrukce pro kotvení stěny do stropní konstrukce, kotveno pomocí chem.kotev , 4345x2600 mm, hm. 81,1 kg ,, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
245	767_Z10	D+M: Z10 - Pomocná ocel konstrukce pro kotvení stěny do stropní konstrukce, kotveno pomocí chem.kote v, 4600x2800 mm, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
246	767_Z11	D+M: Z11 - Stěna vnitřní pevná, s dveřmi, aut. posuvnými, Al profily, PO EI 30 DP3-S200, 4650x2600 mm, hm. 85,3 kg , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
247	767_Z12	D+M: Z12 - Dveře vnitřní o stejných křídlech a světlíky, Al profily, PO EI 30 DP3-C-S200, 3430x2600m m , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
248	767_Z13	D+M: Z13 - Dveře vnitřní o nestejných křídlech a světlíky, Al profily, PO EI 30 DP3-C-S200, 2700x260 0mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
249	767_Z14	D+M: Z14 - Dveře vnitřní o nestejných křídlech a světlíky, Al profily, PO EI 30 DP3-C-S200, 2550x300 0mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

250	767_Z15	D+M: Z15 - Dveře vnitřní jednokřídlové a světlíky, Al profily, PO EI 30 DP3-C-S200, 2700x2600mm , vč etně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
251	767_Z16	D+M: Z16 - Stěna vnitřní pevná, s dveřmi, automaticky posuvnými, Al profily, PO EI 30 DP3-S200, 2400 x2600 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
252	767_Z17	D+M: Z17 - Stěna vnitřní pevná, s dveřmi, automaticky posuvnými, Al profily, PO EI 30 DP3-S200, 2400 x3000 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
253	767_Z18	D+M: Z18 - Stěna vnitřní pevná, s dveřmi , automaticky posuvnými, Al profily, 1400x3000 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
254	767_Z19	D+M: Z19 - Stěna vnitřní pevná, s dveřmi, automaticky posuvnými, Al profily, PO EI 30 DP3-S200, 1400 x3000 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
255	767_Z20	D+M: Z20 - Stěna vnitřní pevná, s dveřmi, automaticky posuvnými, Al profily, PO EI 30 DP3-S200, 1400 x2800 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
256	767_Z21	D+M: Z21 - Dveřní křídlo vnitřní , hladké, částečně prosklené, automaticky posuvné, opláštěné pleche m, 900x2100 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
257	767_Z22	D+M: Z22 - Stěna vnitřní pevná, s dveřmi jednokřídlovými, automaticky posuvnými, Al profily, 1200x26 00 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
258	767_Z23	D+M: Z23 - Stěna vnitřní pevná, s dveřmi jednokřídlovými, automaticky posuvnými, Al profily, 1400x26 00 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
259	767_Z24	D+M: Z24 - Stěna vnitřní pevná, s dveřmi jednokřídlovými, automaticky posuvnými, Al profily, 1400x26 00 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

260	767_Z25	D+M: Z25 - Okno pozorovací vnitřní, ocel, rám tl. 150 mm, vč. meziskelní horizontální žaluzie manuál., 3550x1550 mm, včetně příslušenství, doplňků a PÚ, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
261	767_Z26	D+M: Z26 - Roznášecí plech 350x350 mm, tl. 10 mm pro kotvení zdrojových mostů, hm. 9,6 kg, včetně příslušenství, doplňků a PÚ, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	kpl	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
262	767_Z27	D+M: Z27 - Dodávka kotvícího materiálu (6x chemické kotvy a šrouby M12x170) a montáž pro zdrojový most a světla, včetně příslušenství, doplňků a PÚ, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
263	767_Z28	D+M: Z28 - Kotvení stropního stativu jednoduchého otočného, pozink, kotva M16, hl. 125 mm, 6 kotev/soubor, včetně příslušenství, doplňků a PÚ, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
264	767_Z29a	D+M: Z29a - Sklopné madlo, pro WC imobilní pacienty, nástěnné, opěrné trubkové, nerez ocel, dl. 800 mm, včetně příslušenství, doplňků a PÚ, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
265	767_Z29b	D+M: Z29b - Pevné madlo, pro WC imobilní pacienty, nástěnné, opěrné trubkové, nerez ocel, dl. 900 mm, včetně příslušenství, doplňků a PÚ, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
266	767_Z30	D+M: Z30 - Madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, dl. 300 mm, včetně příslušenství, doplňků a PÚ, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
267	767_Z31	D+M: Z31 - Madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, dl. 700 mm, včetně příslušenství, doplňků a PÚ, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
268	767_Z32	D+M: Z32 - Madlo opěrné trubkové z nerez oceli, pevné, dl. 500 mm, včetně příslušenství, doplňků a PÚ, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
269	767_Z33	D+M: Z33 - Sedátko do sprchy, sklopné na stěnu, ocelové trubkové, 450x450 mm, včetně příslušenství, doplňků a PÚ, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
270	767_Z34	D+M: Z34 - Zrcadlo v hliníkovém rámu, sklopné, 600x500 mm, včetně příslušenství, doplňků a PÚ, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
271	767_Z35	D+M: Z35 - Zrcadlo vlepené do obkladu, 200x1250 mm, včetně příslušenství, doplňků a PÚ, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv

272	767_Z36	D+M: Z36 - Zrcadlo vlepené do obkladu, 600x600 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (pře sná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
273	767_Z37	D+M: Z37 - Zrcadlo vlepené do obkladu, 750x600 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (pře sná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
274	767_Z38	D+M: Z38 - Zrcadlo vlepené do obkladu, 900x600 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (pře sná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
275	767_Z39	D+M: Z39 - Zrcadlo vlepené do obkladu, 1000x600 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (př esná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
276	767_Z40	D+M: Z40 - Zrcadlo vlepené do obkladu, 1250x600 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (př esná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
277	767_Z41	D+M: Z41 - Zrcadlo vlepené do obkladu, 1335x600 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (př esná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
278	767_Z42	D+M: Z42 - Zrcadlo vlepené do obkladu, 1400x600 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (př esná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
279	767_Z43	D+M: Z43 - Zrcadlo vlepené do obkladu, 1800x600 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (př esná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
280	767_Z44	D+M: Z44 - Dveře do sprchové kabiny zalamovací třídlíné, Al, 900x1950 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
281	767_Z45	D+M: Z45 - Závěsová sestava, nosná konstrukce z ohýbané nerezové trubky kotvené do stropu, dl. 2250 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
282	767_Z46	D+M: Z46 - Prosklený nerezový hydrant o rozměrech 650/650/285 mm , včetně příslušenství, doplňků a P Ú , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
283	767_Z47	D+M: Z47 - Dilatační objektový profil podlahový přímý/koutový pro různé povrchy, Al , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	m	7,60000		0,00	Vlastní	Indiv
284	767_Z48	D+M: Z48 - Dilatační objektový profil podlahový přímý/koutový pro různé povrchy, Al , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	m	12,40000		0,00	Vlastní	Indiv

285	767_Z49	D+M: Z49 - Dilatační objektový profil podlahový přímý/koutový pro různé povrchy, Al , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	m	4,80000		0,00	Vlastní	Indiv
286	767_Z50	D+M: Z50 - Dilatační objektový profil podlahový přímý/koutový pro různé povrchy, Al , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	m	44,00000		0,00	Vlastní	Indiv
287	767_Z51	D+M: Z51 - Ocelový žebřík pro výlez na střechu, hm. 146,4 kg , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
288	767_Z52	D+M: Z52 - Nerezový kotvicí bod pro ploché střechy, 150x150 mm, dl. 700 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
289	767_Z53	D+M: Z53 - Permanentní nerezové lano určené pro záchytné systémy, tl. 6 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	m	62,00000		0,00	Vlastní	Indiv
290	767_Z54	D+M: Z54 - Světlovod kruhového profilu pro plochou střechu, PO EI 30 DP1, dl. 4000 mm, pr. 320 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
291	767_Z55	D+M: Z55 - Svíticí nápis "URGENTNÍ PŘÍJEM", nerez plech tl. 1,5 mm, 600x6500 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
292	767_Z56	D+M: Z56 - Svíticí nápis "URGENTNÍ PŘÍJEM", nerez plech tl. 1,5 mm, 600x7500 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
293	767_Z57	D+M: Z57 - Modulární systém podpory pro zařízení VZT na plochých střechách, U profily, 1000x1000x600 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
294	767_Z58	D+M: Z58 - Podstavce klimatizační venkovní jednotky na střechu, dl. 450 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
295	767_Z59	D+M: Z59 - Pomocná ocel konstrukce pro kotvení interiérové stěny do stropní konstrukce, hm. 76,9 kg , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

296	767_Z60	D+M: Z60 - Hladký přebalovací prohnutý pult s bezpečnostními pásy, 890x565x100 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
297	767_Z61	D+M: Z61 - Zkrácení konstrukce arkýře na chodbě v 1.NP , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
298	767_Z62	D+M: Z62 - Sestava venkovní předokenní žaluzie s lamelami a boxem, FeZn tl. 1 mm, 6000x2250 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
299	767_Z63	D+M: Z63 - Ochranná konstrukce otopných těles ve skladech vozíků, nerez pr. 40 mm, délka 4000 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
300	767_Z64	D+M: Z64 - Ochranná konstrukce otopných těles ve skladech vozíků, nerez pr. 40 mm, délka 2500 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
301	767_Z65	D+M: Z65 - Ochranná konstrukce otopných těles ve skladech vozíků, nerez pr. 40 mm, délka 3500 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
302	767_Z66	D+M: Z66 - Dvěřní zarážka z matného kovu s pryžovým lemem ve dvou řadách , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
303	767_Z67	D+M: Z67 - Okeno vnější složené ze dvou částí - sklápěcí a otevíravé, nadsvětlík, Al profily, 1000x2 250 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
304	767_Z68	D+M: Z68 - Okenní sestava vnější, Al profily, 6000x2250 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
305	767_Z69	D+M: Z69 - Okeno vnější složené ze dvou částí - sklápěcí a otevíravé, nadsvětlík, Al profily, 2800x7 50 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
306	767_Z70	D+M: Z70 - Pomocná ocel konstrukce pro kotvení interiérové stěny do stropní konstrukce, hm. 72,7 kg , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

307	767_Z71	D+M: Z71 - Pomocná ocel konstrukce pro kotvení interiérové stěny do stropní konstrukce, hm. 90,2 kg , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
308	767_Z72	D+M: Z72 - Pomocná ocel konstrukce pro kotvení interiérové stěny do stropní konstrukce, hm. 87,3 kg , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
309	767_Z73	D+M: Z73 - Pomocná ocel konstrukce pro kotvení interiérové stěny do stropní konstrukce, hm. 86,0 kg , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
310	767_Z74	D+M: Z74 - Pomocná ocel konstrukce pro kotvení opláštění z OSB pl. 24,7 m2, hm. 558,8 kg , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
311	767_Z75	D+M: Z75 - Sestava hliníkových teleskopických zástěn, v. 1750 mm, dl. 1x3000 mm, dl. 3x4650 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
312	767_Z76	D+M: Z76 - Sestava profilů pro vytvoření rámu vstupních stříšek, ocel, hm. 151,9 kg , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	kpl	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
313	767_Z77	D+M: Z77 - Sestava profilů pro vytvoření rámu vstupní stříšky v atriu, ocel, hm. 95,0 kg , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	kpl	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
314	767_Z78	D+M: Z78 - Pohledové opláštění nosných konstrukcí u vst. stříšek, pozink tl. 1 mm RŠ 500 mm, opl.dl. 85 m, ocel dl. 80 m , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-50)	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
315	767_Z79	D+M: Z79 - Sestava profilů pro vytvoření rámu vnitřní příčky ze skleněných tvární, ocel, hm. 154,2 kg , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	kpl	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
316	767_Z80	D+M: Z80 - Kotevní ocelové konstrukce k uchycení instalací, ocel, hm. 385 kg , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
317	767_Za	D+M: Za - Dveřní práh z nerez plechu, tl. 3 mm, dl 800 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

318	767_Zb	D+M: Zb - Dveřní práh z nerez plechu, tl. 3 mm, dl. 900 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
319	767_Zc	D+M: Zc - Dveřní práh z nerez plechu, tl. 3 mm, dl. 1100 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
320	767_Zd	D+M: Zd - Dveřní práh z nerez plechu, tl. 3 mm, dl. 1200 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
321	767_Ze	D+M: Ze - Dveřní práh z nerez plechu, tl. 3 mm, dl. 1400 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
322	767_Zf	D+M: Zf - Dveřní práh z nerez plechu, tl. 3 mm, dl. 1950 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
323	767_T1	D+M: T1 - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, 700x2100 mm pro příčku SDK tl. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
324	767_T2a	D+M: T2a - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, 700x1970 mm pro příčku SDK tl. 100 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
325	767_T2b	D+M: T2b - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, 700x1970 mm pro příčku SDK tl. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
326	767_T3	D+M: T3 - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, PO EI30 DP3-C, S200, 700x1970 mm pro příčku SDK tl. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
327	767_T4	D+M: T4 - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, dveře posuvné, 700x2100 mm pro příčku SDK tl. 100 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
328	767_T5	D+M: T5 - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, 800x1970 mm pro příčku SDK tl. 100 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
329	767_T6a	D+M: T6a - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, PO EI30 DP3-C, S200, 800x2100 mm pro příčku SDK tl. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv

330	767_T6b	D+M: T6b - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, PO EI30 DP3-C, S200, 800x2100 mm pro příčku zděnou tl. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
331	767_T7a	D+M: T7a - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, 800x1970 mm pro příčku SDK tl. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
332	767_T7b	D+M: T7b - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, 800x1970 mm pro příčku zděnou tl. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
333	767_T8	D+M: T8 - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, 800x2100 mm pro příčku SDK tl. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
334	767_T9a	D+M: T9a - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, 800x1970 mm pro příčku SDK tl. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
335	767_T9b	D+M: T9b - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, 800x1970 mm pro příčku zděnou tl. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
336	767_T10	D+M: T10 - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, dveře posuvné, 700x2100 mm pro příčku SDK tl. 100 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
337	767_T11	D+M: T11 - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, 900x2100 mm pro příčku SDK tl. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
338	767_T12	D+M: T12 - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, 900x2100 mm pro příčku SDK tl. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
339	767_T13a	D+M: T13a - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, PO EI30 DP3-C, S200, 900x2100 mm pro příčku SDK tl. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
340	767_T13b	D+M: T13b - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, PO EI30 DP3-C, S200, 900x2100 mm pro příčku zděnou tl. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

341	767_T14	D+M: T14 - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, PO EI30 DP3-C, S200, 900x2100 mm pro příčku SDK tl. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
342	767_T15	D+M: T15 - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, dveře posuvné, 900x2100 mm pro příčku SDK tl. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
343	767_T16a	D+M: T16a - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, PO EI30 DP3-C, S200, 900x2100 mm pro příčku SDK tl. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
344	767_T16b	D+M: T16b - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, PO EI30 DP3-C, S200, 900x2100 mm pro příčku zděnou t l. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
345	767_T17	D+M: T17 - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, dveře posuvné, rozměr 1100x2100 mm pro příčku SDK tl. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
346	767_T18	D+M: T18 - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, 1200x2100 mm pro příčku SDK tl. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
347	767_T19	D+M: T19 - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, dveře posuvné, 1200x2100 mm pro příčku SDK tl. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
348	767_T20	D+M: T20 - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, PO EI30 DP3-C, S200, 1200x2100 mm pro příčku SDK tl. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
349	767_T22	D+M: T22 - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, PO EW30 DP3-C, rozměr 800x1970 mm pro příčku zděnou t l. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
350	767_T23a	D+M: T23a - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, PO EI30 DP3-C, S200, 800x2100 mm pro příčku SDK tl. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
351	767_T23b	D+M: T23b - Zárubeň z pozink plechu tl. 1,3 mm, PO EI30 DP3-C, S200, 800x2100 mm pro příčku zděnou t l. 150 mm , včetně příslušenství, doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-501)	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Díl: 769		Prvky z plastu	0,00					
352	799_P1	D+M: P1 - Ochrana rohů z nárazuvzdorného materiálu na bázi akrylvinylové pryskyřice, 50x50x1400 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-503)	soubor	40,00000		0,00	Vlastní	Indiv
353	799_P2	D+M: P2 - Lepená dveřní zarážka na stěnu, pr. 30 mm, z transparentního silikonu , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-503)	soubor	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
354	799_P3	D+M: P3 - Plastová mřížka osazena v podhledu pro odvětrání medicinálních plynů, 200x200 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-503)	soubor	27,00000		0,00	Vlastní	Indiv
355	799_P4	D+M: P4 - Plastová mřížka osazena v SDK příčce pro odvětrání medicinálních plynů, 200x200 mm , včetně kování, přísl., doplňků a PÚ , dle PD (přesná specifikace viz D.1.01-503)	soubor	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	0,00					
356	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	73,52100		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201 :

A5-0.02 : 26,536 26,53600

-1,1 -1,10000

A5-0.03 : 9,96 9,96000

-0,9 -0,90000

A5-0.04 : 46,12-3,43 42,69000

-4,6-0,9-2,7-0,7-4,65-0,8 -14,35000

A5-0.23 : 26 26,00000

-2,4-0,7-4,65-4,44-3,125 -15,31500

357	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	193,76000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
358	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	193,76000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba D1 :

A5-0.03 : 5,81 5,81000

A5-0.04 : 69,98 69,98000

A5-0.05 : 4,49 4,49000

A5-0.06 : 7,28 7,28000

A5-0.07 : 1,37 1,37000

A5-0.08 : 1,37 1,37000

A5-0.09 : 4,21 4,21000

A5-0.10 : 1,32 1,32000

A5-0.11 : 1,07 1,07000
 A5-0.23 : 37,73 37,73000
 A5-0.41 : 43,47-9,4 34,07000
 Mezisoučet 168,70000
 Skladba D2 :
 A5-0.02 : 25,06 25,06000
 Mezisoučet 25,06000

359	59764203M1	keramické vysoce slinuté neglazované dlaždice 298×298×9 mm, protiskluznost R9	m2	227,25667		0,00	Vlastní	RTS 22/ II
-----	------------	--	----	-----------	--	------	---------	------------

Začátek provozního součtu

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002

:

Skladba D1 :

A5-0.03 : 5,81 5,81000
 A5-0.04 : 69,98 69,98000
 A5-0.05 : 4,49 4,49000
 A5-0.06 : 7,28 7,28000
 A5-0.07 : 1,37 1,37000
 A5-0.08 : 1,37 1,37000
 A5-0.09 : 4,21 4,21000
 A5-0.10 : 1,32 1,32000
 A5-0.11 : 1,07 1,07000
 A5-0.23 : 37,73 37,73000
 A5-0.41 : 43,47-9,4 34,07000
 Skladba D2 :
 A5-0.02 : 25,06 25,06000
 Mezisoučet 193,76000

Konec provozního součtu

193,76*1,13 218,94880

sokl : 73,521*0,1*1,13 8,30787

360	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	184,43600		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	----------------------------------	---	-----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

A5-0.02 : 26,536 26,53600
 A5-0.03 : 9,96 9,96000
 A5-0.04 : 46,12-3,43 42,69000
 A5-0.05 : 8,85 8,85000
 A5-0.06 : 13,7 13,70000
 A5-0.07 : 4,8 4,80000

A5-0.08 : 4,8 4,80000
 A5-0.09 : 8,7 8,70000
 A5-0.10 : 4,7 4,70000
 A5-0.11 : 4,2 4,20000
 A5-0.23 : 26 26,00000
 A5-0.41 : 29,5 29,50000

361	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	5,41147		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové					0,00	
362	77655534RX1a	Lepení trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podlahové krytiny na lepidlo doporučené výrobcem	m2	469,75000		0,00	Vlastní	Indiv

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba A1 :
 A5-0.12 : 64,44+5 69,44000
 A5-0.13 : 8,6 8,60000
 A5-0.14 : 10,5 10,50000
 A5-0.15 : 8,67 8,67000
 A5-0.16 : 43,9 43,90000
 A5-0.17 : 2,28 2,28000
 A5-0.19 : 2,77 2,77000
 A5-0.20 : 1,53 1,53000
 A5-0.22 : 7,26 7,26000
 A5-0.24 : 36,15 36,15000
 A5-0.25 : 44,25 44,25000
 A5-0.30 : 12,37 12,37000
 A5-0.31 : 3,88 3,88000
 A5-0.32 : 3,88 3,88000
 A5-0.34 : 31,06 31,06000
 A5-0.35 : 11,63 11,63000
 A5-0.36 : 18,81 18,81000
 A5-0.36a : 3,34 3,34000
 A5-0.37 : 13,66 13,66000
 A5-0.38 : 9,13 9,13000
 A5-0.39 : 6,52 6,52000
 A5-0.43 : 19,47 19,47000
 A5-0.44 : 15,9 15,90000
 A5-0.45 : 14,58 14,58000
 Mezisoučet 399,58000
 Skladba A2 :

A2-0.01 : 25,57 25,57000
 A3-0.01 : 16,75 16,75000
 Mezisoučet 42,32000
 Skladba C1 :
 A5-0.33 : 4,45 4,45000
 A5-0.42 : 11,13 11,13000
 Mezisoučet 15,58000
 Skladba C2 :
 A2-0.02 : 4,72 4,72000
 A2-0.03 : 1,71 1,71000
 A3-0.02 : 3,94 3,94000
 A3-0.03 : 1,9 1,90000
 Mezisoučet 12,27000

363	77655535RX1a	Vytažení extrémě trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podl. krytiny 10cm na stěnu vč. dod. přísl. dle projektové dokument.	m	423,15500		0,00	Vlastní	Indiv
-----	--------------	--	---	-----------	--	------	---------	-------

Skladba A1, A2 :
 A5-0.12 : 35,8-2,8 33,00000
 -2,7-3,5 -6,20000
 A5-0.13 : 12,5 12,50000
 -1,2-1,2 -2,40000
 A5-0.14 : 13 13,00000
 -3,5-0,8 -4,30000
 A5-0.15 : 12,6 12,60000
 -0,8 -0,80000
 A5-0.16 : 41,5 41,50000
 -2,4-1,4*2-2,4-0,8*2-1,2 -10,40000
 A5-0.17 : 6,85 6,85000
 -0,7 -0,70000
 A5-0.19 : 7 7,00000
 -0,7*2 -1,40000
 A5-0.20 : 5,155 5,15500
 -0,7 -0,70000
 A5-0.22 : 11,15 11,15000
 -0,7-1,2-1,4-1,1 -4,40000
 A5-0.24 : 32,05-2,8 29,25000
 -1,95-0,8*2-1,2*4-0,7*2 -9,75000
 A5-0.25 : 38,75 38,75000
 -2,55-2,4-0,9-2-1,65-0,9*2-1,4 -12,70000

A5-0.30 : 15	15,00000
-1,2	-1,20000
A5-0.31 : 8,65	8,65000
-0,7	-0,70000
A5-0.32 : 8,65	8,65000
-0,7	-0,70000
A5-0.34 : 30,7	30,70000
-1,4*2-0,9*2-0,8	-5,40000
A5-0.35 : 14,2	14,20000
-0,9*2	-1,80000
A5-0.36 : 19,15	19,15000
-0,9	-0,90000
A5-0.36a : 7,64	7,64000
-0,9	-0,90000
A5-0.37 : 16,12	16,12000
-0,9	-0,90000
A5-0.38 : 12,1	12,10000
-0,9*2	-1,80000
A5-0.39 : 10,9	10,90000
-0,9	-0,90000
A5-0.43 : 19,95	19,95000
-0,8	-0,80000
A5-0.44 : 16,6	16,60000
-0,9	-0,90000
A5-0.45 : 16,1	16,10000
-1,1	-1,10000
A2-0.01 : 24,68	24,68000
-0,9-0,8	-1,70000
A3-0.01 : 17,61	17,61000
-0,9-0,8	-1,70000
Mezisoučet	373,65500
Skladba C1, C2 :	
A5-0.33 : 9,3	9,30000
-0,8	-0,80000
A5-0.42 : 14,25	14,25000
-1,2	-1,20000
A2-0.02 : 11,17	11,17000
-0,8-0,7	-1,50000

A2-0.03 : 5,6 5,60000
 -0,7 -0,70000
 A3-0.02 : 9,82 9,82000
 -0,8-0,7 -1,50000
 A3-0.03 : 5,76 5,76000
 -0,7 -0,70000
 Mezisoučet 49,50000

364	2841224RxA	PVC 1 podlahovina vysoce zátěžová homogení vinylová tl. 2mm, dle PD specifikace viz D.1.01.1-002	m2	551,15532		0,00	Vlastní	Indiv
-----	------------	--	----	-----------	--	------	---------	-------

plocha : 441,9*1,15 508,18500
 vytažení : 373,655*0,1*1,15 42,97033

365	2841224RxB	PVC 3 podlahovina homogení protiskluzová vinylová tl. 2mm, dle PD specifikace viz D.1.01.1-002	m2	37,72000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	------------	--	----	----------	--	------	---------	-------

plocha : 27,85*1,15 32,02750
 vytažení : 49,5*0,1*1,15 5,69250

366	77655534RX1d	Lepení homogenní podlahové krytiny PVC antistaticky a elektrostaticky vodivých napojení na zemění, měření pro prokázání správnosti vodivosti doložené protokolem	m2	239,86000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	--------------	--	----	-----------	--	------	---------	-------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba B1 :

A5-0.18 : 121,84 121,84000
 A5-0.21 : 16,18 16,18000
 A5-0.27 : 25,88 25,88000
 A5-0.28 : 26,17 26,17000
 A5-0.29 : 17,46 17,46000
 A5-0.40 : 32,33 32,33000

367	77655535RX1d	Vytažení homogenní podlahové krytiny PVC antistickky a elektrostaticky vodivých 10cm na stěnu vč. dod. příslušenství, dle projektové dokumentace	m	134,03500		0,00	Vlastní	Indiv
-----	--------------	--	---	-----------	--	------	---------	-------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba B1 :

A5-0.18 : 46,735 46,73500
 -1,4-1,1-0,7-0,9 -4,10000
 A5-0.21 : 16,4 16,40000
 -1,2 -1,20000
 A5-0.27 : 20,75 20,75000
 -1,2 -1,20000

A5-0.28 : 20,75 20,75000
 -1,2 -1,20000
 A5-0.29 : 17,6 17,60000
 -1,2 -1,20000
 A5-0.40 : 23,9 23,90000
 -1,4-0,9*2 -3,20000

368	2841224R1E	PVC 2 elektrostaticky vodivá homogení podlahovina, tl. 2 mm specifikace viz D.1.01.1-002	m2	291,25302		0,00	Vlastní	Indiv
-----	------------	--	----	-----------	--	------	---------	-------

plocha : 239,86*1,15 275,83900
 vytažení : 134,035*0,1*1,15 15,41403

369	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	2,93507		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	---	---	---------	--	------	------------	------------

Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				0,00		
-----------------	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

370	777531022R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.2 mm vč. penetrace	m2	716,91000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba A1 :

A5-0.12 : 64,44+5 69,44000
 A5-0.13 : 8,6 8,60000
 A5-0.14 : 10,5 10,50000
 A5-0.15 : 8,67 8,67000
 A5-0.16 : 43,9 43,90000
 A5-0.17 : 2,28 2,28000
 A5-0.19 : 2,77 2,77000
 A5-0.20 : 1,53 1,53000
 A5-0.22 : 7,26 7,26000
 A5-0.24 : 36,15 36,15000
 A5-0.25 : 44,25 44,25000
 A5-0.30 : 12,37 12,37000
 A5-0.31 : 3,88 3,88000
 A5-0.32 : 3,88 3,88000
 A5-0.34 : 31,06 31,06000
 A5-0.35 : 11,63 11,63000
 A5-0.36 : 18,81 18,81000
 A5-0.36a : 3,34 3,34000
 A5-0.37 : 13,66 13,66000
 A5-0.38 : 9,13 9,13000
 A5-0.39 : 6,52 6,52000
 A5-0.43 : 19,47 19,47000

A5-0.44 : 15,9	15,90000
A5-0.45 : 14,58	14,58000
Mezisoučet	399,58000
Skladba A2 :	
A2-0.01 : 25,57	25,57000
A3-0.01 : 16,75	16,75000
Mezisoučet	42,32000
Skladba B1 :	
A5-0.18 : 121,84	121,84000
A5-0.21 : 16,18	16,18000
A5-0.27 : 25,88	25,88000
A5-0.28 : 26,17	26,17000
A5-0.29 : 17,46	17,46000
A5-0.40 : 32,33	32,33000
Mezisoučet	239,86000
Skladba C1 :	
A5-0.33 : 4,45	4,45000
A5-0.42 : 11,13	11,13000
Mezisoučet	15,58000
Skladba C2 :	
A2-0.02 : 4,72	4,72000
A2-0.03 : 1,71	1,71000
A3-0.02 : 3,94	3,94000
A3-0.03 : 1,9	1,90000
Mezisoučet	12,27000
Skladba F2 :	
7,3	7,30000
Mezisoučet	7,30000

371	777531024R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.4 mm vč. penetrace	m2	5,42000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	--	----	---------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba E1 :

A5-0.26 : 5,42 5,42000

372	777615223RX1	D+M bezprašný nátěr, vč. vytažení na sokl, vč. penetrace	m2	5,42000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	--------------	--	----	---------	--	------	---------	-------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Skladba E1 :

A5-0.26 : 5,42

5,42000

373	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	2,96146		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 781		Obklady keramické				0,00		
374	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	487,90300		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
375	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	487,90300		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

obklad po podhled :

A5-0.05 : 8,85*2,4	21,24000
-0,9*2,1	-1,89000
A5-0.06 : 13,7*2,4	32,88000
-0,7*2*3	-4,20000
A5-0.07 : 4,8*2,4	11,52000
-0,7*2	-1,40000
A5-0.08 : 4,8*2,4	11,52000
-0,7*2,1	-1,47000
A5-0.09 : 8,7*2,4	20,88000
-0,7*2,1*2	-2,94000
A5-0.10 : 4,7*2,4	11,28000
-0,7*2	-1,40000
A5-0.11 : 4,2*2,4	10,08000
-0,7*2	-1,40000
A5-0.17 : 6,85*2,4	16,44000
-0,7*2,1	-1,47000
A5-0.19 : 7*3	21,00000
-0,7*2,1*2	-2,94000
A5-0.20 : 5,155*3	15,46500
-0,7*2	-1,40000
A5-0.31 : 8,65*2,8	24,22000
-0,7*2,1	-1,47000
A5-0.32 : 8,65*2,8	24,22000
-0,7*2,1	-1,47000
A5-0.33 : 9,3*2,8	26,04000
-0,8*2,1	-1,68000
A5-0.35 : 14,2*3	42,60000
-0,9*2,1*2	-3,78000
A5-0.39 : 10,9*2,8	30,52000
-0,9*2,1	-1,89000
A5-0.42 : 14,25*3	42,75000

-1,2*2,1	-2,52000
A2-0.02 : 11,17*2,7	30,15900
-0,8*2-0,7*2	-3,00000
A2-0.03 : 5,6*2,7	15,12000
-0,7*2	-1,40000
A3-0.02 : 9,82*2,7	26,51400
-0,8*2-0,7*2	-3,00000
A3-0.03 : 5,76*2,7	15,55200
-0,7*2	-1,40000
Mezisoučet	407,88000
obklad za umyvadlem :	
A5-0.27 : 3,6*2,15	7,74000
A5-0.28 : 4,1*2,15	8,81500
A5-0.29 : 3,65*2,15	7,84750
A5-0.30 : 4,3*2,15	9,24500
A5-0.38 : 3,9*2,15	8,38500
A5-0.43 : 3,85*2,15	8,27750
Mezisoučet	50,31000
obklad za linkou :	
A5-0.15 : (0,635+2,85+0,635)*2,15	8,85800
A5-0.18 : (1,8+0,65+3,75)*2,15	13,33000
A5-0.21 : (0,7+1,3+1+0,5)*2,15	7,52500
Mezisoučet	29,71300

376	59764203M2	obkladačka dle PD	m2	551,33039		0,00	Vlastní	RTS 22/ II
-----	------------	-------------------	----	-----------	--	------	---------	------------

Začátek provozního součtu

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002

:

obklad po podhled :

A5-0.05 : 8,85*2,4	21,24000
-0,9*2,1	-1,89000
A5-0.06 : 13,7*2,4	32,88000
-0,7*2*3	-4,20000
A5-0.07 : 4,8*2,4	11,52000
-0,7*2	-1,40000
A5-0.08 : 4,8*2,4	11,52000
-0,7*2,1	-1,47000
A5-0.09 : 8,7*2,4	20,88000
-0,7*2,1*2	-2,94000
A5-0.10 : 4,7*2,4	11,28000

-0,7*2	-1,40000
A5-0.11 : 4,2*2,4	10,08000
-0,7*2	-1,40000
A5-0.17 : 6,85*2,4	16,44000
-0,7*2,1	-1,47000
A5-0.19 : 7*3	21,00000
-0,7*2,1*2	-2,94000
A5-0.20 : 5,155*3	15,46500
-0,7*2	-1,40000
A5-0.31 : 8,65*2,8	24,22000
-0,7*2,1	-1,47000
A5-0.32 : 8,65*2,8	24,22000
-0,7*2,1	-1,47000
A5-0.33 : 9,3*2,8	26,04000
-0,8*2,1	-1,68000
A5-0.35 : 14,2*3	42,60000
-0,9*2,1*2	-3,78000
A5-0.39 : 10,9*2,8	30,52000
-0,9*2,1	-1,89000
A5-0.42 : 14,25*3	42,75000
-1,2*2,1	-2,52000
A2-0.02 : 11,17*2,7	30,15900
-0,8*2-0,7*2	-3,00000
A2-0.03 : 5,6*2,7	15,12000
-0,7*2	-1,40000
A3-0.02 : 9,82*2,7	26,51400
-0,8*2-0,7*2	-3,00000
A3-0.03 : 5,76*2,7	15,55200
-0,7*2	-1,40000
obklad za umyvadlem :	
A5-0.27 : 3,6*2,15	7,74000
A5-0.28 : 4,1*2,15	8,81500
A5-0.29 : 3,65*2,15	7,84750
A5-0.30 : 4,3*2,15	9,24500
A5-0.38 : 3,9*2,15	8,38500
A5-0.43 : 3,85*2,15	8,27750
obklad za linkou :	
A5-0.15 : (0,635+2,85+0,635)*2,15	8,85800

A5-0.18 : (1,8+0,65+3,75)*2,15 13,33000
A5-0.21 : (0,7+1,3+1+0,5)*2,15 7,52500
Mezisoučet 487,90300
Konec provozního součtu
487,903*1,13 551,33039

377	781578011RX1	Spára stěna - stěna, silikonem	m	255,70000		0,00	Vlastní	RTS 22/ II
-----	--------------	--------------------------------	---	-----------	--	------	---------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

obklad po podhled :

A5-0.05 : 5*2,4 12,00000
A5-0.06 : 6*2,4 14,40000
A5-0.07 : 4*2,4 9,60000
A5-0.08 : 4*2,4 9,60000
A5-0.09 : 5*2,4 12,00000
A5-0.10 : 4*2,4 9,60000
A5-0.11 : 4*2,4 9,60000
A5-0.17 : 5*2,4 12,00000
A5-0.19 : 4*3 12,00000
A5-0.20 : 4*3 12,00000
A5-0.31 : 4*2,8 11,20000
A5-0.32 : 4*2,8 11,20000
A5-0.33 : 5*2,8 14,00000
A5-0.35 : 5*3 15,00000
A5-0.39 : 6*2,8 16,80000
A5-0.42 : 6*3 18,00000
A2-0.02 : 6*2,7 16,20000
A2-0.03 : 4*2,7 10,80000
A3-0.02 : 6*2,7 16,20000
A3-0.03 : 5*2,7 13,50000

378	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	42,90000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
-----	--------------	----------------------------------	---	----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

A5-0.05 : 1*2,4 2,40000
A5-0.06 : 2*2,4 4,80000
A5-0.09 : 1*2,4 2,40000
A5-0.17 : 1*2,4 2,40000
A5-0.33 : 1*2,8 2,80000
A5-0.35 : 1*3 3,00000
A5-0.39 : 2*2,8 5,60000

A5-0.42 : 2*3 6,00000
A2-0.02 : 2*2,7 5,40000
A3-0.02 : 2*2,7 5,40000
A3-0.03 : 1*2,7 2,70000

379	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	13,17040		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 784		Malby	0,00					
380	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, 1 x	m2	3 503,99500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		3236,44+267,555	3 503,99500					
381	784165512R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	3 236,44000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Strop : 107,46+16,72+4,167+3,34 131,68700
D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Stěny :

A5-0.01 : 16,25*3,75 60,93750
A5-0.02 : 26,536*3,75 99,51000
A5-0.03 : 9,96*3,75 37,35000
A5-0.04 : (46,12-3,43)*3,75 160,08750
A5-0.05 : 8,85*3,75 33,18750
A5-0.06 : 13,7*3,75 51,37500
A5-0.07 : 4,8*3,75 18,00000
A5-0.08 : 4,8*3,75 18,00000
A5-0.09 : 8,7*3,75 32,62500
A5-0.10 : 4,7*3,75 17,62500
A5-0.11 : 4,2*3,75 15,75000
A5-0.12 : (35,8-2,8)*3,75 123,75000
A5-0.13 : 12,5*3,75 46,87500
A5-0.14 : 13*3,75 48,75000
A5-0.15 : 12,6*3,75 47,25000
A5-0.16 : 41,5*3,75 155,62500
A5-0.17 : 6,85*3,75 25,68750
A5-0.18 : 46,735*3,75 175,25625
A5-0.19 : 7*3,75 26,25000
A5-0.20 : 5,155*3,75 19,33125
A5-0.21 : 16,4*3,75 61,50000
A5-0.22 : 11,15*3,75 41,81250
A5-0.23 : 26*3,75 97,50000
A5-0.24 : (32,05-2,8)*3,75 109,68750
A5-0.25 : 38,75*3,75 145,31250
A5-0.27 : 20,75*3,75 77,81250

A5-0.28 : 20,75*3,75	77,81250
A5-0.29 : 17,6*3,75	66,00000
A5-0.30 : 15*3,75	56,25000
A5-0.31 : 8,65*3,75	32,43750
A5-0.32 : 8,65*3,75	32,43750
A5-0.33 : 9,3*3,75	34,87500
A5-0.34 : 30,7*3,75	115,12500
A5-0.35 : 14,2*3,75	53,25000
A5-0.36 : 19,15*3,75	71,81250
A5-0.36a : 7,64*3,75	28,65000
A5-0.37 : 16,12*3,75	60,45000
A5-0.38 : 12,1*3,75	45,37500
A5-0.39 : 10,9*3,75	40,87500
A5-0.40 : 23,9*3,75	89,62500
A5-0.41 : 29,5*3,75	110,62500
A5-0.42 : 14,25*3,75	53,43750
A5-0.43 : 19,95*3,75	74,81250
A5-0.44 : 16,6*3,75	62,25000
A5-0.45 : 16,1*3,75	60,37500
A2-0.01 : 24,68*3,75	92,55000
A2-0.02 : 11,17*3,75	41,88750
A2-0.03 : 5,6*3,75	21,00000
A3-0.01 : 17,61*3,75	66,03750
A3-0.02 : 9,82*3,75	36,82500
A3-0.03 : 5,76*3,75	21,60000
-4,6*2,8*2-1,1*2,1-0,9*2,1	-29,96000
-1,1*2,1	-2,31000
-0,9*2,1	-1,89000
-4,6*2,8-0,9*2,1-2,7*2,6-0,7*2,1-4,65*2,6-0,8*2,1	-37,03000
-0,9*2,1	-1,89000
-0,7*2*3	-4,20000
-0,7*2	-1,40000
-0,7*2,1	-1,47000
-0,7*2,1*2	-2,94000
-0,7*2	-1,40000
-0,7*2	-1,40000
-2,7*2,6-3,5*2,6	-16,12000
-1,2*2,1-1,2*2,8	-5,88000

-3,5*2,6-0,8*2,1	-10,78000
-0,8*2,1	-1,68000
-2,4*2,6-1,4*2,1*2-2,4*2,1-0,8*2,1*2-1,2*2,1	-23,04000
-0,7*2,1	-1,47000
-1,4*2,1-1,1*2,1-0,7*2,1-0,9*2,1	-8,61000
-0,7*2,1*2	-2,94000
-0,7*2	-1,40000
-1,2*2,1	-2,52000
-0,7*2,1-1,2*2,1-1,4*2,1-1,1*2,1	-9,24000
-2,4*2,6-0,7*2,1-4,65*2,6-4,44*2,1-3,125*2,8	-37,87400
-1,95*2,1-0,8*2,1*2-1,2*2,1*4-0,7*2,1*2	-20,47500
-2,55*3-2,4*3-0,9*2,1-2*2,7-1,65*2,21-0,9*2,1*2-1,4*2,1	-32,50650
-1,2*2,1	-2,52000
-1,2*2,1	-2,52000
-1,2*2,1	-2,52000
-1,2*2,1	-2,52000
-0,7*2,1	-1,47000
-0,7*2,1	-1,47000
-0,8*2,1	-1,68000
-1,4*2,1*2-0,9*2,1*2-0,8*2,1	-11,34000
-0,9*2,1*2	-3,78000
-0,9*2,1	-1,89000
-0,9*2,1	-1,89000
-0,9*2,1	-1,89000
-0,9*2,1*2	-3,78000
-0,9*2,1	-1,89000
-1,4*2,1-0,9*2,1*2	-6,72000
-1,4*3-1,2*2,1-0,9*2,1-1,1*2,1	-10,92000
-1,2*2,1	-2,52000
-0,8*2,1	-1,68000
-0,9*2,1	-1,89000
-1,1*2,1	-2,31000
-0,9*2-0,8*2	-3,40000
-0,8*2-0,7*2	-3,00000
-0,7*2	-1,40000
-0,9*2-0,8*2	-3,40000
-0,8*2-0,7*2	-3,00000
-0,7*2	-1,40000

okno : $-0,6*0,6+(0,6+0,6*2)*0,3$	0,18000
okno : $-6*2,25+(6+2,25*2)*0,3$	-10,35000
okno : $-3,55*1,55-$	-16,40750
$4,5*2*2+(3,55+1,55*2+4,5+2*2+4,5+2*2)*0,3$	
okno : $-2,8*0,75-3,55*1,55+(2,8+0,75*2+3,55+1,55*2)*0,3$	-4,31750
okno : $-1*2,25*2+(1+2,25*2)*0,3*2$	-1,20000
okno : $-1*2,25*2+(1+2,25*2)*0,3*2$	-1,20000
okno : $-1*2,25*2+(1+2,25*2)*0,3*2$	-1,20000
okno : $-1,6*2,1+(1,6+2,1*2)*0,3$	-1,62000
okno : $-1*2,25+(1+2,25*2)*0,3$	-0,60000
okno : $-1*2,25+(1+2,25*2)*0,3$	-0,60000
okno : $-2,7*1-2,65*1+(2,7+1*2+2,65+1*2)*0,3$	-2,54500
okno : $-2,35*1+(2,35+1*2)*0,3$	-1,04500
okno : $-0,78*1+(0,78+1*2)*0,3$	0,05400
Mezisoučet	2 940,83300
-obklad : -487,903	-487,90300
Mezisoučet	-487,90300
-omyvatelný : -267,555	-267,55500
Mezisoučet	-267,55500
stávající místnosti :	
chodba : 460	460,00000
schodiště : 100	100,00000
dispečink : $21*3,1-0,9*2*4$	57,90000
$17,5*3,1-0,9*2$	52,45000
Mezisoučet	670,35000
D.1.01.1-107, D.1.01.1-108 :	
A5-1.01 : $7,32+(2,4+2,9)*2*3,75$	47,07000
chodba : $(45-3,12)*3,75-0,9*2*9$	140,85000
čekárna plicní : $(25,1-3,1)*3,75-0,9*2*3$	77,10000
Mezisoučet	265,02000
D.1.01.1-109 :	
A5-2.01 : $7,32+(2,4+2,9)*2*3,75$	47,07000
chodba : $(25,4-4,7)*3,75-0,9*2*5$	68,62500
Mezisoučet	115,69500

382	784441010RX1	D+M omyvatelný nátěr, vč. stěrkování, přebroušení povrchu, pomocných prací, doplňků	m2	267,55500		0,00	Vlastní	Indiv
-----	--------------	---	----	-----------	--	------	---------	-------

D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-201, D.1.01.1-002 :

Stěny :

A5-0.13 : 12,5*3,75	46,87500
-1,2*2,1-1,2*2,8	-5,88000
A5-0.15 : 12,6*3,75	47,25000
-0,8*2,1	-1,68000
A5-0.40 : 23,9*3,75	89,62500
-1,4*2,1-0,9*2,1*2	-6,72000
A5-0.41 : 29,5*3,75	110,62500
-1,4*3-1,2*2,1-0,9*2,1-1,1*2,1	-10,92000
okno : -1,6*2,1+(1,6+2,1*2)*0,3	-1,62000

Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				0,00		
383	M33_X1	D+M výtahu, vč. pomocných prací, doplňků, kompletní dodávka viz B Souhrnná technická zpráva	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Celkem						0,00
--------	--	--	--	--	--	------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01._B01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	178,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						
		Stavební podrobnost A01 : 178		178,00000				
2	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	178,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						
		Stavební podrobnost A01 : 178		178,00000				
3	113107426R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.26 cm	m2	178,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						
		Stavební podrobnost A01 : 178		178,00000				
4	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	9,26500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						
		Stavební podrobnost O01 : 15*0,5+3,53*0,5		9,26500				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
5	347015133RX6	Provizorní zástěna - dodávka, montáž a demontáž, vč. dveří	m2	64,83650		0,00	Vlastní	Indiv
		D.1.01.1-901 :						
		012 : (0,45+2,83+0,45)*3,1		11,56300				
		chodba : (0,7+3,2+0,7)*3,1		14,26000				
		chodba : 3,545*3,1		10,98950				
		chodba : (0,7+2,6+0,7)*3,1		12,40000				
		schodiště : (1,7+0,7)*3,1		7,44000				
		dispečink : (0,75+1,89)*3,1		8,18400				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
6	968072455RX7a	Vybourání dveřních zárubní jednokřídlic včetně dveří	kus	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv
7	968072455RX9a	Vybourání stávajících venkovních dveří v přístavbě MR – viz D.1.01.1-901	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

8	968072455RX8a	Vybourání stěn včetně dveří	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		D.1.01.1-901 :						
		Do dispečinku : 1		1,00000				
		Do schodiště : 1		1,00000				
9	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	18,66231		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						
		012a / 015 : 3,77*3,1*0,15		1,75305				
		015 / 016 : 3,77*3,1*0,23+0,5*3,1*0,25		3,07551				
		2.010 : 2,4*3,1*0,3		2,23200				
		2.004 : (4,345+5,73)*3,1*0,3		9,36975				
		2.012 : 2,4*3,1*0,3		2,23200				
10	962032551R00	Bourání zdiva z pórobetonových tvárnic	m3	7,68180		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						
		2.011 : (2,33+3+2,93)*3,1*0,3		7,68180				
11	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm	m2	79,39650		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						
		15*3		45,00000				
		2.004 : (3,53+3,05+0,82+0,82)*3,1		25,48200				
		2.012 : 2,83*3,15		8,91450				
12	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	17,89000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		vč. soklu :						
		D.1.01.1-901 :						
		Stavební podrobnost D01 :						
		012a : 6,7		6,70000				
		016 : 11,19		11,19000				
13	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	5,69500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						
		Stavební podrobnost B01 :						
		015 : 4,96*0,1		0,49600				
		3.002 : 34,1*0,1		3,41000				
		Mezisoučet		3,90600				
		Stavební podrobnost D01 :						
		012a : 6,7*0,1		0,67000				
		016 : 11,19*0,1		1,11900				
		Mezisoučet		1,78900				
14	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	5,69500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
15	963016152R00	DMTZ podhledu SDK,2úrov.kříž.rošt,1xoplášť.15 mm	m2	56,95000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.01.1-901 :						

Stavební podrobnost P01 :

012a : 6,7 6,70000

015 : 4,96 4,96000

016 : 11,19 11,19000

3.002 : 34,1 34,10000

16	965081813R00	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	27,90000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-901 :

Stavební podrobnost T01 :

2.004 : 14,3 14,30000

2.010 : 6,2 6,20000

2.012 : 7,4 7,40000

17	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	4,71000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	---------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-901 :

Stavební podrobnost T01 :

2.004 : 14,3*0,15 2,14500

2.010 : 6,2*0,15 0,93000

2.012 : 7,4*0,15 1,11000

vybourání podlahy pro napojení podlahy :

012a, 015 : 3,5*0,15 0,52500

18	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	4,71000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	---------	--	------	------------	------------

19	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	6,97500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	---------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-901 :

Stavební podrobnost T01 :

2.004 : 14,3*0,25 3,57500

2.010 : 6,2*0,25 1,55000

2.012 : 7,4*0,25 1,85000

20	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	25,28000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-901 :

016 : 2*(3+3,77)*2-0,9*2 25,28000

21	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	12,83000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	-------------------------------------	---	----------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-901 :

vybourání podlahy pro napojení podlahy :

012a, 015 : 12,83 12,83000

22	978042116R00	Odstranění KZS minerál.isolace tl.160 mm s omítkou	m2	113,60000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	--	------	------------	------------

(16,3+9,2+2,9)*4 113,60000

Díl: 721		Vnitřní kanalizace			0,00			
-----------------	--	---------------------------	--	--	-------------	--	--	--

23	721210831R00	Demontáž dvorní vpusti s obetonávkou	kus	1,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--------------------------------------	-----	---------	--	------	------------	------------

D.1.01.1-901 :

manipulační hala : 1

1,00000

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00		
24	767582800RX1	Demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu, vč. uskladnění a doplnění kazet (předpoklad 30%) dle požadavku profese SLP	m2	65,00000		0,00	Vlastní	Indiv

D.1.01.1-901 :

65

65,00000

25	767248110RX2	Kompletní odstranění šachetních dveří 1300x2000mm, vč. odvozu a likvidace D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-102	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
26	767248110RX1	Kompletní odstranění technologie výtahu včetně strojovny, dle Stavební podrobnosti X01 D.1.01.1-901, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Díl: 776		Podlahy povlakové				0,00		
27	776551830RX1	Odstranění čistící zóny vč. příslušenství	m2	9,83500		0,00	Vlastní	Indiv

D.1.01.1-901 :

Stavební podrobnost R01 :

9,83500

1,1*1,5+1,6*0,85+1,95*1,5+1,95*2

28	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	39,06000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	------------	------------

vč. soklu :

D.1.01.1-901 :

Stavební podrobnost B01 :

015 : 4,96

4,96000

3.002 : 34,1

34,10000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	263,14925		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3 947,23876		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	263,14925		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 262,98501		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
33	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	263,14925		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Celkem						0,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00		
1	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	20,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv

1*20 :

dní, viz v.č. D.1.01.4a-001 :

20

20,00000

2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	120,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
---	--------------	--	---	-----------	--	------	------------	-------

5*24 :

5dní, viz v.č. D.1.01.4a-001 :

120

120,00000

Díl: 13		Hloubené vykopávky				0,00		
3	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	79,70000		0,00	RTS 22/ II	Indiv

1*77,5+2,2 :

Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

79,7

79,70000

4	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	79,70000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
---	--------------	--	----	----------	--	------	------------	-------

1*77,5+2,2 :

Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

79,7

79,70000

5	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	2,90000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
---	--------------	---	----	---------	--	------	------------	-------

1*2,9 :

Kanalizace pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

2,9

2,90000

6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,87000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
---	--------------	--	----	----------	--	------	------------	-------

0,10*(77,5+2,2) :

10%, Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

1,00*(2,9) :

100%, Kanalizace pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 :
10,87

10,87000

Díl: 15		Roubení				0,00		
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	45,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv

1*35,1 :

Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

1*9,9 :

Kanalizace pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

45

45,00000

8	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	9,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
---	--------------	---	----	---------	--	------	------------	-------

1*9,0 :

Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

9

9,00000

9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	45,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
---	--------------	---	----	----------	--	------	------------	-------

1*35,1 :

Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

1*9,9 :

Kanalizace pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

45

45,00000

10	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	9,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--	------	------------	-------

1*9,0 :

Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

9

9,00000

Díl: 16		Přemístění výkopku				0,00		
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	80,40000		0,00	RTS 22/ II	Indiv

1*77,5 :

Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

1*2,9 :

Kanalizace pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

80,4

80,40000

12	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	2,20000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--	------	------------	-------

1*2,2 :

Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

2,2

2,20000

13	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	2,90000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--	------	------------	-------

1*2,9 :

Kanalizace pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

2,9

2,90000

14	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	2,90000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--	------	------------	-------

1*2,9 :

Kanalizace pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

2,9

2,90000

15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	82,60000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--	------	------------	-------

1*77,5+2,2 :

Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

1*2,9 :

Kanalizace pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

82,6

82,60000

16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	82,60000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--	------	------------	-------

1*77,5+2,2 :

Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

1*2,9 :

Kanalizace pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

82,6

82,60000

17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	413,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	--	------	------------	-------

5*(77,5+2,2) :

5km, celkem 15km, Kanalizace přístavba, viz v.č.
D.1.01.4a-201 :

5*2,9 :

5km, celkem 15km, Kanalizace pod stáv. objektem, viz
v.č. D.1.01.4a-201 :

413

413,00000

18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	82,60000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	----------------------------------	----	----------	--	------	------------	-------

1*77,5+2,2 :

Kanalizace přístavba, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

1*2,9 :

Kanalizace pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

82,6

82,60000

Díl: 17	Konstrukce ze zemin						0,00	
---------	---------------------	--	--	--	--	--	------	--

19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	29,60000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
1*((77,5+2,2+2,9)-(10,2+42,8)) : Kanalizace přístavba a pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 29,6 29,60000								
20	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B	t	49,43200		0,00	RTS 22/ II	Indiv
1,67*((77,5+2,2+2,9)-(10,2+42,8)) : Kanalizace přístavba a pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 49,432 49,43000								
21	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	42,80000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
1*42,8 : Kanalizace přístavba a pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 42,8 42,80000								
22	583312054	Kamenivo těžené frakce 0/4 B	t	71,47600		0,00	RTS 22/ II	Indiv
1,67*42,8 : Kanalizace přístavba a pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 71,476 71,48000								
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					0,00	
23	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	10,20000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
1*10,2 : Kanalizace přístavba a pod stáv. objektem, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 10,2 10,20000								
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					0,00	
24	721 02-0900VD	Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu	hod	40,00000		0,00	Vlastní	Indiv
5*8 : hod, viz v.č. D.1.01.4a-001 : 40 40,00000								
25	721 00-0015VD	Orientační štíky, popisové tabulky, dodávka a montáž	kus	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1*20 : viz v.č. D.1.01.4a-001 : 20 20,00000								

26	721 01-0010VD	Požární utěsnění prostupů nehořlavých kanalizačních potrubí - hrdlová nerez požárně dělicími konstrukcemi, dodávka a montáž	soub	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, DN50-DN150 : 1*4 : P.U., viz v.č. D.1.01.4a-202 : 4 4,00000								
27	721 01-0011VD	Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby, dodávka a montáž	soub	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, DN50-DN150 : 1*2 : P.U., viz v.č. D.1.01.4a-202 : 2 2,00000								
28	721 00-0010VD	Hadice pro odvod kondenzátu, dodávka a montáž, včetně spojek a přechodů	m	14,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1*14 : viz v.č. D.1.01.4a-202 : 14 14,00000								
29	721 05-0001VD	Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D110 x 3,4 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
teplotní odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi, : 1*5 : PP-KG2000, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 5 5,00000								
30	721 05-0002VD	Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D125 x 3,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	94,00000		0,00	Vlastní	Indiv
teplotní odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi, : 1*94 : PP-KG2000, viz v.č. D.1.01.4a-201 : 94 94,00000								
31	721 05-0003VD	Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D160 x 4,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	95,00000		0,00	Vlastní	Indiv
teplotní odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi, :								

1*95 :

PP-KG2000, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

95

95,00000

32	721 05-0004VD	Potrubí PP svodné (ležaté) v zemi D200 x 6,2 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů	m	38,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	--	---	----------	--	------	---------	-------

teplotní odolnost do 90°C trvale, potrubí pro vedení v zemi, :

1*38 :

PP-KG2000, viz v.č. D.1.01.4a-201 :

38

38,00000

33	721 06-0001VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D40x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301	m	105,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	--	---	-----------	--	------	---------	-------

1*105 :

N, viz v.č. D.1.01.4a-201,202 :

105

105,00000

34	721 06-0002VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D50x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301	m	22,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	--	---	----------	--	------	---------	-------

1*22 :

N, viz v.č. D.1.01.4a-201,202 :

22

22,00000

35	721 06-0003VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D75x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301	m	41,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	--	---	----------	--	------	---------	-------

1*41 :

N, viz v.č. D.1.01.4a-201,202 :

41

41,00000

36	721 06-0004VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D110x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301	m	98,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	---	----------	--	------	---------	-------

1*98 :

N, viz v.č. D.1.01.4a-201,202 :

98

98,00000

37	721 06-0005VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované D125x1mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů, tesnění EPDM, 1.4301	m	32,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	---	----------	--	------	---------	-------

1*32 :

N, viz v.č. D.1.01.4a-201,202 :

32

32,00000

38	721194104R00	Vyvedení odpadních výpusťek D 40 x 1,8	kus	45,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		1*45 :						
		viz v.č. D.1.01.4a-202 :						
		45		45,00000				
39	721194105R00	Vyvedení odpadních výpusťek D 50 x 1,8	kus	25,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		1*25 :						
		viz v.č. D.1.01.4a-202 :						
		25		25,00000				
40	721194109R00	Vyvedení odpadních výpusťek D 110 x 2,3	kus	15,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		1*15 :						
		viz v.č. D.1.01.4a-202 :						
		15		15,00000				
41	721 00-9149VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d40, tl.25mm, dodávka a montáž	m	22,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		třída reakce na oheň A2L-s1,d0 :						
		1*22 :						
		MW, viz v.č. D.1.01.4a-202 :						
		22		22,00000				
42	721 00-9150VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d50, tl.25mm, dodávka a montáž	m	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		třída reakce na oheň A2L-s1,d0 :						
		1*2 :						
		MW, viz v.č. D.1.01.4a-202 :						
		2		2,00000				
43	721 00-9152VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d75, tl.25mm, dodávka a montáž	m	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		třída reakce na oheň A2L-s1,d0 :						
		1*4 :						
		MW, viz v.č. D.1.01.4a-202 :						
		4		4,00000				
44	721 00-9153VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d110, tl.25mm, dodávka a montáž	m	31,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		třída reakce na oheň A2L-s1,d0 :						
		1*31 :						
		MW, viz v.č. D.1.01.4a-202 :						
		31		31,00000				

45	721 00-9154VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, min lambda=0,04W/m, na potrubí d125, tl.25mm, dodávka a montáž	m	22,00000		0,00	Vlastní	Indiv
třída reakce na oheň A2L-s1,d0 : 1*22 : MW, viz v.č. D.1.01.4a-202 : 22								
				22,00000				
46	721 00-2901VD	Dvířka plastová s rámem, revizní, dodávka a montáž	soub	29,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1*13 : DV200/200, viz v.č. D.1.01.4a-202 : 1*16 : DV200/400, viz v.č. D.1.01.4a-202 : 29								
				29,00000				
47	721 21-0014VD	Podlahový žlab celonerezový, izol.souprava, odtokový vtok, sifonová vložka, suchá klapka, nerezový děrovaný rošt, dodávka a montáž	soub	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
hygienický, celonerezový, provedení se svěrnou přírubou pro PVC krytiny, 100x1100mm skladebný rozměr : 1*1 : Zs, viz v.č. D.1.01.4a-202 : 1								
				1,00000				
48	721 06-0000VD	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice DN100-150 mm, dodávka a montáž	kus	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
včetně dodávky a montáže izolačních souprav pro ploché střechy s tepelnou izolací, mPVC nebo bitumenové, a napojení na izolace střechy : 1*6 : V.H., viz v.č. D.1.01.4a-202 : 6								
				6,00000				
49	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací, přívzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm, dodávka a montáž	kus	14,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
1*14 : P.V., viz v.č. D.1.01.4a-202 : 14								
				14,00000				
50	721 30-0202VD	Sestava střešního vtoku, pro ploché zelené střechy, střešní vtok svislý odtok, samoregulační el. vyhřívání 230V, nástavec, dodávka a montáž	soub	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv

kapacita min 8,1l/s, střešní vtok pro ploché střechy s
asfaltovou přírubou pro napojení parozábrany, nástavec s
asfaltovou přírubou pro napojení vodotěsné izolace,
ochranný koš pro zelené střechy, :

materiály střechy nutno koordinovat se stavební částí
dokumentace :

1*4 :

DN100, S.V.1, viz v.č. D.1.01.4a-202 :

1*1 :

DN125, S.V.1, viz v.č. D.1.01.4a-202 :

5

5,00000

51	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	232,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	--	------	------------	-------

5+94+95+38 :

viz v.č. D.1.01.4a-201 :

232

232,00000

52	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	530,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	--	------	------------	-------

5+94+95+38+105+22+41+98+32 :

viz v.č. D.1.01.4a-201-202 :

530

530,00000

53	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	5,40000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	---	---------	--	------	------------	-------

Díl: 722		Vnitřní vodovod				0,00		
-----------------	--	------------------------	--	--	--	-------------	--	--

54	722 09-0011VD	Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu	hod	40,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	-----	----------	--	------	---------	-------

5*8 :

hod, viz v.č. D.1.01.4a-001 :

40

40,00000

55	722 00-0002VD	Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během rekonstrukce, vypouštění systému, včetně dodávek a montáže	soub	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	--	------	---------	--	------	---------	-------

Provedení odpojení stávajícího přívodu studené pitné vody a teplé vody s cirkulací pro objekt S v sousední budově ve výměňkové stanici, odpojení těsně u průtočného potrubí, zaslepení, včetně dodávek a montážní na potrubí a armaturách :

1*1 :

viz v.č. D.1.01.4a-001 :

1

1,00000

56	722 00-3065VD	Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požární bezpečnostního řešení, průměr do 200mm, dodávka a montáž	soub	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	--	------	----------	--	------	---------	-------

kovové nehořlavé potrubí, nehořlavá tepelná izolace z minerální vlny, položka zahrnuje těsnění skupiny potrubí přes stěnu pro sestavu potrubí studené a teplé vody s cirkulací a požární vodou :

1*12 :

P.U., viz v.č. D.1.01.4a-203 :

12

12,00000

57	722 00-0011VD	Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž	kus	50,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	-----	----------	--	------	---------	-------

1*50 :

viz v.č. D.1.01.4a-001 :

50

50,00000

58	722254201RT4	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 19/30, stálotvará hadice, dodávka a montáž	kus	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	--	------	------------	-------

1*2 :

H19, viz v.č. D.1.01.4a-203 :

2

2,00000

59	722132115R00	Potrubí ocel vně/vní pozinkované DN25, d28x1,5, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	110,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	--	------	------------	-------

1*110 :

POZINK, viz v.č. D.1.01.4a-203 :

110

110,00000

60	722151113R00	Potrubí nerez D 18 x 1,0 mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	395,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	--	------	------------	-------

1*395 :

NEREZ, viz v.č. D.1.01.4a-203 :

395

395,00000

61	722151114R00	Potrubí nerez D 22 x 1,2 mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	155,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	--	------	------------	-------

1*155 :

NEREZ, viz v.č. D.1.01.4a-203 :

155

155,00000

62	722151115R00	Potrubí nerez D 28 x 1,2 mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	42,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	---	----------	--	------	------------	-------

1*42 :

NEREZ, viz v.č. D.1.01.4a-203 :

42

42,00000

63	722151116R00	Potrubí nerez D 35 x 1,5 mm, pitná voda, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů a těsnění	m	105,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
1*105 : NEREZ, viz v.č. D.1.01.4a-203 : 105 105,00000								
64	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	110,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
1*110 : viz v.č. D.1.01.4a-203 : 110 110,00000								
65	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
1*2 : viz v.č. D.1.01.4a-203 : 2 2,00000								
66	722 18-9001VD	Izolace potrubí požárního rozvodu z min.vlny tl.25mm, včetně izolace tvarovek na, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	110,00000		0,00	Vlastní	Indiv
třída reakce na oheň A2L-s1,d0 : 1*110 : POZINK, viz v.č. D.1.01.4a-203 : 110 110,00000								
67	722 18-0049VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d18/20mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	395,00000		0,00	Vlastní	Indiv
třída reakce na oheň A2L-s1,d0 : 1*395 : NEREZ, viz v.č. D.1.01.4a-203 : 395 395,00000								
68	722 18-0050VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d22/25mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	155,00000		0,00	Vlastní	Indiv
třída reakce na oheň A2L-s1,d0 : 1*155 : NEREZ, viz v.č. D.1.01.4a-203 : 155 155,00000								
69	722 18-0051VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d28/30mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	42,00000		0,00	Vlastní	Indiv
třída reakce na oheň A2L-s1,d0 : 1*42 :								

NEREZ, viz v.č. D.1.01.4a-203 :

42

42,00000

70	722 18-0052VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d35/40mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	105,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	---	-----------	--	------	---------	-------

třída reakce na oheň A2L-s1,d0 :

1*105 :

NEREZ, viz v.č. D.1.01.4a-203 :

105

105,00000

71	722 18-8001VD	Příplatek pro izolace armatur z min.vlny, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	kus	60,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	-----	----------	--	------	---------	-------

třída reakce na oheň A2L-s1,d0 :

2+1+1+2+2+2+32+18 :

viz v.č. D.1.01.4a-001,203 :

60

60,00000

72	722 00-9021VD	Oddělovač potrubních systémů typ BA DN15, dodávka a montáž, napojení na kanalizaci - volné hrdlo DN50	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	-----	---------	--	------	---------	-------

1*2 :

BA, viz v.č. D.1.01.4a-203 :

2

2,00000

73	722 00-9032VD	Zpětná klapka, kontrolovatelná zpětná armatura, pro ochranu pitné vody, typ EA, G3/4", dodávka a montáž	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	-----	---------	--	------	---------	-------

1*1 :

EA, viz v.č. D.1.01.4a-203 :

1

1,00000

74	722 40-0002VD	Filtr pro pitnou vodu s vložkou 5μ, vnitřní-vnitřní závit DN 20, dodávka a montáž včetně vložky	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	-----	---------	--	------	---------	-------

1*1 :

F5, viz v.č. D.1.01.4a-203 :

1

1,00000

75	722236511R00	Filtr vodovodní, do potrubí, vel.oka 0,4mm, vnitřní závity DN 15, dodávka a montáž	kus	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	-----	---------	--	------	------------	-------

1*2 :

F, viz v.č. D.1.01.4a-203 :

2

2,00000

76	722 00-9001VD	Ventil regulační/vyvažovací pro systém cirkulace teplé vody G1/2", dodávka a montáž	soub	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	------	---------	--	------	---------	-------

mosaz, funkce uzávěru, funkce vypouštění - zátka pro osazení výpustního ventilu :

1*2 :

Vyvv, viz v.č. D.1.01.4a-203 :

2

2,00000

77	722 00-9015VD	Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace odbornou firmou	armat	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	--	-------	---------	--	------	---------	-------

1*2 :

Vyvv, viz v.č. D.1.01.4a-203 :

2

2,00000

78	722236342R00	Ventil uzavízací šikmý,vnitř.z. 2otvory DN 15, dodávka a montáž	kus	32,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	-----	----------	--	------	------------	-------

mosaz, funkce vypouštění - zátka pro osazení výpustného ventilu :

1*32 :

UV, viz v.č. D.1.01.4a-203 :

32

32,00000

79	722236343R00	Ventil uzavízací šikmý,vnitř.z. 2otvory DN 20, dodávka a montáž	kus	18,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	-----	----------	--	------	------------	-------

mosaz, funkce vypouštění - zátka pro osazení výpustného ventilu :

1*18 :

UV, viz v.č. D.1.01.4a-203 :

18

18,00000

80	722 00-5003VD	Hygienické zabezpečení rozvodů teplé vody proti bakteriím, dávkování chemie, dodávka a montáž komplet včetně příslušenství	soub	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	--	------	---------	--	------	---------	-------

Dodávka a montáž komplet zařízení včetně příslušenství pro hygienické zabezpečení rozvodů teplé vody dávkováním chemie proti bakteriím, zejména legionelle, :

včetně dodávky impulzního vodoměru na vstupu studené vody k přípravě teplé vody, dávkovací soubor, včetně dávkovacího čerpadla, odvzdušnění, :

výtlač se zpětným ventilem nerez, armatury doprovodné, konektory, kabely, hadičky a ostatní montážní materiál, zásobník roztoku, instalační rám, :

uvedení do provozu, doprava, doklady :

1*1 :

HTV :

1

1,00000

81	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	807,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
110+395+155+42+105 :								
viz v.č. D.1.01.4a-203 :								
807				807,00000				
82	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	807,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
110+395+155+42+105 :								
viz v.č. D.1.01.4a-203 :								
807				807,00000				
83	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	2,10000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
Díl: 725		Zařizovací předměty					0,00	
84	725 00-1000VD	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu	hod	40,00000		0,00	Vlastní	Indiv
5*8 :								
hod, viz v.č. D.1.01.4a-001 :								
40				40,00000				
85	721 00-0009VD	Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž	soub	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1*4 :								
FCU, viz v.č. D.1.01.4a-202 :								
4				4,00000				
86	725 00-0003VD	Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, podomítkové těleso, krytka , dodávka a montáž	soub	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1*10 :								
KLM, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :								
10				10,00000				
87	725860180RV1	Sifon pračkový/myčkový, D 40/50 mm nerezový, rohový ventil se zpětnou klapkou RV G1/2"-3/4", dodávka a montáž	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm :								
1*1 :								
M, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :								
1				1,00000				
88	725814122R00	Pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou, G1/2"xG3/4", dodávka a montáž	soubor	4,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
včetně rychlospojky pro napojení hadice :								
2*1 :								
VYLZ, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :								
2*1 :								

MPM, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

4

4,00000

89	725845111RV1	Baterie sprchová nástěnná páková ruční, keramická kartuše, držák ruční sprchy - sprchová tyč, ruční sprcha, sprchová hadice, dodávka a montáž	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	--	------	---------	-------

1*3 :

S, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

3

3,00000

90	725 23-0200VD	Sestava sprchové podlahové vpusti DN50, min. 0,8l/s, vodorovný odtok, PVC podlaha, dodávka a montáž	soub	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	------	---------	--	------	---------	-------

izolační souprava, nástavec se svěrnou přírubou pro PVC krytiny podlah, zápachová uzávěrka, vtoková nerez mřížka :

1*2 :

Sz, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

2

2,00000

91	725 11-9001VD	Nádržka vysoko položená, bílý plast, rohový ventil G1/2", splachovací trubka vedená ve stěně, připojovací hadička, dodávka a montáž	soub	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	------	---------	--	------	---------	-------

1*1 :

NAD, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

1

1,00000

92	725019101R00	Výlevka stojící keramická bílá s plastovou mřížkou, dodávka a montáž	soubor	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	--------	---------	--	------	------------	-------

1*1 :

VYL, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

1

1,00000

93	725825114R00	Baterie dřezová nástěnná páková ruční, chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž	kus	13,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	-----	----------	--	------	------------	-------

1*3 :

N, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

1*9 :

DZ, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

1*1 :

VYL, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

13

13,00000

94	725860202R00	Sífon dřezový D 40, 50 mm, 6/4", včetně odtokové soupravy, dodávka a montáž	kus	12,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	-----	----------	--	------	------------	-------

1*3 :

N, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

1*9 :

DZ, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

12

12,00000

95	725860215R00	Sifon umyvadlový nábytkový, D 32, 40 mm, plastový, dodávka a montáž	kus	8,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	--	------	------------	-------

1*8 :

UZ, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

8

8,00000

96	725860251R00	Sifon umyvadlový chromovaný, včetně odtokové soupravy, dodávka a montáž	kus	16,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	-----	----------	--	------	------------	-------

1*3 :

UL, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

1*2 :

Um, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

1*11 :

U, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

16

16,00000

97	725860212R00	Sifon umyvadlový pod omítku, výjimatelná vložka, přípoj D 40, 50 mm, včetně odtokové soupravy, dodávka a montáž	kus	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	--	------	------------	-------

1*2 :

Ui, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

2

2,00000

98	725825111R00	Baterie umyvadlová nástěnná ruční, chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž	kus	21,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	-----	----------	--	------	------------	-------

1*2 :

Um, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

1*11 :

U, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

1*8 :

UZ, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

21

21,00000

99	725823121RT2	Baterie umyvadlová nástěnná ruční, chrom, keramická kartuše, lékařská páka - prodloužená ovládací páka, dodávka a montáž	kus	5,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	-----	---------	--	------	------------	-------

1*2 :

Ui, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

1*3 :

UL, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

5

5,00000

100	725017321R00	Umývatko keramické bílé, 45cm, odtoková souprava, dodávka a montáž	soubor	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
-----	--------------	--	--------	---------	--	------	------------	-------

1*2 :

Um, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

2

2,00000

101	725017122R00	Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, odtoková souprava, dodávka a montáž	soubor	11,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
-----	--------------	---	--------	----------	--	------	------------	-------

1*11 :

U, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

11

11,00000

102	725037156RV1	Umyvadlo keramické bílé lékařské, 70 cm, bez přepadu, odtoková souprava, dodávka a montáž	soubor	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	--------------	---	--------	---------	--	------	---------	-------

1*3 :

UL, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

3

3,00000

103	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé, dodávka a montáž	soubor	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
-----	--------------	---	--------	---------	--	------	------------	-------

1*2 :

Ui, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

2

2,00000

104	725 11-0200VD	Montážní prvek kovový pro uchycení umyvadla a baterie, samonosný, do SDK konstrukcí příček, dodávka a montáž	soub	18,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	---------------	--	------	----------	--	------	---------	-------

1*2 :

Um, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

1*11 :

U, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

1*3 :

UL, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

1*2 :

Ui, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

18

18,00000

105	725 11-0300VD	Montážní prvek pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství, ovládací deska zepředu bílá	soub	11,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	---------------	---	------	----------	--	------	---------	-------

1*9 :

WC, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

1*2 :

WCi, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

11

11,00000

106	725014131RT1	Klozet závěsný keramický bílý, sedátko bílé duraplast s poklopem, dodávka a montáž	soubor	9,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
-----	--------------	--	--------	---------	--	------	------------	-------

1*9 :

WC, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

9

9,00000

107	725014141RV1	Klozet závěsný keramický bílý, pro tělesně postižené, sedátko duraplast, oddálené pleumatické splachování, dodávka a montáž	soubor	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
-----	--------------	---	--------	---------	--	------	------------	-------

1*2 :

WCi, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

2

2,00000

108	725 00-0201VD	Pisoár keramický, bílý, montážní lišta s optoelektrický splachovačem, elektromagnetický ventil, 24V DC, dodávka a montáž	soub	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	---------------	--	------	---------	--	------	---------	-------

nosný rám pro pisoár, propojovací hadice, rohový ventil, speciální vtoková armatura s těsněním, sifon, upevňovací sada, montážní šablona :

1*1 :

Pi, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

1

1,00000

109	725 03-0008VD	Zdroj bezpečného napětí automatické splachovače pisoárů, 230V-AC/24V-DC dodávka a montáž	soub	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	---------------	--	------	---------	--	------	---------	-------

1*1 :

Pi, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

1

1,00000

110	725 03-0009VD	Dálkové ovládání pro automatické splachovače	soub	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	---------------	--	------	---------	--	------	---------	-------

1*1 :

Pi, viz v.č. D.1.01.4a-202-203 :

1

1,00000

111	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	3,20000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	--	------	------------	-------

Díl: 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					0,00	
-----------------	--	---	--	--	--	--	-------------	--

112	767995101RV1	Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu hmot, dodávky a montáže	kg	2 061,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
-----	--------------	--	----	-------------	--	------	------------	-------

nosné žlábký pro potrubí, objímky s pryžovou manžetou, objímky plastové, ocelové závěsy, konzoly, pomocný a kotevní materiál včetně příslušenství :

1,5*(105+22+41+98+32) :

1,5kg/m potrubí Kanalizace, viz v.č. D.1.01.4a-201-202 :

2,0*(110+395+155+42+105) :

2,0kg/m potrubí Vodovodu, viz v.č. D.1.01.4a-203 :

2061

2 061,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					0,00	
113	946941102R00	Montáž pojezdých Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv

1*2 :

jedna sada na podlaží, viz v.č. D.1.01.4a-001 :

2

2,00000

114	946941192R00	Nájemné pojezdých Alu věží, 2,5 x 1,45 m	den	60,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
-----	--------------	--	-----	----------	--	------	------------	-------

2*30 :

30 dní, viz v.č. D.1.01.4a-001 :

60

60,00000

115	946941802R00	Demontáž pojezdých Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
-----	--------------	---	------	---------	--	------	------------	-------

1*2 :

jedna sada na podlaží, viz v.č. D.1.01.4a-001 :

2

2,00000

Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	
116	974031154RV1	Vysekání drážek pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu z cihel nebo kamene, rozměr 5x5 až 15x15cm, včetně zapravení	m	884,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv

včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti,
vodorovné přemístění suti včetně příplatků, celková
vzdálenost 15km :

0,80*(105+22+41+98+32) :

80% potrubí Kanalizace, viz v.č. D.1.01.4a-201-202 :

0,80*(110+395+155+42+105) :

80% potrubí Vodovodu, viz v.č. D.1.01.4a-203 :

884

884,00000

117	970051200RV1	Vrtání jádrové do ŽB nebo zdiva nebo kamene do D 200 mm	m	11,70000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
-----	--------------	---	---	----------	--	------	------------	-------

včetně přesunu hmot, včetně poplatku za skládku suti,
vodorovné přemístění suti, včetně příplatků za tloušťku
armatury nad 15 mm při jádrovém vrtání v ŽB do 200 mm,
celková vzdálenost na skládku 15km :

0,35*(4+2)+0,2*(12*4) :

D.1.01.4a-201-203 :

11,7

11,70000

Celkem	0,00
--------	------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4b	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00		
1	713001001	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 20 mm, pro potrubí D 15, lmb = 0,033 W/m2K	m	269,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		256+13 :						
		269		269,00000				
2	713001002	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 25 mm, pro potrubí D 18, lmb = 0,033 W/m2K	m	78,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		76+2 :						
		78		78,00000				
3	713001003	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 25 mm, pro potrubí D 22 lmb = 0,033 W/m2K	m	76,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		76 :						
		76		76,00000				
4	713001004	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 30 mm, pro potrubí D 28 lmb = 0,033 W/m2K	m	115,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		115 :						
		115		115,00000				
5	713001005	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, pro potrubí D 35 lmb = 0,033 W/m2K	m	59,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		59 :						
		59		59,00000				
6	713001006	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, pro potrubí DN 25 lmb = 0,033 W/m2K	m	133,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		133 :						
		133		133,00000				
7	713001007	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, pro potrubí DN 32 lmb = 0,033 W/m2K	m	57,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		51+6 :						
		57		57,00000				

8	713001008	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, pro potrubí DN 40 lmb = 0,033 W/m2K	m	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
5 :								
5				5,00000				
9	713001009	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, pro potrubí DN 50 lmb = 0,033 W/m2K	m	36,00000		0,00	Vlastní	Indiv
30+6 :								
36				36,00000				
10	713003001	Tepelná izolace plošná z minerální vlny s Al. fólií tl. 40 mm, lmb = 0,033 W/m2K	m2	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
3 :								
3				3,00000				
11	713002001	Izolace z Polyetylenu tl. 20 mm pro potrubí d 15	m	229,00000		0,00	Vlastní	Indiv
217+12 :								
229				229,00000				
12	713002002	Izolace z Polyetylenu tl. 20 mm pro potrubí d 18	m	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
14+6 :								
20				20,00000				
13	713909001	Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásy	m	828,00000		0,00	Vlastní	Indiv
269+78+76+115+59+133+57+5+36 :								
828				828,00000				
14	713909002	Montáž izolace z Polyetylenu vč. sponek	m	249,00000		0,00	Vlastní	Indiv
229+20 :								
249				249,00000				
15	713909003	Montáž plošné izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásy	m2	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
3 :								
3				3,00000				
16	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	3 381,07400		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny						0,00		
17	732001001	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q=0,60 m3/h, H=15 kPa, DN 20, 1x230V, 0,03 kW, 0,26 A	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1 :								
1				1,00000				
18	732001002	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q=1,20 m3/h, H=20 kPa, DN 25, 1x230V, 0,03 kW, 0,26 A	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1 :								

1		1,00000						
19	732001003	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q=3,20 m3/h, H=45 kPa, DN 32, 1x230V, 0,15 kW, 1,22 A	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1 :								
1		1,00000						
20	732001004	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Q=1,60 m3/h, H=30 kPa, DN 25, 1x230V, 0,05 kW, 0,41 A	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1 :								
1		1,00000						
21	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1+1+1 :								
3		3,00000						
22	732429215	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1 :								
1		1,00000						
23	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	642,51000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					0,00	
24	733111105	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	133,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"Potrubí k VZT"133 :								
133		133,00000						
25	733111106	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	51,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"Potrubí k VZT"51 :								
51		51,00000						
26	733111107	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"Potrubí k VZT"5 :								
5		5,00000						
27	733111108	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"Potrubí k VZT"30 :								
30		30,00000						
28	733111116	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"Prostor OPS"6 :								

6		6,00000						
29	733111118	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojvnách DN 50	m	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"Prostor OPS"6 :								
6		6,00000						
30	733122222	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 15x1,2 mm	m	498,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"Rozvody k OT pod stropem"256+13 :								
"Dopojení OT rozvody v SDK"217+12 :								
498		498,00000						
31	733122223	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm	m	98,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"Rozvody k OT pod stropem"76+2 :								
"Dopojení OT rozvody v SDK"14+6 :								
98		98,00000						
32	733122224	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	76,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"Rozvody k OT pod stropem"76 :								
76		76,00000						
33	733122225	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	115,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"Rozvody k OT pod stropem"115 :								
115		115,00000						
34	733122226	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	59,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"Rozvody k OT pod stropem"59 :								
59		59,00000						
35	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	1 041,00000		0,00	Vlastní	Indiv
133+51+5+6+498+98+76+115+59 :								
1041		1 041,00000						
36	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50	m	36,00000		0,00	Vlastní	Indiv
30+6 :								
36		36,00000						
37	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	4 252,29500		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury					0,00	
38	734001001	Automatický odvzdušňovací "Snížený" ventil DN 10 s bočním odfukem	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2+2 :								
4		4,00000						

39	734001002	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	kus	18,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		4+2+12 :						
		18		18,00000				
40	734001003	Kulový kohout DN 10	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		2+2 :						
		4		4,00000				
41	734001004	Kulový kohout DN 15	kus	18,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		4+2+12 :						
		18		18,00000				
42	734001005	Kulový kohout DN 25	kus	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		6 :						
		6		6,00000				
43	734001006	Kulový kohout DN 32	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		2+1 :						
		3		3,00000				
44	734001007	Kulový kohout DN 50	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
45	734001008	Vypouštěcí kulový kohout DN 15	kus	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		4+2 :						
		6		6,00000				
46	734001009	Filtr DN 25	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1+2 :						
		3		3,00000				
47	734001010	Filtr DN 32	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1+1 :						
		2		2,00000				
48	734001011	Filtr DN 50	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
49	734001012	Zpětná klapka DN 25	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
50	734001013	Zpětná klapka DN 32	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
51	734001014	Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s měřením průtoku, tlaku a teploty média DN 32	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1 :						

1		1,00000						
52	734001015	Regulační ventil s odlehčenou kuželkou s měřením průtoku, tlaku a teploty média DN 50	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1 :		1,00000						
1		1,00000						
53	734001016	Vyvažovací ventil s možností měření průtoku, tlaku a teploty média, Kvs - 0,9, DN 15	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1 :		1,00000						
1		1,00000						
54	734001017	Pancéřová nerezová hadice DN 25, délky 0,5 m	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
4 :		4,00000						
4		4,00000						
55	734001018	Pancéřová nerezová hadice DN 32, délky 0,5 m	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
4 :		4,00000						
4		4,00000						
56	734001019	VC - Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil DN 20 s elektropohonem - Dodávka profese VZT	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2 :		2,00000						
2		2,00000						
57	734001020	V1 - Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil DN 20 s elektropohonem - Dodávka profese MaR	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1 :		1,00000						
1		1,00000						
58	734001021	V2 - Dvoucestný regulační tlakově nezávislý ventil DN 25 s elektropohonem - Dodávka profese MaR	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1 :		1,00000						
1		1,00000						
59	734001022	Regulační přírubový ventil PN6, DN 25, Kvs 6,3 vč. pohonu 24V, 0-10V	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1 :		1,00000						
1		1,00000						
60	734001023	Regulační přírubový ventil PN6, DN 25, Kvs 4,0 vč. pohonu 24V, 0-10V	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1 :		1,00000						
1		1,00000						
61	734002001	Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15, Kvs - 0,86 přímý/rohový	kus	37,00000		0,00	Vlastní	Indiv
35+2 :		37,00000						
37		37,00000						
62	734002004	Termostatický ventil samotížný k otopnému tělesu DN 15, Kvs - 0,86 axiální	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

1 :

1

1,00000

63	734002002	Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé/rohové s možností vypouštění, šroubení maximálně, otevřeno	kus	38,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	-----	----------	--	------	---------	-------

35+3 :

38

38,00000

64	734002003	Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení	kus	42,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	-----	----------	--	------	---------	-------

35+2+3+1+1 :

42

42,00000

65	734002005	Termostatický ventil s radiátorovým dvoubodovým připojením DN15, Kvs-0,67 rohový	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	-----	---------	--	------	---------	-------

2 :

2

2,00000

66	734109112	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 25	soubor	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	--------	---------	--	------	---------	-------

1+1 :

2

2,00000

67	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	-----	---------	--	------	---------	-------

"Hlavice termostatická nebo ruční"1+1 :

2

2,00000

68	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	-----	---------	--	------	---------	-------

"Armatury k OT"2 :

2

2,00000

69	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	-----	---------	--	------	---------	-------

4 :

4

4,00000

70	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	26,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	-----	----------	--	------	---------	-------

18+8 :

26

26,00000

71	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	-----	---------	--	------	---------	-------

4 :

4

4,00000

72	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	98,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	-----	----------	--	------	---------	-------

18+2+37+1+38+2 :

98

98,00000

73	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	-----	---------	--	------	---------	-------

2+1 :

		3			3,00000			
74	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	13,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		6+1+1+4+1 :			13,00000			
		13			13,00000			
75	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	11,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		3+2+1+1+4 :			11,00000			
		11			11,00000			
76	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1+1+1 :			3,00000			
		3			3,00000			
77	734291951	Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	42,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		42 :			42,00000			
		42			42,00000			
78	734411101	Teploměr	kus	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		8+4 :			12,00000			
		12			12,00000			
79	734421101	Tlakoměr	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		2 :			2,00000			
		2			2,00000			
80	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		6 :			6,00000			
		6			6,00000			
81	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	1 651,02400		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00		
82	735001001	Deskové otopné těleso v běžném provedení s bočním připojením 20/5080	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1 :			1,00000			
		1			1,00000			
83	735001002	Deskové otopné těleso v běžném provedení s bočním připojením 22/9060	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1 :			1,00000			
		1			1,00000			
84	735001003	Deskové otopné těleso v běžném provedení s bočním připojením 33/9200	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1 :			1,00000			
		1			1,00000			
85	735002001	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 10/6040	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1 :						

1		1,00000						
86	735002002	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 10/6050	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1 :		1,00000						
1		1,00000						
87	735002003	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 10/9060	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2 :		2,00000						
2		2,00000						
88	735002004	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 20/6050	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2 :		2,00000						
2		2,00000						
89	735002005	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 20/6160	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1 :		1,00000						
1		1,00000						
90	735002006	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 20/9050	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2 :		2,00000						
2		2,00000						
91	735002007	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 20/9060	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2 :		2,00000						
2		2,00000						
92	735002008	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 20/9070	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1 :		1,00000						
1		1,00000						
93	735002009	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 20/9090	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1 :		1,00000						
1		1,00000						
94	735002010	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 30/5100	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1 :		1,00000						
1		1,00000						
95	735002011	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 30/5110	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
3 :		3,00000						
3		3,00000						

96	735002012	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 30/5120	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2 : 2 2,00000								
97	735002013	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 30/5140	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2 : 2 2,00000								
98	735002014	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 30/5160	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1 : 1 1,00000								
99	735002015	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 30/7200	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
4 : 4 4,00000								
100	735002016	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 30/9090	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1 : 1 1,00000								
101	735002017	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 30/9100	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1 : 1 1,00000								
102	735002018	Deskové otopné těleso v hygienickém provedení s bočním připojením 30/9120	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1 : 1 1,00000								
103	735003001	Deskové otopné těleso s připojovací roztečí 500 por rekonstrukci v běžném provedení s bočním připojením 22/5090	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1 : 1 1,00000								
104	735004001	Designové ocelové otopné těleso se svysle orientovanými profily se spodním středovým připojením 20/18090 VM	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2 : 2 2,00000								
105	735005001	Žebříkové otopné těleso běžného provedení h=1500 mm, l=450 mm	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1 :								

		1		1,00000				
106	735005002	Žebříkové otopné těleso běžného provedení h=700 mm, l=600 mm	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
107	735005003	Žebříkové otopné těleso běžného provedení h=900 mm, l=600 mm	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1+2 :						
		3		3,00000				
108	735005004	Žebříkové otopné těleso běžného provedení h=1220 mm, l=600 mm	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
109	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	42,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		42 :						
		42		42,00000				
110	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	0,60000		0,00	Vlastní	Indiv
		5*0,120 :						
		0,6		0,60000				
111	735151832	Demontáž otopného tělesa panelového třířadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				
112	735156910	Tlakové zkoušky otopných těles jednořadých	kus	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		4+5+1 :						
		10		10,00000				
113	735156920	Tlakové zkoušky otopných těles dvouřadých	kus	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		11+3+1 :						
		15		15,00000				
114	735156930	Tlakové zkoušky otopných těles třířadých	kus	17,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		6+5+1+5 :						
		17		17,00000				
115	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1+1+2 :						
		4		4,00000				
116	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	11,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1+1+2+2+2+1+1+1 :						

		11			11,00000			
117	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1+2 :			3,00000			
		3			3,00000			
118	735159310	Montáž otopných těles panelových třířadých dl do 1140 mm	kus	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1+3+1+1 :			6,00000			
		6			6,00000			
119	735159320	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		2+2+1 :			5,00000			
		5			5,00000			
120	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1 :			1,00000			
		1			1,00000			
121	735159340	Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1980 do 2820 mm	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1+4 :			5,00000			
		5			5,00000			
122	735164521	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny v tělesa do 1340 mm	kus	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1+3+1 :			5,00000			
		5			5,00000			
123	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového na stěny v tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1 :			1,00000			
		1			1,00000			
124	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	42,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		42 :			42,00000			
		42			42,00000			
125	735984501	Posun tělesa 22/9090 (demontáž, přemístění, zpětná montáž)	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1 :			1,00000			
		1			1,00000			
126	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	4 349,28700		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 737		Požární ucpávky			0,00			
127	737001001	Požární ucpávka pro potrubí D 15	kus	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
128	737001004	Požární ucpávka pro potrubí D 28	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv

129	737001005	Požární ucpávka pro potrubí D 35	kus	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
130	737002001	Požární ucpávka pro potrubí DN 25	kus	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
131	737002002	Požární ucpávka pro potrubí DN 32	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					0,00	
132	767001001	Dodávka KDK	kg	359,00000		0,00	Vlastní	Indiv

1077/3 :

359

359,00000

133	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	359,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	----	-----------	--	------	---------	-------

359 :

359

359,00000

134	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	682,10000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	---	-----------	--	------	---------	-------

Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry					0,00	
-----------------	--	-----------------------------------	--	--	--	--	-------------	--

135	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	231,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	---	-----------	--	------	---------	-------

133+51+5+30+6+6 :

231

231,00000

136	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	231,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----------	--	---	-----------	--	------	---------	-------

133+51+5+30+6+6 :

231

231,00000

Díl: OST		Ostatní					0,00	
-----------------	--	----------------	--	--	--	--	-------------	--

137	OST001001	Vypuštění systému vytápění	hod	72,00000		0,00	Vlastní	Indiv
138	OST001002	Napuštění a odzdušnění systému	hod	72,00000		0,00	Vlastní	Indiv
139	OST001003	Tlaková a provozní zkouška	hod	48,00000		0,00	Vlastní	Indiv
140	OST001004	Mechanizace - lešení, žebříky	den	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
141	OST001005	Drobné zednické práce (sekání drážek, prostupů, kapes) - bez zapravení	hod	40,00000		0,00	Vlastní	Indiv
142	OST001006	Hydraulické zaregulování otopné soustavy vč. protokolu	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
143	OST001007	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Celkem						0,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4c	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Rozváděč1 RS1.A5				0,00		
1	Pol__0001	skříň rozváděčová s požární odolností požárně dělicích konstrukcí EI 30 DP1 a s požárními uzávěry EI 30 DP1-S200, rozměry VxŠxH 2050x1070x400mm, bílá, podstavec 50mm (celková výška 2100mm),	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2	Pol__0002	přípojnice CU 5x, 83A	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
3	Pol__0003	svorky, propojovací slané vodiče, ostatní drobný a spojovací materiál, perforované ranžirovací žlaby, lišty propojovací-3-pólové-CU16mm, úchytné lišty DIN	kpl.	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
4	Pol__0004	63/2, 2-pól. vypínač hlavní	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
5	Pol__0005	100/3, 3-pól. vypínač hlavní	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
6	Pol__0006	3+N-pól. varistorový svodič blesk. proudů a přepětí, tř. I+II, síť TN-S, 12,5kA(10/350)	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
7	Pol__0007	1+N-pól. varistorový svodič blesk. proudů a přepětí, tř. I+II, síť TN-S, 12,5kA(10/350)	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
8	Pol__0008	10/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, typ A	ks	27,00000		0,00	Vlastní	Indiv
9	Pol__0009	10/1N/C/003-A + pomoc. kontakt NO;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, typ A, pomocný kontakt NO	ks	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
10	Pol__0010	16/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, typ A	ks	85,00000		0,00	Vlastní	Indiv
11	Pol__0011	16/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, typ A, raz. odolnost 3kA	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
12	Pol__0012	B6/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
13	Pol__0013	B6/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
14	Pol__0014	B16/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika C	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv

15	Pol__0015	B16/3;3-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
16	Pol__0016	C16/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika C	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
17	Pol__0017	Digitální spínací hodiny (astro)	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
18	Pol__0018	Monitorovací modul stavu napájecí sítě hlavního osvětlení v podružných rozvaděčích. Řídicí výstup je aktivován při poruše nebo výpadku sítě s parametry: U < 0,6 Ujmen po dobu 0,5 s. Síťový vstup:	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
19	Pol__0019	230V/1Z; Relé instalační, ovl. AC, 1NO, tlačítko	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
20	Pol__0020	230V/2Z; Relé instalační, ovl. AC, 2NO	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
21	Pol__0021	svorky na DIN lištu	ks	500,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 2		Rozvaděč 1RZ1.A5				0,00		
22	Pol__0022	skříň rozváděčová s požární odolností požárně dělících konstrukcí EI 30 DP1 a s požárními uzávěry EI 30 DP1-S200, rozměry VxŠxH 2050x870x400mm, bílá, podstavec 50mm (celková výška 2100mm),	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
23	Pol__0023	skříň rozváděčová s požární odolností požárně dělících konstrukcí EI 30 DP1 a s požárními uzávěry EI 30 DP1-S200, rozměry VxŠxH 2050x670x400mm, bílá, podstavec 50mm (celková výška 2100mm), ventilační	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
24	Pol__0024	ventilační systém	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
25	Pol__0025	přípojnice CU 5x, 63A	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
26	Pol__0026	svorky, propojovací slané vodiče, ostatní drobný a spojovací materiál, perforované ranžirovací žlaby, lišty propojovací-3-pólové-CU16mm, úchytné lišty DIN	kpl.	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
27	Pol__0027	3+N-pól. varistorový svodič blesk. proudů a přepětí, tř. I+II, síť TN-S, 12,5kA(10/350)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
28	Pol__0028	1+N-pól. varistorový svodič blesk. proudů a přepětí, tř. I+II, síť TN-S, 12,5kA(10/350)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
29	Pol__0029	63/2, 2-pól. vypínač hlavní	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
30	Pol__0030	14-32AgG, Pojistkový odpínač 2p	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
31	Pol__0031	14-50AgG, Pojistkový odpínač 2p	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
32	Pol__0032	10/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, typ A	ks	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
33	Pol__0033	16/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, typ A	ks	14,00000		0,00	Vlastní	Indiv
34	Pol__0034	16/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, typ A, raz. odolnost 3kA	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
35	Pol__0035	230V/2Z, Relé instalační, ovl. AC, 2NO	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

36	Pol__0036	230V/1Z, Relé instalační, ovl. AC, 1NO	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
37	Pol__0037	B6/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
38	Pol__0038	B10/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
39	Pol__0039	B16/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	35,00000		0,00	Vlastní	Indiv
40	Pol__0040	PL7-C6/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika C;262701	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
41	Pol__0041	C16/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika C;262704	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
42	Pol__0042	6300VA/230V/230V, Jednofázový ochranný oddělovací transformátor pro napájení zdravotnických prostor s primárním napětím 230 V., snížené ztráty naprázdno, náběhový proud IE < 8 × In.	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
43	Pol__0043	5000VA/230V/230V, Jednofázový ochranný oddělovací transformátor pro napájení zdravotnických prostor s primárním napětím 230 V., snížené ztráty naprázdno, náběhový proud IE < 8 × In.	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
44	Pol__0044	Hlídač izolačního stavu pro IT sítě ve zdravotnictví v souladu s požadavky norem ČSN 33 2000-7-710, ČSN 33 2140, TNI 33 2140 a ČSN EN 61 557-8. Hlídač izolačního stavu pro jednofázové střídavé IT	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
45	Pol__0045	Měřicí transformátor proudu určený pro měření zatížení oddělovacích transformátorů	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
46	Pol__0046	Napájecí transformátor 20V AC	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
47	Pol__0047	termostat	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
48	Pol__0048	svorky na DIN lištu	ks	300,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 3		Rozvaděč 1RZ2.A5				0,00		
49	Pol__0049	skříň rozvaděčová s požární odolností požárně dělících konstrukcí EI 30 DP1 a s požárními uzávěry EI 30 DP1-S200, rozměry VxŠxH 2050x870x400mm, bílá, podstavec 50mm (celková výška 2100mm), ventilační	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
50	Pol__0050	ventilační systém	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
51	Pol__0051	přípojnice CU 5x, 40A	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
52	Pol__0052	svorky, propojovací slané vodiče, ostatní drobný a spojovací materiál, perforované ranžirovací žlaby, lišty propojovací-3-pólové-CU16mm, úchytné lišty DIN	kpl.	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
53	Pol__0053	3+N-pól. svodič přepětí, tř. II, síť TN-S	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
54	Pol__0054	1+N-pól. svodič přepětí, tř. II, síť TN-S	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
55	Pol__0055	32/3, 3-pól. vypínač hlavní	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
56	Pol__0056	40/2, 2-pól. vypínač hlavní	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

57	Pol__0057	10/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, typ A	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
58	Pol__0058	14-25AgG, Pojistkový odpínač 2p	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
59	Pol__0059	16/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, typ A	ks	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
60	Pol__0060	16/1N/B/003-A;1+N-pól. proudový chránič, s nadproud. ochranou, char. B, typ A, raz. odolnost 3kA	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
61	Pol__0061	B6/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
62	Pol__0062	B10/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
63	Pol__0063	B16/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	17,00000		0,00	Vlastní	Indiv
64	Pol__0064	PL7-C6/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika C;262701	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
65	Pol__0065	230V/2Z, Relé instalační, ovl. AC, 2NO	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
66	Pol__0066	230V/1Z, Relé instalační, ovl. AC, 1NO	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
67	Pol__0067	4000VA/230V/230V, Jednofázový ochranný oddělovací transformátor pro napájení zdravotnických prostor s primárním napětím 230 V., snížené ztráty naprázdno, náběhový proud $IE < 8 \times I_n$.	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
68	Pol__0068	Hlídač izolačního stavu pro IT sítě ve zdravotnictví v souladu s požadavky norem ČSN 33 2000-7-710, ČSN 33 2140, TNI 33 2140 a ČSN EN 61 557-8. Hlídač izolačního stavu pro jednofázové střídavé IT	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
69	Pol__0069	Měřicí transformátor proudu určený pro měření zatížení oddělovacích transformátorů	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
70	Pol__0070	Napájecí transformátor 20V AC	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
71	Pol__0071	termostat	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
72	Pol__0072	svorky na DIN lištu	ks	250,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 4		Rozvaděč RH-CHIR-VDO				0,00		
73	Pol__0073	skříň rozváděčová, IP55, rozměry VxŠxH 2000x800x400mm, oceloplechová, RAL 7035-šedá, zámek v provedení svýklopnou klikou, příslušenství: podstavec rozváděče V 100mm, montážní panel, přístrojové	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
74	Pol__0074	přípojnice CU 5x, 80A	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
75	Pol__0075	svorky, propojovací slaněné vodiče, ostatní drobný a spojovací materiál, perforované ranžirovací žlaby, lišty propojovací-3-pólové-CU16mm, úchytné lišty DIN	kpl.	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
76	Pol__0076	kompaktní 2-pól. jistič pevný, $I_n=80A$	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
77	Pol__0077	Příslušenství, pomocný spínač 1xCO	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv

78	Pol__0078	1+N-pól. varistorový svodič blesk. proudů a přepětí, tř. I+II, síť TN-S, 12,5kA(10/350)	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
79	Pol__0079	10-1 4AgG, Pojistkový odpínač 1p	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
80	Pol__0080	10-1 6AgG, Pojistkový odpínač 1p	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
81	Pol__0081	B6/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
82	Pol__0082	B16/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B, 10kA	ks	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
83	Pol__0083	C32/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika C, 10kA	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
84	Pol__0084	C40/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B, 10kA	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
85	Pol__0085	C63/2;2-pól. jistič, AC/DC, charakteristika C	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
86	Pol__0086	signálka bílá, 230V	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
87	Pol__0087	signálka zelená, 230V	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
88	Pol__0088	Kontrolní a přepínací modul pro jednofázové napájení zdravotnických prostor s monitorováním přepětí, podpětí, nadfrekvence a podfrekvence. In=80A, 230V	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
89	Pol__0089	Napájecí transformátor 20V AC	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
90	Pol__0090	Univerzální kontrolní a signalizační panel pro optickou a akustickou signalizaci chybových hlášení elektrických IT sítí a řídicích signálů z přepínacích modulů, včetně testovací funkce, digitální	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 5		MONTÁŽE					0,00	
91	Pol__0091	UPS 20kVA/180minut, 400V/230V, UPS (dvojitá konverze) s IGBT usměrňovačem, elektronický a manuální by-pass v UPS, karta relé kontaktů	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
92	Pol__0092	Univerzální kontrolní a signalizační panel pro optickou a akustickou signalizaci chybových hlášení elektrických IT sítí a řídicích signálů z přepínacích modulů, včetně testovací funkce	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
93	Pol__0093	Kompletní SW práce spojené s vizualizací pro izolované soustavy, nastavení systému	kpl.	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
94	Pol__0094	výstražné světlo NEVSTUPOVAT RTG	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
95	Pol__0095	Zásuvka jednopólová, 16 A, 230 V s clonkami, barva bílá, zdravotnický program	ks	156,00000		0,00	Vlastní	Indiv
96	Pol__0096	Zásuvka jednopólová, 16 A, 230 V s clonkami, přepětíová ochrana, barva bílá, zdravotnický program	ks	14,00000		0,00	Vlastní	Indiv
97	Pol__0097	Zásuvka jednopólová, 16 A, 230 V s clonkami, barva zelená, zdravotnický program, zdravotnický program	ks	38,00000		0,00	Vlastní	Indiv
98	Pol__0098	Zásuvka jednopólová, 16 A, 230 V s clonkami, přepětíová ochrana, barva zelená, zdravotnický program, zdravotnický program	ks	11,00000		0,00	Vlastní	Indiv

99	Pol__0099	Zásuvka jednopólová, 16 A, 230 V s clonkami, barva žlutá, zdravotnický program	ks	13,00000		0,00	Vlastní	Indiv
100	Pol__0100	Zásuvka jednopólová, 16 A, 230 V s clonkami, barva žlutá, signalizace chodu, zdravotnický program	ks	13,00000		0,00	Vlastní	Indiv
101	Pol__0101	Zásuvka jednopólová, 16 A, 230 V s clonkami, barva oranžová, zdravotnický program	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
102	Pol__0102	Zásuvka jednopólová, 16 A, 230 V s clonkami, barva oranžová, signalizace chodu, zdravotnický program	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
103	Pol__0103	rámeček 1násobný - barva bílá, zdravotnický program	ks	43,00000		0,00	Vlastní	Indiv
104	Pol__0104	rámeček 2násobný - barva bílá, zdravotnický program	ks	82,00000		0,00	Vlastní	Indiv
105	Pol__0105	rámeček 3násobný - barva bílá, zdravotnický program	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
106	Pol__0106	rámeček 4násobný - barva bílá, zdravotnický program	ks	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv
107	Pol__0107	Zásuvka průmyslová IP 44, chráněná, s víčkem do standardní přístrojové instalační krabice 16 A, 230 V AC, zdravotnický program, RTG, nezaměnitelná, zdravotnický program	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
108	Pol__0108	svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojité, zdravotnický program	ks	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
109	Pol__0109	spínač1/0, barva bílá, zdravotnický program	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
110	Pol__0110	spínač 1, barva bílá, zdravotnický program	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
111	Pol__0111	spínač 1s, barva bílá, zdravotnický program	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
112	Pol__0112	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 3x1,5-O (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	100,00000		0,00	Vlastní	Indiv
113	Pol__0113	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 3x1,5-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	2 140,00000		0,00	Vlastní	Indiv
114	Pol__0114	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 3x2,5-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	4 295,00000		0,00	Vlastní	Indiv
115	Pol__0115	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 3x4-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	150,00000		0,00	Vlastní	Indiv
116	Pol__0116	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 3x10-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	90,00000		0,00	Vlastní	Indiv

117	Pol__0117	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 3x25-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	50,00000		0,00	Vlastní	Indiv
118	Pol__0118	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 3x35-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	85,00000		0,00	Vlastní	Indiv
119	Pol__0119	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 4x1,5-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	150,00000		0,00	Vlastní	Indiv
120	Pol__0120	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 4x2,5-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	1 025,00000		0,00	Vlastní	Indiv
121	Pol__0121	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 5x2,5-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	60,00000		0,00	Vlastní	Indiv
122	Pol__0122	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 5x10-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
123	Pol__0123	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 5x25-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	55,00000		0,00	Vlastní	Indiv
124	Pol__0124	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 5x35-J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	170,00000		0,00	Vlastní	Indiv
125	Pol__0125	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 3x2,5-J, UV stabilní, venkovní uložení (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.14)	m	80,00000		0,00	Vlastní	Indiv
126	Pol__0126	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 5x4-J, UV stabilní, venkovní uložení 3x2,5-J, UV stabilní, venkovní uložení (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.14)	m	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
127	Pol__0127	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 5x6-J, UV stabilní, venkovní 3x2,5-J, UV stabilní, venkovní uložení (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.14)	m	100,00000		0,00	Vlastní	Indiv
128	Pol__0128	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1 - 5x10-J, UV stabilní, venkovní 3x2,5-J, UV stabilní, venkovní uložení (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.14)	m	50,00000		0,00	Vlastní	Indiv
129	Pol__0129	Kabel nešířící oheň, B2ca s1d1, zelenožlutý 4mm2 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	ks	1 600,00000		0,00	Vlastní	Indiv

130	Pol__0130	Kabel nešifíci oheň, B2ca s1d1, zelenožlutý 6mm2 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	ks	1 600,00000		0,00	Vlastní	Indiv
131	Pol__0131	Kabel nešifíci oheň, B2ca s1d1, zelenožlutý 25mm2 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	ks	400,00000		0,00	Vlastní	Indiv
132	Pol__0132	Kabel nešifíci oheň, B2ca s1d1, zelenožlutý 35mm2 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	ks	250,00000		0,00	Vlastní	Indiv
133	Pol__0133	Kabel sdělovací nešifíci oheň, B2ca s1d1 4x2x0,8 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.15)	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
134	Pol__0134	Kabel sdělovací nešifíci oheň, B2ca s1d1 2x2x0,8 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.15)	m	100,00000		0,00	Vlastní	Indiv
135	Pol__0135	Kabel sdělovací nešifíci oheň, B2ca s1d1 2x0,8 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.15)	m	40,00000		0,00	Vlastní	Indiv
136	Pol__0136	Žlab drátěný 100x60mm, galvanicky pozinkováno, kompletní včetně kolen, podpěr, upevňovacího materiálu	ks	100,00000		0,00	Vlastní	Indiv
137	Pol__0137	Žlab drátěný 200x60mm, galvanicky pozinkováno, kompletní včetně kolen, podpěr, upevňovacího materiálu	ks	100,00000		0,00	Vlastní	Indiv
138	Pol__0138	Žlab drátěný 400x60mm, galvanicky pozinkováno, kompletní včetně kolen, podpěr, upevňovacího materiálu	ks	80,00000		0,00	Vlastní	Indiv
139	Pol__0139	1-CSKH-V180 P15-R - P60-R 2x1,5 B2ca s1d1a1, (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.13)	m	200,00000		0,00	Vlastní	Indiv
140	Pol__0140	1-CSKH-V180 P15-R - P60-R J-3x1,5 B2ca s1d1a1, (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.13)	m	540,00000		0,00	Vlastní	Indiv
141	Pol__0141	1-CSKH-V180 P15-R - P60-R J-3x2,5 B2ca s1d1a1, (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.13)	m	100,00000		0,00	Vlastní	Indiv
142	Pol__0142	1-CSKH-V180 P15-R - P60-R J-5x2,5 B2ca s1d1a1, (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.17)	m	150,00000		0,00	Vlastní	Indiv
143	Pol__0143	normová kabelová příchytka popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.15)	ks	300,00000		0,00	Vlastní	Indiv
144	Pol__0144	normovy kabelový držák popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.16)	ks	200,00000		0,00	Vlastní	Indiv

145	Pol__0145	Trubka O25mm, ohebná, bezhalogenová, střední mechanická pevnost, včetně příchytů	m	600,00000		0,00	Vlastní	Indiv
146	Pol__0146	Trubka ohebná do betonu, k mechanické ochraně kabelů D32 mm	m	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
147	Pol__0147	krabice univerzální pod omítku	ks	150,00000		0,00	Vlastní	Indiv
148	Pol__0148	krabice univerzální do dutých stěn	ks	250,00000		0,00	Vlastní	Indiv
149	Pol__0149	el. instalační krabice na povrch, 80/80, IP44, svorkovnice wago, bezhalogenová , včetně montáže a zapojení	ks	230,00000		0,00	Vlastní	Indiv
150	Pol__0150	uzemnění antistatických podlah, přípojných body	ks	25,00000		0,00	Vlastní	Indiv
151	Pol__0151	Přípojnice potenciálového vyrovnání	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
152	Pol__0152	Vyrovnávač potenciálu VP pro ochr. pospojování a uzemnění, svorkovnice PA/PE	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
153	Pol__0153	požární kabelové ucpávka rozměr 10x 10cm , požární odolnost EI30/DP3	ks	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
154	Pol__0154	požární kabelové ucpávka rozměr 10x 20cm , požární odolnost EI30/DP3	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
155	Pol__0155	požární kabelové ucpávka rozměr 10x 40cm , požární odolnost EI30/DP3	ks	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
156	Pol__0156	Montáž pole skříňového rozváděče do 200 kg	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
157	Pol__0157	Montáž pole rozvaděče v požárním provedení	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
158	Pol__0158	3Z 13kW 25A AC3, servisní vypínač	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
159	Pol__0159	3Z 6,5kW 20A AC3, servisní vypínač	ks	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
160	Pol__0160	3Z 37kW 63A AC3, servisní vypínač	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
161	Pol__0161	napojení ventilátoru pro odvětrání šaten m.č. A2-0.02, doplnění stávajícího rozvaděče, B10/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
162	Pol__0162	napojení ventilátoru pro odvětrání šaten m.č. A3-0.01, doplnění stávajícího rozvaděče, B10/1;1-pól. jistič, AC/DC, charakteristika B	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
163	Pol__0163	spínač 1/0, barva bílá, zdravotnický program	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
164	Pol__0164	doplnění rozvaděče, napojení kabelů na stávající rezervní vývody	ks	40,00000		0,00	Vlastní	Indiv
165	Pol__0165	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 100 mm	m	26,00000		0,00	Vlastní	Indiv
166	Pol__0166	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,60000		0,00	Vlastní	Indiv
167	Pol__0167	Stavební přípomoce	hod.	100,00000		0,00	Vlastní	Indiv
168	Pol__0168	Ekologická likvidace demontovaných zařízení a materiálů	kpl.	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
169	Pol__0169	revize elektrických zařízení	kpl.	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
170	Pol__0170	spolupráce s revizním technikem	kpl.	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

171	Pol__0171	Komplexní zkoušky	kpl.	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 6		UMĚLÉ OSVĚTLENÍ				0,00		
172	Pol__0172	ozn. A (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.1)	ks	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
173	Pol__0173	ozn. A2 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.2)	ks	76,00000		0,00	Vlastní	Indiv
174	Pol__0174	ozn. B (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.3)	ks	61,00000		0,00	Vlastní	Indiv
175	Pol__0175	ozn. C1 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.4)	ks	24,00000		0,00	Vlastní	Indiv
176	Pol__0176	ozn. C3 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.5)	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
177	Pol__0177	ozn.D1 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.6.1)	ks	24,00000		0,00	Vlastní	Indiv
178	Pol__0178	ozn.D1* (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.6.2)	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
179	Pol__0179	ozn.I (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.7.1)	ks	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
180	Pol__0180	ozn.I* (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.7.2)	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
181	Pol__0181	ozn.I2 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.8.1)	ks	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
182	Pol__0182	ozn.I2* (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.8.2)	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
183	Pol__0183	ozn.J (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.9.1)	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
184	Pol__0184	ozn.J* (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.9.2)	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
185	Pol__0185	ozn.V1 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.10)	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
186	Pol__0186	ozn.V2 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.11)	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
187	Pol__0187	ozn.V3 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.12)	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
188	Pol__0188	Montáž svítidel se zapojením vodičů, zapojení vodičů silových + DALI sběrnice	ks	228,00000		0,00	Vlastní	Indiv
189	Pol__0189	Montáž svítidel se zapojením vodičů, zapojení vodičů silových	ks	11,00000		0,00	Vlastní	Indiv
190	Pol__0190	požární kabelové ucpávka rozměr 10x 10cm , požární odolnost EI30/DP3	ks	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
191	Pol__0191	požární kabelové ucpávka rozměr 5x 5cm , požární odolnost EI30/DP3	ks	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
192	Pol__0192	měděný kabel Ba2 s1d1 J- 3x 1,5 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 1.13)	m	3 500,00000		0,00	Vlastní	Indiv

193	Pol__0193	kabel CYKY 3x 1,5, pod omítku (šatna1, šatna2, sklady)	m	200,00000		0,00	Vlastní	Indiv
194	Pol__0194	kabel CYKY 2x 1,5 , pod omítku	m	50,00000		0,00	Vlastní	Indiv
195	Pol__0195	jednopolový vypínač 230V, 10A, IP20, pro zapuštěnou montáž, bílý , včetně přístrojové krabice , kompletní (šatna1,šatna2,sklady)	ks	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
196	Pol__0196	jednopolový vypínač 230V, 10A, IP44, na povrch, kompletní (komora vzt)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
197	Pol__0197	zapuštěný el. rozvaděč (RS1, RS2) pro min. 2 moduly , osazený proudovým chráničem s jističem 10A/B/0,03A, typ A , kompletní včetně zapojení a napojení na stávající světelná rozvod (šatna1,	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
198	Pol__0198	vyhledání přípojného místa související s napojením šatny1, šatny2, sklad 1NP, sklad 2NP na stávající el rozvody , napojení, stavební práce spojené se zasekáním el. instalace, drobný el. instalační	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
199	Pol__0199	el. instalační krabice na povrch , 80/80, IP44, svorkovnice wago , bezhalogenová , včetně montáže a zapojení	ks	220,00000		0,00	Vlastní	Indiv
200	Pol__0200	el. drátěný kabelový žlab , pozinkovaný , 50/50, kompletní , včetně podpěr , kolen , montáže	m	300,00000		0,00	Vlastní	Indiv
201	Pol__0201	el, instalační nosný materiál- ohebná trubka, pevná trubky. příchytky	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 7		regulace osvětlení DALI				0,00		
202	Pol__0202	komponenty doplňované do el. el. rozvaděči RSO.D3-DO-jistič jednofázový , 10A/B/1	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
203	Pol__0203	komponenty doplňované do el. el. rozvaděči RSO.D3-DO-proudový chránič s jističem 16A/0,03A/B /2 jednofázový, typ A	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
204	Pol__0204	komponenty doplňované do el. el. rozvaděči RSO.D3-DO-Ethernet switch- konfigurovatelný, umístěný v rozvaděči RSO.D3-DO (popis výrobku viz technická specifikace zařízení pol. 3.1)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
205	Pol__0205	komponenty doplňované do el. el. rozvaděči RSO.D3-DO-napájecí zdroj 230V AC / 5V DC , na DIN lištu , 1 modul	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
206	Pol__0206	komponenty doplňované do el. el. rozvaděči RSO.D3-DO-DALI2 router / řídicí jednotka – 2x DALI2 kanál po 64adres/250mA, Astro GPS, Ethernet, LED indikace stavů, integrované prostředí pro možnost	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
207	Pol__0207	montáž v rozvaděči spojená s doplněním přístrojové náplně	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

208	Pol__0208	T8a 7-tlačítkový DALI2 ovládací panel s LED indikací. 4x scéna + tl.UP/DOWN + OFF, bílé, příjem IR signálů z dálkových ovladačů (popis výrobku viz. Technická specifikace zařízení , pol.3.3)	ks	14,00000		0,00	Vlastní	Indiv
209	Pol__0209	T8b 7-tlačítkový DALI2 ovládací panel s LED indikací. 4x scéna + tl.UP/DOWN + OFF, černý , příjem IR signálů z dálkových ovladačů (popis výrobku viz. Technická specifikace zařízení , pol. 3.4)	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
210	Pol__0210	Montážní sada pro ovládací panely do KU68 + rámeček bílý	ks	14,00000		0,00	Vlastní	Indiv
211	Pol__0211	Montážní sada pro 3 ovládací panely do 2KU68 + rámeček černý	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
212	Pol__0212	T9 -DALI2 programovatelná vstupní jednotka pro 1 tlačítko napájená z DALI sběrnice s 12V výstupem pro napájení orientační LED v tlačítku. Montáž do KU68 pod tlačítko, bez tlačítka. (popis výrobku	ks	23,00000		0,00	Vlastní	Indiv
213	Pol__0213	tlačítko spínací , pro zapuštěnou montáž , IP40, 230V,10A, bílé , se signální doutnavkou 12V, včetně přístrojové krabice, a zapojení	ks	23,00000		0,00	Vlastní	Indiv
214	Pol__0214	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopolových	ks	40,00000		0,00	Vlastní	Indiv
215	Pol__0215	Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68/2-1902, KO97	ks	40,00000		0,00	Vlastní	Indiv
216	Pol__0216	S1 Přítomnostní senzor standardu DALI2, Widw beam – široká zóna (popis výrobku viz. Technická specifikace zařízení pol. 3.6)	ks	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
217	Pol__0217	S3 -Nízkoprofilový vestavný DALI2 mikrovlnný senzor 360°R10m, s regulovatelným výkonem (popis výrobku viz. Technická specifikace zařízení , pol.3.7)	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
218	Pol__0218	S7 Multisenzor DALI2 – integrovaný přítomnostní senzor, jasový senzor (funkce constant light), 1x programovatelný vstup pro tlačítko, příjem IR signálu Remote control (popis výrobku viz. Technická	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
219	Pol__0219	S9 Nízkoprofilový vestavný DALI2 mikrovlnný senzor smětový L40m s regulovatelným výkonem. (popis výrobku viz. Technická specifikace zařízení pol.3.9)	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
220	Pol__0220	S10- venkovní pohybové čidlo DALI 2 (popis výrobku viz. Technická specifikace zařízení , pol. 3.10)	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv

221	Pol__0221	DALI2 repeater, proudové posílení DALI linky o 250mA	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
222	Pol__0222	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení 1-jednopolových	ks	28,00000		0,00	Vlastní	Indiv
223	Pol__0223	Technická podpora u instalace, proškolení ELM firmy, zapůjčení testboxu	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
224	Pol__0224	načtení všech DALI adres a naprogramování systému řízení	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
225	Pol__0225	Uživatelská vizualizace pro dohled nad stavem osvětlení, úrovní intenzity a stavu poruch s možností ručního zásahu dle úrovně oprávnění ze 4 úrovní.	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
226	Pol__0226	Drobný nespecifikovaný materiál, šroubky, patchecordy	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
227	Pol__0227	měděný kabel Ba2 s1d1 J- 2x 1,5 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.15), + značení sbernice popisem co 10m	m	1 800,00000		0,00	Vlastní	Indiv
228	Pol__0228	kabelová příchytka , kompletní , v hlavních kabelových trasách bude vodič sběrnice DALI uložen na společných kabelových nosičích pro el. rozvody nn v objektu.	ks	1 000,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 8		NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ				0,00		
229	Pol__0229	ozn. N1 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.1)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
230	Pol__0230	ozn. N3 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.2)	ks	33,00000		0,00	Vlastní	Indiv
231	Pol__0231	ozn. N3* (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.3)	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
232	Pol__0232	ozn. N4 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.4)	ks	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv
233	Pol__0233	ozn. N6 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.5)	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
234	Pol__0234	ozn. N7 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.6)	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
235	Pol__0235	ozn. NA (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.7) , PIKTOGRAM ŠIPKA	ks	33,00000		0,00	Vlastní	Indiv
236	Pol__0236	ozn. NA* (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.8) , PIKTOGRAM ŠIPKA	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
237	Pol__0237	ozn. NB (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.9)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

238	Pol__0238	ozn. NC (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.10)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
239	Pol__0239	ozn. NE (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.11)	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
240	Pol__0240	Montáž svíidel se zapojením vodičů	ks	82,00000		0,00	Vlastní	Indiv
241	Pol__0241	napojení ve stávajícím el. rozvaděči CBS , naprogramování, nouzové osvětlení se napojuje na stávající CBS (popis výrobku viz. Technická specifikace zařízení , pol 2.12) řešenou v rámci	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
242	Pol__0242	Relé pro monitorování sítě v podružných světelných el. rozvaděčích	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
243	Pol__0243	měděný kabel Ba2 s1d1-P60-R J- 3x 1,5 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.13)	m	700,00000		0,00	Vlastní	Indiv
244	Pol__0244	měděný kabel Ba2 s1d1 J- 3x 1,5 (popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.14)	m	60,00000		0,00	Vlastní	Indiv
245	Pol__0245	normová kabelová příchytka popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.15)	ks	1 500,00000		0,00	Vlastní	Indiv
246	Pol__0246	normovy kabelový držák popis výrobku viz. . TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.16)	ks	400,00000		0,00	Vlastní	Indiv
247	Pol__0247	požární kabelová ucpávka rozměr 20x 20cm , požární odolnost EI30/DP3	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9		UZEMNĚNÍ				0,00		
248	Pol__0248	860 325 Pásek 30x3,5mm nerez 1.4571 (V4A)	m	198,00000		0,00	Vlastní	Indiv
249	Pol__0249	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	532,00000		0,00	Vlastní	Indiv
250	Pol__0250	SR 2b svorka páska-páska	ks	68,00000		0,00	Vlastní	Indiv
251	Pol__0251	SR 3a svorka páska-drát	ks	39,00000		0,00	Vlastní	Indiv
252	Pol__0252	SKTz svorka páska-páska-drát (třmen)	ks	258,00000		0,00	Vlastní	Indiv
253	Pol__0253	Vývod z uzemnění vodič Vodič nerezový V4A průměr 10 mm	m	70,00000		0,00	Vlastní	Indiv
254	Pol__0254	ZB 12/10 N V4A zemní bod	ks	19,00000		0,00	Vlastní	Indiv
255	Pol__0255	Osa M10 N V4A tyč pro zemní bod M10	ks	19,00000		0,00	Vlastní	Indiv
256	Pol__0256	TZ 2,0 zaváděcí tyč	ks	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
257	Pol__0257	SJ 2b k zemní tyči,D=28, dvoušroubová	ks	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
258	Pol__0258	DJDe 45 na stěnu do zateplení FeZn, D18mm, L 45mm, držák jímání tyče	ks	24,00000		0,00	Vlastní	Indiv
259	Pol__0259	Spoj svařování Svár pásku FeZn 30x4 s ocelovými sloupy pod úrovní terénu, délka sváru 5 cm vhodnou technologií	ks	13,00000		0,00	Vlastní	Indiv
260	Pol__0260	Antikorozní ochrana spojů a vývodů antikorozní páskou a vulkanizační páskou	ks	378,00000		0,00	Vlastní	Indiv

261	Pol__0261	Výkop zemní rýhy pro zemnicí pásek, obsypán zeminou	m	51,00000		0,00	Vlastní	Indiv
262	Pol__0262	Výchozí revize uzemnění	hod	14,00000		0,00	Vlastní	Indiv
263	Pol__0263	Průběžná fotodokumentace při pokládce pásku	hod	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 10		Ochrana před bleskem				0,00		
264	Pol__0264	Demontáž 3ks stávajících svodů hromosvodu	hod	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
265	Pol__0265	Vodič z nerezové oceli Rd 8 V4A	m	493,00000		0,00	Vlastní	Indiv
266	Pol__0266	PV 21c na ploché střechy s nádstavcem PV21c a víčkem, plast se štěrkovou výplní	ks	290,00000		0,00	Vlastní	Indiv
267	Pol__0267	JR 2,0 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm	ks	14,00000		0,00	Vlastní	Indiv
268	Pol__0268	Podl. PB9 podložka gumová	ks	14,00000		0,00	Vlastní	Indiv
269	Pol__0269	PB9 podstavec betonový 9kg	ks	14,00000		0,00	Vlastní	Indiv
270	Pol__0270	SSp spojovací s příložkou	ks	42,00000		0,00	Vlastní	Indiv
271	Pol__0271	SJ 1 k jímací tyči,D=18	ks	14,00000		0,00	Vlastní	Indiv
272	Pol__0272	Svorka pro napojení dilatační propojky SS	ks	36,00000		0,00	Vlastní	Indiv
273	Pol__0273	Dilatační propojka O 8 Al-drát	ks	18,00000		0,00	Vlastní	Indiv
274	Pol__0274	Podpěra pro svody hromosvodu vhodná pro zateplovací systém	ks	48,00000		0,00	Vlastní	Indiv
275	Pol__0275	SU univerzální	ks	74,00000		0,00	Vlastní	Indiv
276	Pol__0276	Svorka zkušební - pro O 8 a O 16	ks	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
277	Pol__0277	SK+1 křížová+mezideska	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
278	Pol__0278	SP připojovací	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
279	Pol__0279	Štítek označení svodu	ks	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
280	Pol__0280	BT P A5 Bezpečnostní tabulka, plast, A5	ks	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4d	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22a		Strukturovaná kabeláž (SK)				0,00		
1	M220001	19" rozvaděč stojanový 42U/600x800 (DRA5_0)skleněné dveře, vybavený dle výkresu Bloková schémata SLP	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"1*1 :								
1				1,00000				
2	M220002	Zásuvka 1RJ45 kompletní vč. nosné masky a rámečku, na omítku	ks	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"20*1 :								
20				20,00000				
3	M220003	Zásuvka 2RJ45 kompletní vč. nosné masky a rámečku, na omítku	ks	62,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"62*1 :								
62				62,00000				
4	M220004	Kabel U/FTP 4-pár kat. 6A, LSZH,	m	6 598,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 201:"6598*1 :								
6598				6 598,00000				
5	M220005	Optický kabel SM 4vl. 9/ 125µm, LS0H	m	166,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 204:"166*1 :								
166				166,00000				
6	M220006	Optický kabel SM 16vl. 9/ 125µm, LS0H	m	189,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 204:"189*1 :								
189				189,00000				
7	M220007	Konvertor 10/100/1000Base-T/1000Base-LX (SC, SM, 10km, 1310nm) vč. adaptéru	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"2*1 :								
2				2,00000				

8	M220008	48-port data switch, 4 x 10G, vč. servisní podpory, licence na 3 roky a stack modulu, sw kompatibilní s používanými switchi	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"2*1 :								
2				2,00000				
9	M220009	24-port data switch, 4 x 10G, vč. servisní podpory, licence na 3 roky a stack modulu, sw kompatibilní s používanými switchi	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"1*1 :								
1				1,00000				
10	M220010	24-port PoE data switch, 4 x 10G, vč. servisní podpory, licence na 3 roky a stack modulu, sw kompatibilní s používanými switchi	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"1*1 :								
1				1,00000				
11	M220011	AccesPoint WiFi vč. servisní podpory a licence na 3 roky	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 201:"6*1 :								
6				6,00000				
Díl: 2		Rozšíření serverovny, objekt C					0,00	
12	M220012	Optická vana kompletně vybvaná, tj. vč. optických adaptérů, organizátorů, apod.	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 001:"1*1 :								
1				1,00000				
13	M220013	Wireless Controler_Feber Uplink vč. servisní podpory	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 001:"1*1 :								
1				1,00000				
Díl: M22b		Rozšíření TÚ					0,00	
14	M220015	Karta ústředny pro rozšíření o 32 analogových linek vč. kabelových propojek	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 001:"1*1 :								
1				1,00000				
15	M220016	Licence pro 1 uživatele	ks	32,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 001:"32*1 :								
32				32,00000				
16	M220017	Služba SW podpory	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1*1 :								
1				1,00000				
Díl: M22c		Společná TV anténa (STA)					0,00	

17	M220018	Koaxiální dvojzásuvka vč. krabice, rámečku a krytky	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"1*1 :								
1				1,00000				
18	M220019	Koaxiální kabel 75?, útlum<18,6dB/100m/862MHz, bezhalogenový	m	84,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 201:"36*1+"101:"48*1 :								
84				84,00000				
Díl: M22d		Jednotný čas (JČ)					0,00	
19	M220020	jednostranné interiérové kulaté hodiny, se sekundovou ručičkou, MOBALine, průměr číselníku 30 cm	ks	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 201:"9*1 :								
9				9,00000				
20	M220021	jednostranné interiérové kulaté hodiny, se sekundovou ručičkou, MOBALine, průměr číselníku 30 cm, s kytím proti šířící vodě	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 201:"1*1 :								
1				1,00000				
Díl: M22e		Elektronická kontrola vstupu (EKV)					0,00	
21	M220022	datový koncentrátor - řídící jednotka. RS485. LAN 10/100 Mb	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"1*1 :								
1				1,00000				
22	M220023	montážní krabice upravená	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"6*1 :								
6				6,00000				
23	M220024	bezkontaktní čtečka zalitá .proxy	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"1*1 :								
1				1,00000				
24	M220025	nerez montážní plech pod čtečku	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"6*1 :								
6				6,00000				
25	M220026	bezkontaktní čtečka proxy. bílá	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"5*1 :								
5				5,00000				
26	M220027	Řídící jednotka dveřní	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"6*1 :								
6				6,00000				
27	M220028	mont.krabice pro řídící jednotku	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"6*1 :								

		6			6,00000			
28	M220029	zdroj 230VAC/12VDC/3A, aku 7,2Ah	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"2*1 :								
		2			2,00000			
29	M220030	Zvonkové IP tablo 3 tlačítkové, vč. alfanum. klávesnice a povětrnostní stříšky, pod omítku	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"1*1 :								
		1			1,00000			
30	M220031	Zvonkové IP tablo 3 tlačítkové, vč. alfanum. klávesnice, pod omítku	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"1*1 :								
		1			1,00000			
31	M220032	Práce technika - montáž	hod	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
10*1 :								
		10			10,00000			
32	M220033	Práce technika - oživení HW prvků se SW základnou	hod	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2*1 :								
		2			2,00000			
Díl: M22f		Vyvolávací systém (VyS)					0,00	
33	M220034	Řídící aplikace	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 001:"1*1 :								
		1			1,00000			
34	M220035	SW - Konfigurační klient (monitor, statistiky, události, konfigurace)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 001:"1*1 :								
		1			1,00000			
35	M220036	Licence přep. aplikace na 1 PC-modul recepce	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz pol. M220039:"2*1 :								
		2			2,00000			
36	M220037	Licence přep. aplikace na 1 PC (1-5 instalací)	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz pol. M220038:"2*1 :								
		3			3,00000			
37	M220038	Přepážkový displej (ENET,POE)	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 201:"3*1 :								
		3			3,00000			
38	M220039	Hlavní displej (2řádky,ENET,RGB,Gong)	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 201:"2*1 :								
		2			2,00000			

39	M220040	Napájecí zdroj spínaný 24V/2,7A/65W desktop	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz pol. M220039:"2*1 :								
2				2,00000				
40	M220041	Reproduktor k RK GONG nástěnný (nielsen)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz pol. M220039:"1*1 :								
1				1,00000				
41	M220042	Tiskárna TERMO - 4tlačítka, cutter, RS485, Ethernet	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 201:"1*1 :								
1				1,00000				
42	M220043	Napájecí zdroj spínaný 24V/5A/120W desktop	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz pol. M220043:"2*1 :								
1				1,00000				
43	M220044	Montáž konc. komponentů, oživení	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1*1 :								
1				1,00000				
44	M220045	Školení, měření, asistence, konfigurace	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1*1 :								
1				1,00000				
45	M220046	Přeprava osob, technik na cestě	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2*1 :								
2				2,00000				
Díl: M22g Přepážkový komunikační systém (PkS)						0,00		
46	M220047	Interkom skládající se ze základny a externí jednotky. Každá tato část je vybavena reproduktorem a mikrofonom. Základna je určena pro obsluhu okénka. Ta může nastavit citlivosti obou mikrofónů a	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 001:"1*1 :								
1				1,00000				
Díl: M22h Uzavřený TV okruh (CCTV)						0,00		
47	M220048	Venkovní 4MP bullet kamera kompletní - popis viz technická zpráva	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"3*1 :								
3				3,00000				
48	M220049	Vnitřní mini dome 4MP kamera kompletní - popis viz technická zpráva	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"5*1 :								
5				5,00000				
49	M220050	Záznamové zařízení pro až 8 kamer vč 6TB HDD - popis viz technická zpráva	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"1*1 :								

1		1,00000						
50	M220051	Patchkord RJ45/RJ45, cat.6A - 1m	ks	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"8*1 :		8		8,00000				
51	M220052	Kombinovaná hrubá/jemná přep. ochrana, CAT6 s napájením POE ST1+2+3	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"3*1 :		3		3,00000				
Díl: M22ch		Signalizační zařízení (SZ)					0,00	
52	M220049	Hlavní ústředna	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"1*1 :		1		1,00000				
53	M220050	Kontrolní panel	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"1*1 :		1		1,00000				
54	M220051	Kabel ústředny (2m)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz pol. M220049:"1*1 :		1		1,00000				
55	M220052	Zásuvka rozvodu	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz pol. M220049:"1*1 :		1		1,00000				
56	M220053	Napájecí zdroj 24V	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz pol. M220049:"1*1 :		1		1,00000				
57	M220054	Svítilno signalizační LED	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"2*1 :		2		2,00000				
58	M220055	Svítilno signalizační LED piezo - zvuková signalizace	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"1*1 :		1		1,00000				
59	M220056	Pokojeová kontrolní skříňka (bez OJ)	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"5*1 :		5		5,00000				
60	M220057	Zásuvka pacienta s držákem tlačítka	ks	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"10*1 :		10		10,00000				
61	M220058	Volací šňůra s tlačítkem (1,5m)	ks	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"1*1 :		10		10,00000				

62	M220059	Táhlo nouzového volání s tlačítkem	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:" 6*1 :								
6				6,00000				
63	M220060	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1*1 :								
1				1,00000				
64	M220061	Výchozí revize	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1*1 :								
1				1,00000				
65	M220062	Koordinace stavby	hod	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
8*1 :								
8				8,00000				
66	M220063	Kontrolní dny	hod	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
4*1 :								
4				4,00000				
67	M220064	Ekologická likvidace odpadu	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1*1 :								
1				1,00000				
68	M220065	Úklid staveniště	hod	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
5*1 :								
5				5,00000				
69	M220066	Doprava	km	215,00000		0,00	Vlastní	Indiv
215*1 :								
215				215,00000				
Díl: M22i NOSNÝ MATERIÁL						0,00		
70	M220067	Trubka PVC do betonu 2323/LPE-1	m	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 201:"27*1+"203:"3*1 :								
30				30,00000				
71	M220068	Trubka PVC do betonu 2340/LPE-1	m	17,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 201:"17*1 :								
17				17,00000				
72	M220069	Trubka ohebná monoflex ?16mm	m	305,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 201:"269*1+"203:"27*1+"101:"9*1 :								
305				305,00000				
73	M220070	Trubka ohebná monoflex ?25mm	m	68,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 201:"59*1+"203:"9*1 :								
68				68,00000				
74	M220071	Trubka ohebná monoflex ?32mm	m	27,00000		0,00	Vlastní	Indiv

"viz 205:"27*1 :

27

27,00000

75	M220072	TRUBKA TUHÁ PVC 320N ?25mm vč. přichytek, vrutů a hmoždinek	m	57,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---	---	----------	--	------	---------	-------

"viz 204:"57*1 :

57

57,00000

76	M220073	Kabel 2x2x0,8 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d1 - volně uložen	m	78,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	--	---	----------	--	------	---------	-------

"viz 205:"78*1 :

78

78,00000

77	M220074	Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1 - pevně uložen vč. přichytek, hmoždinek a vrutů	m	261,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---	---	-----------	--	------	---------	-------

"viz 201:"261*1 :

261

261,00000

78	M220075	SYKFY 50x2x0,5 - volně uložen	m	161,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	-------------------------------	---	-----------	--	------	---------	-------

"viz 204:"164*1 :

161

161,00000

79	M220076	Kabel U/UTP 4-pár kat. 5e, LSZH - v trubce, liště, žlabu	m	368,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	--	---	-----------	--	------	---------	-------

"viz 201:"151*1+"203:"217*1 :

368

368,00000

80	M220077	Krabice univers. KU68/2 vč. víčka	ks	195,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	-----------------------------------	----	-----------	--	------	---------	-------

"viz 201:"117*1+"203:"78*1 :

195

195,00000

81	M220078	Krabice univ. vč. svorkovnice KU 68-1903	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"viz 201:"3*1 :

3

3,00000

82	M220079	Krabice KO 125 vč. víčka	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	--------------------------	----	---------	--	------	---------	-------

"viz 201:"3*1+"203:"3*1 :

6

6,00000

83	M220080	Krabice KT 250	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	----------------	----	---------	--	------	---------	-------

"viz 203:"1*1 :

1

1,00000

84	M220081	Lišta vkladací bezhalogenová 20x10mm, vč. vrutů a hmoždinek	ks	225,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---	----	-----------	--	------	---------	-------

"viz 201:"117*1+"203:"60*1+"101:"48*1 :

225

225,00000

85	M220082	Lišta vkladací bezhalogenová 20x20mm, vč. vrutů a hmoždinek	ks	57,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---	----	----------	--	------	---------	-------

"viz 201:"47*1+"203:"8*1+"205:"2*1 :

57		57,00000						
86	M220083	Lišta vkladací bezhalogenová 40x20mm, vč. vrutů a hmoždinek	ks	93,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 201:"83*1+"205:"10*1 :		93		93,00000				
87	M220084	Lišta vkladací bezhalogenová 40x40mm, vč. vrutů a hmoždinek	ks	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 201:"12*1 :		12		12,00000				
88	M220085	Kabelový žlab MARS 62/50 vč. víka, nosníků, spojek, hmoždinek, vrutů, apod.	m	206,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 201:"135*1+"202:"34*1+"204:"37*1 :		206		206,00000				
89	M220087	Koleno "62", vč. víka a spojek	ks	19,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 201:"16*1+"202:"3*1 :		19		19,00000				
90	M220088	Kabelový žlab MARS 125/50 vč. víka, nosníků, spojek, hmoždinek, vrutů, apod.	m	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 201:"12*1 :		12		12,00000				
91	M220089	T-kus "125", vč. víka a spojek	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 201:"2*1 :		2		2,00000				
92	M220091	Kabelový žlab MARS 250/50 vč. víka, nosníků, spojek, hmoždinek, vrutů, apod.	m	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 201:"3*1 :		3		3,00000				
93	M220094	Kabelová chránička KOPOFLEX 750mm	m	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 201:"8*1 :		8		8,00000				
94	M220095	Mikrotubička Mikrohard 12/10, modrá	m	226,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 202:"34*1+"204:"192*1 :		226		226,00000				
95	M220096	Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l vyplně, vč. označení PU	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
3*1 :		3		3,00000				
96	M220097	Štítek kabelový	ks	140,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"viz 101:"140*1 :		140		140,00000				

Díl: M22j		C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ					0,00	
97	M220098	Vyhledání vývodu nebo krabice	ks	199,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		"viz pol. M220077, -0078, -0079:"199*1 :		199		199,00000		
98	M220099	Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit	ks	199,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		"viz pol. M220077, -0078, -0079:"199*1 :		199		199,00000		
99	M220100	Odv. a zav. krab. s víčkem na šrouby	ks	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		"viz pol. M220079, -0080:"7*1 :		7		7,00000		
100	M220101	-S Forma kabelová 100x2	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		"viz 101:"2*1 :		2		2,00000		
Díl: M22k		EKV					0,00	
101	M220102	-S Kabelová forma UTP kabelu	ks	36,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		"viz 101:"36*1 :		36		36,00000		
102	M220103	-S Revize EKV vč. vyhotovení protokolu	hod	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		8*1 :		8		8,00000		
Díl: M22l		S K					0,00	
103	M220104	-S Kabelová forma UTP kabelu	ks	292,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		"viz 101:"292*1 :		292		292,00000		
104	M220105	-S Měření kabelu, zpracování protokolu	ks	146,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		"viz 101:"146*1 :		146		146,00000		
105	M220106	-S Revize SK vč. zpracování protokolu	hod	16,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		16*1 :		16		16,00000		
Díl: M22m		STA					0,00	
106	M220107	Měření na účastnické zásuvce - všechny TV kanály	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		"viz 101:"1*1 :		1		1,00000		
107	M220108	Měření vstupního signálu TV	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		"viz 101:"1*1 :		1		1,00000		
108	M220109	-S Revize STA vč. zpracování protokolu	hod	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv

3*1 :

3

3,00000

Díl: M22n		CCTV				0,00		
109	M220108	Nastavení vnitřní kamery	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv

"viz 101:"5*1 :

5

5,00000

110	M220109	Uvedení vnitřní kamery do chodu	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	---------	---------------------------------	----	---------	--	------	---------	-------

"viz 101:"5*1 :

5

5,00000

111	M220110	Uvedení venk. pevné kamery do chodu	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	---------	-------------------------------------	----	---------	--	------	---------	-------

"viz 101:"3*1 :

3

3,00000

112	M220111	-S Osazení pracoviště, vyzkoušení, nastavení úrovně apod.	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	---------	---	-----	---------	--	------	---------	-------

1*1 :

1

1,00000

113	M220112	-S Revize zařízení CCTV vč. zpracování protokolu	hod	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	---------	--	-----	---------	--	------	---------	-------

8*1 :

8

8,00000

Díl: M22o		JČ				0,00		
114	M220114	-S Revize zařízení vč. zpracování protokolu	hod	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv

4*1 :

4

4,00000

Díl: M22p		Optika				0,00		
115	M220115	Ukončení optického vlákna v optickém rozvaděči vč. odstranění ochrany vlákna, upevnění v rozvaděči, vč. pigtailů a svaru dvou vláken,	ks	80,00000		0,00	Vlastní	Indiv

"viz 101:"80*1 :

80

80,00000

116	M220116	Měření FO vláken vč. vystavení protokolu	ks	36,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	---------	--	----	----------	--	------	---------	-------

"viz 101:"36*1 :

36

36,00000

Díl: M22g		SZ				0,00		
117	M220117	-S Kabelová forma UTP kabelu	ks	54,00000		0,00	Vlastní	Indiv

"viz 101:"54*1 :

OSTATNÍ MONTÁŽE - ZAŘÍZENÍ- CELKEM :

54

54,00000

Díl: M22r		C - 2 2 M - ROZVODY				0,00		
118	M220118	-S Zahození šliců š.50mm, hl.50mm vč. materiálu	m	305,00000		0,00	Vlastní	Indiv

"viz pol. M220069:"305*1 :

305

305,00000

119	M220119	Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu	ks	800,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	---------	-------------------------------------	----	-----------	--	------	---------	-------

"viz 201:"800*1 :

800

800,00000

120	M220120	Značení trasy vedení	m	1 497,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	---------	----------------------	---	-------------	--	------	---------	-------

"viz

201:"894*1+"202:"69*1+"203:"187*1+"204:"287*1+"205:"1

2*1+"101:"48*1 :

1497

1 497,00000

121	M220121	Zhotovení kruhových otvorů	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	---------	----------------------------	----	---------	--	------	---------	-------

"viz 201:"3*1 :

3

3,00000

122	M220122	-S Převzetí prostor	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	---------	---------------------	----	---------	--	------	---------	-------

1*1 :

1

1,00000

123	M220123	-S Seznamení s projektem	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	---------	--------------------------	----	---------	--	------	---------	-------

1*1 :

OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY- CELKEM :

1

1,00000

Celkem						0,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4e	Medicínální plyny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Kyslík				0,00		
1	MED101	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 8x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 10 :

Součet :

10

10,00000

2	MED102	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 12x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	65,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	--------	--	---	----------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 65 :

Součet :

65

65,00000

3	MED103	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 18x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	90,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	--------	--	---	----------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 90 :

Součet :

90

90,00000

4	MED104	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 22x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	50,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	--------	--	---	----------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 50 :

Součet :

50

50,00000

5	MED105	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	760,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	--------	--------------------------------------	---	-----------	--	------	---------	-------

"10x2g" 20 :

"65x2g" 130 :

"90x4g" 360 :

"50x5g" 250 :

Součet :

760

760,00000

6	MED106	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	--------	---	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 5 :

Součet :

5

5,00000

7	MED107	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	--------	---	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 5 :

Součet :

5

5,00000

8	MED108	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	--------	---	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 4 :

Součet :

4

4,00000

9	MED109	Zaslepení potrubí Cu do DN25	ks	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	--------	------------------------------	----	----------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 10 :

Součet :

10

10,00000

10	MED110	Napojení na stávající rozvod v prostoru 1.NP	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

11	MED111	Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

12	MED112	Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. zaslepovací matice	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

13	MED113	Dodávka a montáž lékařský panel pod omítku, připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 5 :

Součet :

5

5,00000

14	MED114	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	m	215,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	---	-----------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 215 :

Součet :

215

215,00000

15	MED115	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o technologickém postupu pájení trubek	m	215,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	---	-----------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 215 :

Součet :

215

215,00000

16	MED116	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN25 doloženo protokolem o proplachu	m	215,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	---	-----------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 215 :

Součet :

215

215,00000

17	MED117	Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"4x1ks" 4 :

Součet :

4

4,00000

18	MED118	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"1x1ks" 1 :

Součet :

1

1,00000

Díl: 2		Stlačený vzduch pro dýchání					0,00	
19	MED201	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 12x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	40,00000		0,00	Vlastní	Indiv

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 40 :

Součet :

40

40,00000

20	MED202	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 18x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	70,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	---	----------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 70 :

Součet :

70

70,00000

21	MED203	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 22x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	50,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	---	----------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 50 :

Součet :

50

50,00000

22	MED204	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	610,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--------------------------------------	---	-----------	--	------	---------	-------

"40x2g" 80 :

"70x4g" 280 :

"50x5g" 250 :

Součet :

610

610,00000

23	MED205	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

24	MED206	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 4 :

Součet :

4

4,00000

25	MED207	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 4 :

Součet :

4

4,00000

26	MED208	Zaslepení potrubí Cu do DN25	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	------------------------------	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 6 :

Součet :

6

6,00000

27	MED209	Napojení na stávající rozvod v prostoru 1.NP	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

28	MED210	Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

29	MED211	Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. zaslepovací matice	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

30	MED212	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	m	160,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	---	-----------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 160 :

Součet :

160

160,00000

31	MED213	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o technologickém postupu pájení trubek	m	160,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	---	-----------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 160 :

Součet :

160

160,00000

32	MED214	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN25 doloženo protokolem o proplachu	m	160,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	---	-----------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 160 :

Součet :

160

160,00000

33	MED215	Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"3x1ks" 3 :

Součet :

3

3,00000

34	MED216	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"1x1ks" 1 :

Součet :

1

1,00000

Díl: 3		Podtlak			0,00			
--------	--	---------	--	--	------	--	--	--

35	MED301	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 12x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	85,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 85 :								
Součet :								
85				85,00000				
36	MED302	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 18x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	90,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 90 :								
Součet :								
90				90,00000				
37	MED303	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 22x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	45,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 45 :								
Součet :								
45				45,00000				
38	MED304	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 28x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 5 :								
Součet :								
5				5,00000				
39	MED305	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	785,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"85x2g" 170 :								
"90x4g" 360 :								
"45x5g" 225 :								
"5x6g" 30 :								
Součet :								
785				785,00000				
40	MED306	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 5 :								
Součet :								
5				5,00000				
41	MED307	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 5 :								
Součet :								

5

5,00000

42	MED308	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 2 :

Součet :

2

2,00000

43	MED309	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 44,5x3,2/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 2 :

Součet :

2

2,00000

44	MED310	Zaslepení potrubí Cu do DN25	ks	11,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	------------------------------	----	----------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 11 :

Součet :

11

11,00000

45	MED311	Napojení na stávající rozvod v prostoru 1.NP	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

46	MED312	Dodávka a montáž kulový uzávěr G5/4", PN20	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

47	MED312	Dodávka a montáž odvodňovací láhev podtlaku kompletní	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

48	MED314	Dodávka a montáž lékařský panel pod omítku, připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 5 :

Součet :

5

5,00000

49	MED315	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	m	225,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	---	-----------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 225 :

Součet :

225

225,00000

50	MED316	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o technologickém postupu pájení trubek	m	225,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	---	-----------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 225 :

Součet :

225

225,00000

51	MED317	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN25 doloženo protokolem o proplachu	m	225,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	---	-----------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 225 :

Součet :

225

225,00000

52	MED318	Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"4x1ks" 4 :

Součet :

4

4,00000

53	MED319	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"1x1ks" 1 :

Součet :

1

1,00000

Díl: 4		Oxid dusný					0,00	
54	MED401	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 12x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 10 :

Součet :

10

10,00000

55	MED402	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 18x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	85,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	---	----------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 85 :

Součet :

85

85,00000

56	MED403	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	360,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--------------------------------------	---	-----------	--	------	---------	-------

"1x2g" 20 :

"85x4g" 340 :

Součet :

360

360,00000

57	MED404	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 225 :

Součet :

1

1,00000

58	MED405	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 225 :

Součet :

6

6,00000

59	MED406	Zaslepení potrubí Cu do DN25	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	------------------------------	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

60	MED407	Napojení na stávající rozvod v prostoru 1.NP	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

61	MED408	Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

62	MED409	Dodávka a montáž ventil uz. rozvodový, PN200 W21,8x1/14", PN200, vč. zaslepovací matice	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

63	MED410	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	m	95,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	---	----------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 95 :

Součet :

95

95,00000

64	MED411	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o technologickém postupu pájení trubek	m	95,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 95 :								
Součet :								
95				95,00000				
65	MED412	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN25 doloženo protokolem o proplachu	m	95,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 95 :								
Součet :								
95				95,00000				
66	MED413	Useková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"2x1ks" 2 :								
Součet :								
2				2,00000				
67	MED414	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1, doložená protokolem o tlakové zkoušce	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"1x1ks" 1 :								
Součet :								
1				1,00000				
Díl: 5		Odtah vydechovaných směsí					0,00	
68	MED501	Dodávka a montáž měděná trubka rozměr 18x1, ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 5 :								
Součet :								
5				5,00000				
69	MED502	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta	g	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"5x4g" 20 :								
Součet :								
20				20,00000				
70	MED503	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :								
Součet :								
1				1,00000				
71	MED504	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	m	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 5 :

Součet :

5

5,00000

72	MED505	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1, doloženo protokolem dodavatele o technologickém postupu pájení trubek	m	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	---	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 5 :

Součet :

5

5,00000

73	MED506	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN25 doloženo protokolem o proplachu	m	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	---	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 5 :

Součet :

5

5,00000

Díl: 6		Instalační komplexy	0,00					
74	MED601	Dodávka a montáž lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka (místnost č. A5-0.21), délka lůžkového modulu 1650 mm, délka 3300 mm. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

75	MED602	Dodávka a montáž lůžková osvětlovací rampa pro 3 lůžka (místnost č. A5-0.18), délka lůžkového modulu 1650 mm, délka 4950 mm. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

76	MED603	Dodávka a montáž stropní zdrojový most pro 5 lůžek (místnost č. A5-0.18), délka zdrojového modulu 8720 mm. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec. Provedení	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

77	MED604	Dodávka a montáž stropní otočný komplex chirurgický (místnost č. A5-0.40), rameno lomené otočné sklopné + zdrojová hlava. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

78	MED605	Dodávka a montáž stropní otočný komplex anesteziologický (místnost č. A5-0.40), rameno lomené otočné sklopné + zdrojová hlava. Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

Díl: 7		Ventilové krabice				0,00		
79	MED701	Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku - O2,VAK G3/4"-2x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-2x, kontrolní manometr-2x, čidlo klinického alarmu-2x. Provedení viz. výkres	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

80	MED702	Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku - O2,SV,VA G3/4"-3x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-3x, kontrolní manometr-3x, čidlo klinického alarmu-3x. Provedení viz. výkres	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

81	MED703	Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku - O2,SV,VA,N2O G3/4"-4x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-4x, kontrolní manometr-4x, čidlo klinického alarmu-4x. Provedení viz. výkres	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

82	MED704	Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku - O2,SV,VA,N2O, G3/4"-1x, (připojení 18x1) , G1"-3x (připojení 22x1), vstupní místo NIST-4x, kontrolní manometr-4x, čidlo klinického	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

Díl: 8		Alarmový systém				0,00		
---------------	--	------------------------	--	--	--	-------------	--	--

83	MED801	Dodávka a montáž signalizační hlásič klinického alarmu - 2 místa včetně zdroje.	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

84	MED802	Dodávka a montáž signalizační hlásič klinického alarmu - 3 místa včetně zdroje.	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

85	MED803	Dodávka a montáž signalizační hlásič klinického alarmu - 4 místa včetně zdroje.	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	---	----	---------	--	------	---------	-------

"v.č. D.1.01.4e-101a 101b 102" 1 :

Součet :

1

1,00000

Díl: 9		Konzole a příchytý materiál					0,00	
86	MED901	Konzola (podpěra) pro 1xCu8x1, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 1,0 metru	ks	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv

"10:1m" 10 :

Součet :

10

10,00000

87	MED902	Konzola (podpěra) pro 1xCu12x1, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 1,0 metru	ks	200,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	-----------	--	------	---------	-------

"200:1m" 200 :

Součet :

200

200,00000

88	MED903	Konzola (podpěra) pro 1xCu18x1, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 1,5 metru	ks	227,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	-----------	--	------	---------	-------

"340:1,5m" 227 :

Součet :

227

227,00000

89	MED904	Konzola (podpěra) pro 1xCu22x1, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 1,5 metru	ks	97,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	----------	--	------	---------	-------

"145:1,5m" 97 :

Součet :

97

97,00000

90	MED905	Konzola (podpěra) pro 1xCu28x1, trubková objímka s gumovou vložkou kotvená pomocí závitové tyče do stěny nebo stropu, max. vzdálenost podpor 2,0 metru	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"5:2m" 3 :

Součet :

3

3,00000

Díl: 10		Protipožární ucpávka				0,00		
91	MED1001	Dodávka a montáž protipožární ucpávka chránička do max. DN25, certifikovaná ucpávka dle předpisů PO. Požární odolnost minimálně EW30	ks	25,00000		0,00	Vlastní	Indiv

"25x1ks" 25 :

Součet :

25

25,00000

Díl: 11		Stavební přípomoc				0,00		
92	MED1101	Prostup skrze stavební konstrukci, pro chráničku 26,9x2,6 - vrtaný prostup, pr. 30mm/délka 150mm SDK příčka	ks	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv

"12x1ks" 1 :

Součet :

12

12,00000

93	MED1102	Prostup skrze stavební konstrukci, pro chráničku 31,8x2,6 - vrtaný prostup, pr. 40mm/délka 150mm SDK příčka	ks	26,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---	----	----------	--	------	---------	-------

"26x1ks" 26 :

Součet :

26

26,00000

94	MED1103	Prostup skrze stavební konstrukci, pro chráničku 31,8x2,6 - vrtaný prostup, pr. 40mm/délka 150mm zdívo/beton	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"2x1ks" 2 :

Součet :

2

2,00000

95	MED1104	Prostup skrze stavební konstrukci, pro chráničku 31,8x2,6 - vrtaný prostup, pr. 45mm/délka 500mm zdívo/beton	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"1x1ks" 1 :

Součet :

1		1,00000						
96	MED1105	Prostup skrze stavební konstrukci, pro chráničku 38x2,6 - vrtaný prostup, pr. 45mm/délka 150mm SDK příčka	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"6x1ks" 6 :								
Součet :								
6		6,00000						
97	MED1106	Prostup skrze stavební konstrukci, pro chráničku 38x2,6 - vrtaný prostup, pr. 45mm/délka 150mm zdivo/beton	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"2x1ks" 2 :								
Součet :								
2		2,00000						
98	MED1107	Prostup skrze stavební konstrukci, pro chráničku 44,5x3,2 - vrtaný prostup, pr. 50mm/délka 150mm zdivo/beton	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"1x1ks" 1 :								
Součet :								
1		1,00000						
Díl: 12		Zkoušky, ostatní					0,00	
99	MED1201	Zkoušky a kontroly dle ČSN EN 7396-1, zkoušky a postupy před použitím systému, doložené předávacím protokolem dodavatele o provedených zkouškách	HZS	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"10x1hodina" 10 :								
Součet :								
10		10,00000						
100	MED1202	Zahájení a vedení stavby. Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, prohlídka stavby před montáží, zaměření, vzorkování, zajištění skladových prostor.	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"1x1ks" 1 :								
Součet :								
1		1,00000						
101	MED1203	Ukončení a předání stavby. Činnost pracovníka dodavatelské firmy odpovědného za stavbu, předávací protokoly, atesty, předání rozvodů do užívání, zaškolení obsluhy.	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"1x1ks" 1 :								
Součet :								
1		1,00000						

102	MED1204	Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	---------	--	----	---------	--	------	---------	-------

"1x1ks" 1 :

Součet :

1

1,00000

Celkem						0,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4f	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		1. Větrání zákrovového sálu (D + M)				0,00		
1	1	Klimatizační jednotka přívod/odvod, 2300/2100m3/h, 750/450Pa, hygienické provedení	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.01 :								
1 :								
1 1,00000								
2	2	PUR elastomer, 25 mm pro podložení nožek	m2	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.01 :								
1 :								
1 1,00000								
3	3	Protidešťová žaluzie AL1600x1250 se sítím a rámem do zdi	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.02 :								
1 :								
1 1,00000								
4	4	Protidešťová žaluzie AL 1400x1250 se sítím a rámem do zdi	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.03 :								
1 :								
1 1,00000								
5	5	Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 - 1500 náběh, výběh, Hygienické provedení.	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.04 :								
1 :								
2 2,00000								
6	6	Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 - 1000 náběh, výběh, Hygienické provedení.	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.05 :								
1 :								

		2		2,00000				
7	7	Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 - 1500 náběh, výběh	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.06 :								
1 :								
		2		2,00000				
8	8	Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 - 1000 náběh, výběh	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.07 :								
1 :								
		2		2,00000				
9	9	Mřížka krycí 1250x1000 s rámem do zdi	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.08 :								
1 :								
		1		1,00000				
10	10	Požární klapka 450x250, se servopohonem 230V	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.09 :								
1 :								
		2		2,00000				
11	11	Laminární pole 2400x1200x355, 1625m 3/h, 4x filtr - M13FT700/MU1 filtrace H13	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.10 :								
1 :								
		1		1,00000				
12	12	Čistý nástavec 470x470	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.11 :								
1 :								
		1		1,00000				
13	13	Filtrační vložka H13, výška 78mm, 275m3/h - 130Pa	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.11 :								
1 :								
		1		1,00000				
14	14	Regulační klapka f 200, ruční	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.12 :								
1 :								
		1		1,00000				
15	15	Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 24 nastavitelných lamel	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.13 :								

1 :

3

3,00000

16	16	Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 16 nastavitelných lamel	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.14 :

1 :

1

1,00000

17	17	Talířový ventil kovový odvodní f 100 vč zděře	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.15 :

1 :

1

1,00000

18	18	Zvukotumicí hadice velmi odolná f 250	m	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---------------------------------------	---	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.16 :

1 :

6

6,00000

19	19	Zvukotumicí hadice velmi odolná f 200	m	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---------------------------------------	---	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.17 :

1 :

3

3,00000

20	20	Zvukotumicí hadice velmi odolná f 100	m	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---------------------------------------	---	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.18 :

1 :

3

3,00000

21	21	Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 250/ 80	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.19 :

1 :

3

3,00000

22	22	Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 200/ 80	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.20 :

1 :

2

2,00000

23	23	Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 100/ 80	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.21 :

1 :

1

1,00000

24	24	SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek, tř. těsnosti C	m	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.22 :

1 :

12

12,00000

25	25	SPIRO Potrubí f 100, 40% tvarovek, tř. těsnosti C	m	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	---	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.23 :

1 :

2

2,00000

26	26	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu 2630/ 100% tvarovek	m	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	---	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.26 :

1 :

4

4,00000

27	27	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu1890/ 50% tvarovek	m	11,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.26 :

1 :

11

11,00000

28	28	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu1500/ 40% tvarovek	m	37,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.26 :

1 :

37

37,00000

29	29	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu1050/ 40% tvarovek	m	14,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.26 :

1 :

14

14,00000

30	30	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu2630/ 100% tvarovek	m	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	---	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.27 :

1 :

4

4,00000

31	31	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu1890/ 50% tvarovek	m	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	---	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.27 :

1 :

9

9,00000

32	32	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu1500/ 40% tvarovek	m	61,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.27 :

1 :

61

61,00000

33	33	Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový	kg	115,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.28 :								
1 :								
115 115,00000								
34	34	Izolace tepelná a protihluková 40mm s povrchovou úpravou AL folií	m2	140,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.29 :								
1 :								
140 140,00000								
35	35	Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová úprava	m2	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1.30 :								
1 :								
4 4,00000								
Díl: 2 1a. Zdroj chladu zař. 1 (D + M) 0,00								
36	36	Venkovní kondenzační jednotka inverter, Qch = 5,4 - 15,7kW, příkon 0,9 - 5,5kW, 400V vč. příslušenství	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1a.01 :								
1 :								
1 1,00000								
37	37	Konzola pro osazení na zdivo,, pro zajištění stability jednotky	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1a.01 :								
1 :								
1 1,00000								
38	38	Měděné potrubí vč.chladičové izolace f 15,9	m	33,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1a.02 :								
1 :								
33 33,00000								
39	39	Měděné potrubí vč.chladičové izolace f 9,5	m	33,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1a.02 :								
1 :								
33 33,00000								
40	40	Kabeláž mezi zařízeními	m	80,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1a.03 :								
1 :								
80 80,00000								
41	41	SPIRO Potrubí f 100, 50% tvarovek	m	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1a.04 :								

1 :

4

4,00000

42	42	Spojovací, těsnící a doplňkový materiál	kg	50,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	----	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice a..05 :

1 :

50

50,00000

Díl: 3		1b. Vlhčení ZS (D + M)					0,00	
43	43	Odporový parní vyvíječ množství páry: 16kg/h; 400V; příkon 12kW	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1b.01 :

1 :

1

1,00000

44	44	Příslušenství:Kondenzační h D 12/8mm; délka 4m, - parní h D 53/42; délka 4m, - distribuční trubice	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1b.02 :

1 :

1

1,00000

45	45	Spojovací, těsnící a doplňkový materiál	kg	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	----	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1b.03 :

1 :

15

15,00000

Díl: 4		2. Větrání urgentního příjmu (D + M)					0,00	
46	46	Klimatizační jednotka přívod/odvod, 6600/6500m3/h, 450/450Pa, hygienické provedení	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.01 :

1 :

1

1,00000

47	47	PUR elastomer, 25 mm pro podložení nožek	m2	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.01 :

1 :

1

1,00000

48	48	Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 500 - 2000 náběh, výběh	ks	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.02 :

1 :

8

8,00000

49	49	Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 400 - 2000 náběh, výběh	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.03 :

1 :

		4		4,00000				
50	50	Požární klapka 800x400, se servopohonem 230V	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.04 :						
		1 :						
		2		2,00000				
51	51	Požární klapka 500x400, se servopohonem 230V	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.05 :						
		1 :						
		4		4,00000				
52	52	Požární klapka 500x250, se servopohonem 230V	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.06 :						
		1 :						
		1		1,00000				
53	53	Požární klapka 450x250, se servopohonem 230V	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.07 :						
		1 :						
		2		2,00000				
54	54	Požární klapka f 250, se servopohonem 230V	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.08 :						
		1 :						
		1		1,00000				
55	55	Požární klapka f 1600, se servopohonem 230V	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.09 :						
		1 :						
		1		1,00000				
56	56	Požární stěnový uzávěr2500x300, se servem 230V	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.10 :						
		1 :						
		2		2,00000				
57	57	Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 48 nastavitelných lamel	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.11 :						
		1 :						
		5		5,00000				
58	58	Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 24 nastavitelných lamel	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.12 :						
		1 :						
		1		1,00000				

59	59	Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 16 nastavitelných lamel	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.13 :								
1 :								
5								
60	60	Výřivá vyústka přívodní s instalační krabicí 300x300 , 8 nastavitelných lamel	ks	11,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.14 :								
1 :								
11								
61	61	Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 48 nastavitelných lamel	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.15 :								
1 :								
1								
62	62	Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí do rastru podhledu 600x600, 24 nastavitelných lamel	ks	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.16 :								
1 :								
8								
63	63	Výřivá vyústka odvodní s instalační krabicí 300x300 , 8 nastavitelných lamel	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.17 :								
1 :								
6								
64	64	Talířový ventil kovový odvodní f 160 vč zděře	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.18 :								
1 :								
6								
65	65	Talířový ventil kovový odvodní f 125 vč zděře	ks	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.19 :								
1 :								
12								
66	66	Talířový ventil kovový odvodní f 100 vč zděře	ks	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.20 :								
1 :								
7								
67	67	Zvukotumicí hadice velmi odolná f 250	m	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.21 :								
1 :								

		30		30,00000				
68	68	Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 160	m	40,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.22 :						
		1 :						
		40		40,00000				
69	69	Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125	m	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.23 :						
		1 :						
		20		20,00000				
70	70	Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 100	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.25 :						
		1 :						
		10		10,00000				
71	71	Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 250/ 80	ks	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.26 :						
		1 :						
		20		20,00000				
72	72	Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 200/ 80	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.27 :						
		1 :						
		3		3,00000				
73	73	Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 160/ 80	ks	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.28 :						
		1 :						
		20		20,00000				
74	74	Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 125/ 80	ks	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.29 :						
		1 :						
		10		10,00000				
75	75	Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 100/ 80	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.30 :						
		1 :						
		5		5,00000				
76	76	SPIRO Potrubí f 250, 40% tvarovek, tř. těsnosti B	m	17,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.31 :						
		1 :						
		17		17,00000				
77	77	SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek, tř. těsnosti B	m	35,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.32 :

1 :

35 35,00000

78	78	SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B	m	45,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.33 :

1 :

45 45,00000

79	79	SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek, tř. těsnosti B	m	25,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.34 :

1 :

25 25,00000

80	80	SPIRO Potrubí f 100, 40% tvarovek, tř. těsnosti B	m	31,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.35 :

1 :

31 31,00000

81	81	Dveřní mřížka AL oboustranná neprůhledná 400x150	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.36 :

1 :

5 5,00000

82	82	Větrací mřížka f 100, plastová s okapničkou	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.37 :

1 :

2 2,00000

83	83	Větrací mřížka f 100, plastová	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	--------------------------------	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.38 :

1 :

2 2,00000

84	84	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 5600/90% tvarovek	m	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	---	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.41 :

1 :

3 3,00000

85	85	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 4460/50% tvarovek	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.41 :

1 :

10 10,00000

86	86	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 2630/ 40% tvarovek	m	77,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.41 :

1 :

77

77,00000

87	87	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 1890/ 40% tvarovek	m	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.41 :

1 :

15

15,00000

88	88	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 1500/ 40% tvarovek	m	44,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.41 :

1 :

44

44,00000

89	89	Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti C do obvodu 1050/ 40% tvarovek	m	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	---	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.41 :

1 :

7

7,00000

90	84	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 5600/80% tvarovek	m	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	---	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.42 :

1 :

3

3,00000

91	85	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 4460/70% tvarovek	m	11,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.42 :

1 :

11

11,00000

92	86	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 3500/60% tvarovek	m	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	---	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.42 :

1 :

8

8,00000

93	87	Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 2630/ 40% tvarovek	m	58,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.42 :

1 :

58

58,00000

94	88	Odvodnění potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu1890/40% tvarovek	m	33,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.42 :

1 :

33

33,00000

95	89	Odvodnění potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu1500/ 40% tvarovek	m	51,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.42 :

1 :

51

51,00000

96	90	Odvodnění potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu1050/ 40% tvarovek	m	24,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.42 :

1 :

24

24,00000

97	91	Materiál pro zhotovení závěšů, spojovací, těsnící a doplňkový	kg	290,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	----	-----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.43 :

1 :

290

290,00000

98	92	Izolace tepelná a protihluková 40mm s povrchovou úpravou AL folií	m2	480,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	---	----	-----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.44 :

1 :

480

480,00000

99	93	Iolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová úprava	m2	60,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----	--	----	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.45 :

1 :

60

60,00000

Díl: 5		2a. Zdroj chladu zař. 2 (D + M)					0,00	
100	94	Venkovní kondenzační jednotka inverter, Qch = 7,6 - 20,9 kW, příkon 6,7kW, 400V vč. příslušenství	kpl	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2a.01 :

1 :

2

2,00000

101	95	Konzola pro osazení na zdívo,, pro zajištění stability jednotky	kpl	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	----	---	-----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2a.01 :

1 :

		2			2,00000				
102	96	Měděné potrubí vč.chladivové izolace f 28,5	m	55,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2a.02 :							
		1 :							
		55			55,00000				
103	97	Měděné potrubí vč.chladivové izolace f 9,5	m	55,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2a.02 :							
		1 :							
		55			55,00000				
104	98	Kabeláž mezi zařízeními	m	85,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2a.03 :							
		1 :							
		85			85,00000				
105	99	SPIRO Potrubí f 100, 50% tvarovek	m	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 1a.04 :							
		1 :							
		4			4,00000				
106	100	Spojovací, těsnící a doplňkový materiál	kg	85,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2a..05 :							
		1 :							
		85			85,00000				
Díl: 6		2b. Vlhčení zař. č. 2 (D + M)				0,00			
107	101	Odporový parní vyvíječ množství páry: 40kg/h; 400V; příkon 30kW	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 21b.01 :							
		1 :							
		1			1,00000				
108	102	Příslušenství:Kondenzační h D 12/8mm; délka 4m, - parní h D 53/42; délka 4m, - distribuční trubice	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2b.02 :							
		1 :							
		1			1,00000				
109	103	Spojovací, těsnící a doplňkový materiál	kg	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2b.03 :							
		1 :							
		15			15,00000				
110	104	Potrubní axiální ventilátor f 560, 6600m3/h, 200Pa, příkon: 1,5kW, 3,3A, 400V	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
		Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3a.01 :							

1 :

1 1,00000

111	105	Pružná spojka f 560	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---------------------	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3a.01 :

1 :

1 1,00000

112	106	Regulační klapka těsná 800x400 se servem	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	--	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3a.02 :

1 :

1 1,00000

113	107	Servopohon 230V, 4Nm	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	----------------------	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3a.02 :

1 :

1 1,00000

114	108	Stříška nad servopohon	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	------------------------	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3a.02 :

1 :

1 1,00000

115	109	Šikmý výfukový nástavec s mřížkou f 560	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3a.03 :

1 :

1 1,00000

116	110	Výústka přívodní dvouřadá 725x225 s regulací R1	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3a.04 :

1 :

4 4,00000

117	111	Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 2630/ 50% tvarovek	m	25,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	--	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3a.05 :

1 :

25 25,00000

118	112	Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 1890/ 40% tvarovek	m	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	--	---	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3a.05 :

1 :

2 2,00000

119	113	Potrubní axiální ventilátor f 560, 5800m3/h, 215Pa, příkon: 1,5kW, 3,3A, 400V	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.01 :

1 :

1

1,00000

120	114	Pružná spojka f 560	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---------------------	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.01 :

1 :

1

1,00000

121	114	Potrubní axiální ventilátor f 500, 33000m3/h, 200Pa, příkon: 0,75kW, 1,6A, 400V	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.02 :

1 :

1

1,00000

122	115	Pružná spojka f 500	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---------------------	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.02 :

1 :

1

1,00000

123	116	Regulační klapka těsná 500x280 se servem	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	--	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.03 :

1 :

1

1,00000

124	117	Servopohon 230V, 4Nm	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	----------------------	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3a.03 :

1 :

1

1,00000

125	118	Regulační klapka těsná 450x280 se servem	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	--	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.05 :

1 :

1

1,00000

126	119	Servopohon 230V, 4Nm	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	----------------------	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.05 :

1 :

1

1,00000

127	120	Regulační klapka těsná 500x200 se servem	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	--	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.06 :

1 :

1

1,00000

128	121	Servopohon 230V, 4Nm	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	----------------------	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.06 :

1 :

1

1,00000

129	122	Šikmý výfukový nástavec s mřížkou f 560	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.07 :								
1 :								
1 1,00000								
130	123	Šikmý výfukový nástavec s mřížkou f 500	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.08 :								
1 :								
1 1,00000								
131	124	Výust' přívodní/ odvodní s instalační krabicí 600x600 s horizontálním vstupem 500x280	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.09 :								
1 :								
1 1,00000								
132	125	Výust' přívodní/ odvodní s instalační krabicí 600x600 s horizontálním vstupem 450x280	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.10 :								
1 :								
1 1,00000								
133	126	Výust' přívodní/ odvodní s instalační krabicí 600x600 s horizontálním vstupem 500x200	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.11 :								
1 :								
1 1,00000								
134	127	Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 2630/ 50% tvarovek	m	28,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.12 :								
1 :								
28 28,00000								
135	128	Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu 1890/ 40% tvarovek	m	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3b.12 :								
1 :								
2 2,00000								
136	129	Potrubní diagonální ventilátor f 355, 2000m3/h při 225Pa, 410W, 230V, 1,7A	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.01 :								
1 :								
1 1,00000								
137	130	Přetlaková klapka s přesným nastavením tlaku 400x450 do potrubí, 2000m3/h, přetlak 25 až 60 Pa	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.02 :

1 :

1 1,00000

138	131	Regulační klapka těsná 450x400 se servem	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	--	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.03 :

1 :

1 1,00000

139	132	Servopohon 230V, 4Nm	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	----------------------	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.03 :

1 :

1 1,00000

140	133	Regulační klapka těsná 355x250 se servem	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	--	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.04 :

1 :

1 1,00000

141	134	Servopohon 230V, 4Nm	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	----------------------	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.04 :

1 :

1 1,00000

142	135	Regulační klapka 400x250 ruční	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	--------------------------------	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.05 :

1 :

1 1,00000

143	136	Výust' přívodní/ odvodní s instalační krabicí 600x600 s horizontálním vstupem f 355	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.07 :

1 :

1 1,00000

144	137	Výust' přívodní/ odvodní s instalační krabicí 600x600 s horizontálním vstupem f 355	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.07 :

1 :

1 1,00000

145	138	Šikmý výfukový nástavec s mřížkou 400x400	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.08 :

1 :

2 2,00000

146	139	Zvukotumicí hadice velmi odolná f 355	m	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---------------------------------------	---	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.09 :

1 :

5

5,00000

147	140	Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu1890/ 50% tvarovek	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.10 :

1 :

10

10,00000

148	141	Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I, tř. těsnosti B do obvodu1500/ 40% tvarovek	m	29,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.10 :

1 :

29

29,00000

149	142	Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový	kg	115,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	----	-----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 3c.11 :

1 :

115

115,00000

150	143	Izolace tepelná a protihluková 100mm s povrchovou úpravou AL folií	m2	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	--	----	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 2.44 :

1 :

30

30,00000

Díl: 7		4. Větrání šaten v budově A2, A3 (D + M)					0,00	
151	144	Potrubní diagonální ventilátor f 160, 250m3/h při 175Pa, 60W, 230V s nastavitelným doběhem	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 4.01 :

1 :

2

2,00000

152	145	Žaluziová klapka f 160	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	------------------------	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 4.02 :

1 :

2

2,00000

153	146	Talířový ventil kovový odvodní f 160 vč zděře	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 4.03 :

1 :

2

2,00000

154	147	Talířový ventil kovový odvodní f 125 vč zděře	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 4.04 :

1 :

2

2,00000

155	147	Talířový ventil kovový odvodní f 100 vč zděře	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 4.05 :								
1 :								
2								
				2,00000				
156	148	Zvukotumicí hadice velmi odolná f 160	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 4.06 :								
1 :								
10								
				10,00000				
157	149	SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B	m	21,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 4.07 :								
1 :								
21								
				21,00000				
158	150	SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek, tř. těsnosti B	m	25,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 4.08 :								
1 :								
25								
				25,00000				
159	151	Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový	kg	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 4.09 :								
1 :								
30								
				30,00000				
Díl: 8 5. Chlazení VRV (D + M)							0,00	
160	152	Venkovní kondenzační jednotka, Qch=28 kW (ti27°C/ te35°C), Qt= 31kW (ti20°C/ te7°C) 400V,8,3kW	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.01 :								
1 :								
1								
				1,00000				
161	153	Konzola pro osazení na zdivo,, pro zajištění stability jednotky	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.01 :								
1 :								
1								
				1,00000				
162	154	Vnitřní kazetová jednotka do podhledu 4 výfuky, 230V, 40W. Jmenovitý výkon Qch=3,6kW	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.02 :								
1 :								
4								
				4,00000				
163	155	Infra ovladač	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.02 :								

1 :

4

4,00000

164	157	Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 30W. Jmenovitý výkon Qch=2,8kW	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.03 :

1 :

2

2,00000

165	158	Infra ovladač	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---------------	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.03 :

1 :

2

2,00000

166	159	Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 30W. Jmenovitý výkon Qch=2,8kW	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.04 :

1 :

3

3,00000

167	160	Infra ovladač	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---------------	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.04 :

1 :

3

3,00000

168	161	Vnitřní nástěnná jednotka, 230V, 30W. Jmenovitý výkon Qch=2,8kW	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.05 :

1 :

4

4,00000

169	162	Infra ovladač	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---------------	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.05 :

1 :

4

4,00000

170	163	Adaptér pro monitoring jednotek a systému nadřazeným systémem MaR	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.06 :

1 :

1

1,00000

171	164	Měděné potrubí vč.chladičové izolace f 22,2	m	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.07 :

1 :

12

12,00000

172	165	Měděné potrubí vč.chladičové izolace f 19,1	m	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.07 :

1 :

12 12,00000

173	166	Měděné potrubí vč.chladivové izolace f 15,9	m	34,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.07 :

1 :

34 34,00000

174	167	Měděné potrubí vč.chladivové izolace f 12,7	m	52,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.07 :

1 :

52 52,00000

175	168	Měděné potrubí vč.chladivové izolace f 9,5	m	51,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	--	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.07 :

1 :

51 51,00000

176	169	Měděné potrubí vč.chladivové izolace f 6,4	m	52,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	--	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.07 :

1 :

52 52,00000

177	170	Doplnění hladiva R 410A	kg	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	-------------------------	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.08 :

1 :

4 4,00000

178	171	Speciální odbočka měděného potrubí pro chladicí výkon nad 20kW	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	--	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.09 :

1 :

2 2,00000

179	172	Speciální odbočka měděného potrubí pro chladicí výkon dod 20kW	ks	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	--	----	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.10 :

1 :

10 10,00000

180	173	Kabeláž mezi zařízeními	m	150,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	-------------------------	---	-----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.11 :

1 :

150 150,00000

181	174	SPIRO Potrubí f 100, 50% tvarovek	m	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	-----------------------------------	---	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.12 :

1 :

4

4,00000

182	175	Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový	kg	90,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	----	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 5.13 :

1 :

90

90,00000

Díl: 9	6. Chlazení Split (D + M)					0,00		
183	176	Venkovní kondenzační jednotka Qch = 1,5 až 3,2 kW, -15°C až 48°C, příkon jmen. 0,6kW, 230V	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 6.01 :

1 :

1

1,00000

184	177	Konzola pro osazení na zdivo,, pro zajištění stability jednotky	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	-----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 6.01 :

1 :

1

1,00000

185	178	Vnitřní nástěnná jednotka,Qch = 1,5 až 3,2 kW vč. infraovladače a rozhraní pro sledování chodu	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	--	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice6.02 :

1 :

1

1,00000

186	179	Měděné potrubí vč.chladivové izolace f 9,5	m	25,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	--	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 6.03 :

1 :

25

25,00000

187	180	Měděné potrubí vč.chladivové izolace f 6,4	m	25,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	--	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 6.03 :

1 :

25

25,00000

188	181	Napájecí a komunikační kabely	m	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	-------------------------------	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 6.03 :

1 :

30

30,00000

189	182	Doplnění hladiva R 32	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	-----------------------	-----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 6.04 :

1 :

1

1,00000

190	183	SPIRO Potrubí f 100, 50% tvarovek	m	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	-----------------------------------	---	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 6.05 :

1 :

4

4,00000

191	184	Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový	kg	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	----	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 6.06 :

1 :

20

20,00000

Díl: 10		7. Dveřní clona (D + M)					0,00	
192	185	Dveřní clona délka 2m (do výšky dveří 2,5m)Qt = 16,6kW (voda 60/40°C), 920W, 230V, vč. 5-ti stupňového ovladače	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 7.01 :

1 :

2

2,00000

193	186	Závěsy pod strop	kpl	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	------------------	-----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 7.01 :

1 :

2

2,00000

194	186	Ventil 3-cestný se servopohonem ZV3-MG	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	--	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 7.01 :

1 :

2

2,00000

195	187	Prostorový termostát	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	----------------------	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 7.01 :

1 :

2

2,00000

196	188	Kabeláž mezi zařízeními	m	100,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	-------------------------	---	-----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 7.02 :

1 :

100

100,00000

197	189	Spojovací, těsnící a doplňkový materiál	kg	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	----	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 7.03 :

1 :

15

15,00000

Díl: 11		8. Demontáže					0,00	
198	190	Protidešťová žaluzie AL 1120x1000	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 8.01 :

1 :

2

2,00000

199	191	Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 250 - 2000	ks	16,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	---	----	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 8.02 :

1 :

16

16,00000

200	192	Demontáž VZT potrubí do obvodu 5600	m	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	-------------------------------------	---	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 8.03 :

1 :

6

6,00000

201	193	Demontáž VZT potrubí do obvodu 4460	m	14,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	-------------------------------------	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 8.03 :

1 :

14

14,00000

202	194	Demontáž VZT potrubí do obvodu 3500	m	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	-------------------------------------	---	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 8.03 :

1 :

5

5,00000

203	195	Demontáž VZT potrubí do obvodu 2630	m	19,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	-------------------------------------	---	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 8.03 :

1 :

19

19,00000

Díl: 12	9. Požární ucpávky (D + M)						0,00	
204	196	Ucpávka do obvodu 2630	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 9.01 :

1 :

4

4,00000

205	197	Ucpávka do obvodu 1890	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	------------------------	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 9.01 :

1 :

4

4,00000

206	198	Ucpávka do obvodu 1500	ks	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	------------------------	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 9.01 :

1 :

8

8,00000

207	199	Ucpávka do obvodu 1050	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	------------------------	----	---------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 9.01 :

1 :

	2			2,00000				
208	200	Chladivové potrubí zařízení Split a VRV	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 9.01 :

1 :

6 6,00000

Díl: 13	10. Zkoušky a zaregulování					0,00		
209	201	Základní zkoušky	hod	32,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 10.01 :

1 :

32 32,00000

210	202	Zaregulování	hod	48,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	--------------	-----	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 10.02 :

1 :

48 48,00000

211	202	Zaškolení obsluhy	hod	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----	-------------------	-----	----------	--	------	---------	-------

Dle D.1.01.4f-301 Specifikace pozice 10.03 :

1 :

12 12,00000

Celkem						0,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_1	zař. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.		Snímače				0,00		
1	M36X001	Snímač teploty do VZT potrubí, rozsah 0-40°C, Ni1000, délka 280mm, krytí IP54	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv

TIC2, TIC4 :

dodávka snímače vč.příruby a vrutů do plechu, :

montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů :

(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

2

2,00000

2	M36X002	Snímač teploty příložený na potrubí, rozsah 0-110°C, Ni1000, krytí IP30	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	---------	---	----	---------	--	------	---------	-------

TIC5 :

dodávka snímače vč.stahovací objímky :

montáž snímače na potrubí, zapojení vodičů :

(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

1

1,00000

3	M36X003	Snímač teploty a vlhkosti do VZT potrubí, rozsah teploty 0-40°C, Ni1000, délka 235mm, rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC, krytí IP54	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	---------	---	----	---------	--	------	---------	-------

TIC1+MIC1, TIC3+MIC3 :

dodávka snímače vč.příruby a vrutů do plechu, :

montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů :

(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

2

2,00000

4	M36X004	Snímač vlhkosti a teploty do místnosti, rozsah teploty 0-40°C, Ni1000, rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC, krytí IP30	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	---------	--	----	---------	--	------	---------	-------

TIC7+MIC7 :

dodávka snímače :

montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů :

(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

1

1,00000

5	M36X005	Přístrojová krabice pod omítku,rozteč 60mm, 400V/16A,do stavebních hmot třídy reakce na oheň A1 až C	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	---------	--	----	---------	--	------	---------	-------

TIC7+MIC7 :

kusový nosný materiál :

montáž přístrojové krabice :

(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

1

1,00000

6	M36X006	Snímač teploty do místnosti,rozsah teploty 0-40°C, Ni1000,korekce teploty + 3°C,krytí IP30	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	---------	---	----	---------	--	------	---------	-------

TIC8 :

dodávka snímače :

montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů :

(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

1

1,00000

7	M36X007	Přístrojová krabice pod omítku,rozteč 60mm, 400V/16A,do stavebních hmot třídy reakce na oheň A1 až C	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	---------	--	----	---------	--	------	---------	-------

TIC8 :

kusový nosný materiál :

montáž přístrojové krabice :

(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

1

1,00000

8	M36X008	Snímač dif. tlaku vzduchu,rozsah 0-1000 Pa,výstup 0- 10VDC,krytí IP54	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	---------	--	----	---------	--	------	---------	-------

P1,P2 :

dodávka snímače vč.příslušenství :

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů :

(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

2

2,00000

9	M36X009	Snímač dif. tlaku vzduchu, rozsah 0-400 Pa, výstup 0-10VDC, krytí IP54	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	---------	--	----	---------	--	------	---------	-------

dP4 :

dodávka snímače vč.příslušenství :

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů :

(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

1

1,00000

10	M36X0010	Spínač dif. tlaku vzduchu, rozsah 0-400 Pa, kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A, krytí IP54	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----------	---	----	---------	--	------	---------	-------

dP1,dP2,dP3 :

dodávka snímače vč.příslušenství :

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů :

(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

3

3,00000

11	M36X011	Spínač dif. tlaku vzduchu, rozsah 0-1000 Pa, kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A, krytí IP54	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	--	----	---------	--	------	---------	-------

dP11,dP12 :

dodávka snímače vč.příslušenství :

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů :

(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

2

2,00000

12	M36X012	Protimrazová ochrana do potrubí VZT, rozsah -10 až +12°C, kapilára 6m, kontakt SPDT 250VAC, 15 (8)A, krytí IP54	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---	----	---------	--	------	---------	-------

PMO1 :

dodávka snímače vč.příslušenství :

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů :

(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

1

1,00000

13	M36X013	Hygrostat do VZT kanálu, rozsah 35 až 100% R.H., hystereze 4% R.H., kontakt SPDT 230VAC, 15 A , krytí IP65	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	--	----	---------	--	------	---------	-------

MIA1 :

dodávka snímače :

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů :

(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

1

1,00000

Díl: 2.		Armatury a pohony	0,00					
14	M36X014	Regulační ventil dvoucestný tlakově nezávislý,DN20, Qmax=975l/h, do 120°C, charakter. EQM,vnější závity dle ISO 228, závit pro pohon M30x1,5	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

YV1 :

dodávka ventilu vč. šroubení :

montáž ventilu, kompletace ventilu a pohonu :

(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

1

1,00000

15	M36X014	Elektrický pohon proporcionální, konfigurovatelný,160/200 N, bez komunikace KNX,napájení 24VAC, 50Hz, 1VA,vstupní signál 0-10VDC, kabel 2m,krytí IP54	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---	----	---------	--	------	---------	-------

YV1 :

dodávka pohonu :

zapojení pohonu, nastavení, vyzkoušení :

(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

1

1,00000

16	M36X015	Odbočná krabice do vlhka, svorkovnice do 2,5mm ² ,plastová, světle šedá, 75x75x36,2 mm,propichovací vývodky,krytí IP54	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---	----	---------	--	------	---------	-------

YV1 :

kusový nosný materiál :

montáž odbočné krabice :

(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

1

1,00000

17	M36X016	El.servopohon klapky se zpětnou pružinou,moment 10Nm, doba přestavení 150s/20s,napájení 24VAC, 50Hz, 8VA/30VA,ovládání On/Off,krytí IP54	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	--	----	---------	--	------	---------	-------

YV4 :

dodávka pohonu vč. konzoly :

montáž pohonu na klapku :

(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

1

1,00000

18	M36X017	El.servopohon klapky bez zpětné pružiny,moment 10Nm, doba přestavení 110s,napájení 24VAC, 50Hz, 5VA,ovládání On/Off,krytí IP54	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	--	----	---------	--	------	---------	-------

YV5 :

dodávka pohonu vč. konzoly :

montáž pohonu na klapku :

(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

1

1,00000

19	M36X018	El.servopohon klapky bez zpětné pružiny,moment 10Nm, doba přestavení 110s,napájení 24VAC, 50Hz, 5VA,ovládání 0-10VDC,krytí IP54	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---	----	---------	--	------	---------	-------

YV3 :

dodávka pohonu vč. konzoly :

montáž pohonu na klapku :

(funkční schéma zař.č.1 - výkres D.1.01.4g-101, list 2) :

1

1,00000

Díl: 3.		Materiál nosný délkový					0,00	
20	Pol__0020	Kabel pro automatizaci JYTY 2x1volně uložený	m	360,00000		0,00	Vlastní	Indiv

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

360

360,00000

21	Pol__0021	Kabel pro automatizaci JYTY 3x1volně uložený	m	200,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	---	-----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

200

200,00000

22	Pol__0022	Kabel pro automatizaci JYTY 4x1volně uložený	m	180,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	---	-----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

180

180,00000

23	Pol__0023	Kabel pro automatizaci JYTY 7x1volně uložený	m	180,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	---	-----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

180

180,00000

24	Pol__0024	Silový kabel CYKY-J 3x1,5volně uložený	m	145,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	---	-----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

145

145,00000

25	Pol__0025	Silový kabel CYKY-J 4x1,5volně uložený	m	45,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	---	----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

45

45,00000

26	Pol__0026	Kabel pro automatizaci JXFE-R 1x2x0,8třída reakce na oheň B2ca s1d0,bezhalogenový,volně uložený	m	160,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	---	-----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

160

160,00000

27	Pol__0027	Kabel pro automatizaci JXFE-R 2x2x0,8třída reakce na oheň B2ca s1d0,bezhalogenový,volně uložený	m	80,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	---	----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

80

80,00000

28	Pol__0028	Kabel pro automatizaci JXFE-R 4x2x0,8třída reakce na oheň B2ca s1d0,bezhalogenový,volně uložený	m	120,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	---	-----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

120

120,00000

29	Pol__0029	Vodič CY 6/GNYEvolně uložený	m	60,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	------------------------------	---	----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

60

60,00000

30	Pol__0030	Vodič 1-CXKH-R 6/GNYEtřída reakce na oheň B2ca s1d0,bezhalogenový,volně uložený	m	60,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	---	----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

60

60,00000

31	Pol__0031	Instalační kabel sdělovací, stíněný,J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lgvolně uložený	m	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	---	----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

30

30,00000

32	Pol__0032	Kabel sdělovací, STP, kat.6avolně uložený	m	50,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	---	----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže a ukončení RJ45 :

(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

50

50,00000

33	Pol__0033	Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr,pozinkovaný perforovaný plech	m	150,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	---	-----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

150		150,00000						
34	Pol__0034	Kabelový žlab 125/50 vč. víka a podpěr, pozinkovaný perforovaný plech	m	45,00000		0,00	Vlastní	Indiv
materiál vč. montáže :								
(půdorys strojovny VZT a místností UP) :								
45		45,00000						
35	Pol__0035	Trubka instalační ohebná D25 materiál PVC, pevně uložená	m	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
materiál vč. montáže :								
(půdorys strojovny VZT a místností UP) :								
30		30,00000						
36	Pol__0036	Trubka instalační ohebná D25 bezhalogenová, pevně uložená	m	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
materiál vč. montáže :								
(půdorys strojovny VZT a místností UP) :								
30		30,00000						
Díl: 4.		Materiál nosný kusový					0,00	
37	Pol__0037	Sílový vypínač trojpolový ve skříňce, 400VAC, 16A, IP54	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
materiál vč. montáže :								
(k zařízení M1 a M2 - funkční schéma zař.č.1) :								
2		2,00000						
38	Pol__0038	Sílový vypínač jednopólový ve skříňce, 250VAC, 16A, IP54	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
materiál vč. montáže :								
(k čerpadlu M3 - funkční schéma zař.č.1) :								
1		1,00000						
39	Pol__0039	Akustická a optická signalizace sumární poruchy, signalizační systém pro zdravotnická pracoviště, možnost odpojení akustické signalizace, napájení 24VAC	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
HL1 :								
dodávka signalizace :								
montáž na stěnu, zapojení vodičů :								
1		1,00000						
40	Pol__0040	Rámeček s popisovým polem	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
montáž rámečku na signalizaci :								
1		1,00000						
41	Pol__0041	Přístrojová krabice pod omítku	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
montáž přístrojové krabice :								

(funkční schéma zař.č.1 a místností UP) :

1 1,00000

42	Pol__0042	Protipožární malta, odolnost EI45, balení 20kg	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	----	---------	--	------	---------	-------

montáž malty :

(půdorys objektu) :

1 1,00000

Díl: 5.		Práce účtované hodinovou sazbou					0,00	
43	Pol__0043	Zkoušky v rámci montáže, oživení a odladění systému MaR	Nh	44,00000		0,00	Vlastní	Indiv

práce :

(1Nh x 44 datových bodů) :

44 44,00000

44	Pol__0044	Uvedení do provozu	Nh	22,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--------------------	----	----------	--	------	---------	-------

práce :

(0,5Nh x 44 datových bodů) :

22 22,00000

45	Pol__0045	Koordinace s ostatními profesemi	Nh	22,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	----------------------------------	----	----------	--	------	---------	-------

práce :

(0,5Nh x 44 datových bodů) :

22 22,00000

46	Pol__0046	Zaučení obsluhy, vypracování manuálu, školení	Nh	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	----------	--	------	---------	-------

práce :

(10Nh x 1 zařízení VZT) :

10 10,00000

47	Pol__0047	Spolupráce s revizním technikem	Nh	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---------------------------------	----	---------	--	------	---------	-------

práce :

(4Nh x 1 zařízení VZT) :

4 4,00000

48	Pol__0048	Revize, provedení revize, vypracování protokolu	Nh	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	---------	--	------	---------	-------


práce :

(7Nh x 1 zařízení VZT) :

7 7,00000

Celkem						0,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_2	zař.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.		Snímače				0,00		
1	M36X001	Snímač teploty do VZT potrubí, rozsah 0-40°C, Ni1000, délka 280mm, krytí IP54	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
TIC2, TIC4 : dodávka snímače vč.příruby a vrtů do plechu, : montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů : (funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) : 2 2,00000								
2	M36X002	Snímač teploty příložný na potrubí, rozsah 0-110°C, Ni1000, krytí IP30	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
TIC5 : dodávka snímače vč.stahovací objímky : montáž snímače na potrubí, zapojení vodičů : (funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) : 1 1,00000								
3	M36X003	Snímač teploty a vlhkosti do VZT potrubí, rozsah teploty 0-40°C, Ni1000, délka 235mm, rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC, krytí IP54	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
TIC1+MIC1, TIC3+MIC3 : dodávka snímače vč.příruby a vrtů do plechu, : montáž snímače do VZT potrubí, zapojení vodičů : (funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) : 2 2,00000								
4	M36X004	Snímač vlhkosti a teploty do místnosti, rozsah teploty 0-40°C, Ni1000, rozsah R.H. 5-95%, výstup 0-10VDC, krytí IP30	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

TIC7+MIC7 :

dodávka snímače :

montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů :

(funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :

1

1,00000

5	M36X005	Přístrojová krabice pod omítku, rozteč 60mm, 400V/16A, do stavebních hmot třídy reakce na oheň A1 až C	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	---------	--	----	---------	--	------	---------	-------

TIC7+MIC7 :

kusový nosný materiál :

montáž přístrojové krabice :

(funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :

1

1,00000

6	M36X006	Snímač teploty do místnosti, rozsah teploty 0-40°C, Ni1000, korekce teploty + 3°C, krytí IP30	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	---------	---	----	---------	--	------	---------	-------

TIC8 :

dodávka snímače :

montáž snímače na stěnu, zapojení vodičů :

(funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :

1

1,00000

7	M36X007	Přístrojová krabice pod omítku, rozteč 60mm, 400V/16A, do stavebních hmot třídy reakce na oheň A1 až C	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	---------	--	----	---------	--	------	---------	-------

TIC8 :

kusový nosný materiál :

montáž přístrojové krabice :

(funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :

1

1,00000

8	M36X008	Snímač dif. tlaku vzduchu, rozsah 0-1000 Pa, výstup 0-10VDC, krytí IP54	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	---------	---	----	---------	--	------	---------	-------

P1,P2 :

dodávka snímače vč.příslušenství :

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů :

(funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :

2

2,00000

9	M36X009	Snímač dif. tlaku vzduchu, rozsah 0-400 Pa, výstup 0-10VDC, krytí IP54	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	---------	--	----	---------	--	------	---------	-------

dP4 :

dodávka snímače vč.příslušenství :

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů :

(funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :

1

1,00000

10	M36X0010	Spínač dif. tlaku vzduchu, rozsah 0-400 Pa, kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A, krytí IP54	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	----------	---	----	---------	--	------	---------	-------

dP1,dP2,dP3 :

dodávka snímače vč.příslušenství :

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů :

(funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :

3

3,00000

11	M36X011	Spínač dif. tlaku vzduchu, rozsah 0-1000 Pa, kontakt SPDT 250VAC, 1,5 (0,4)A, krytí IP54	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	--	----	---------	--	------	---------	-------

dP11,dP12 :

dodávka snímače vč.příslušenství :

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů :

(funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :

2

2,00000

12	M36X012	Protimrazová ochrana do potrubí VZT, rozsah -10 až +12°C, kapilára 6m, kontakt SPDT 250VAC, 15 (8)A, krytí IP54	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---	----	---------	--	------	---------	-------

PMO1 :

dodávka snímače vč.příslušenství :

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů :

(funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :

1

1,00000

13	M36X013	Hygrostat do VZT kanálu, rozsah 35 až 100% R.H., hystereze 4% R.H., kontakt SPDT 230VAC, 15 A , krytí IP65	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	--	----	---------	--	------	---------	-------

MIA1 :

dodávka snímače :

montáž snímače do potrubí VZT, zapojení vodičů :

(funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :

1

1,00000

Díl: 2.		Armatury a pohony	0,00					
14	M36X014	Regulační ventil dvoucestný tlakově nezávislý,DN25, Qmax=1750l/h, do 120°C, charakter. EQM,vnější závit dle ISO 228, závit pro pohon M30x1,5	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

YV1 :

dodávka ventilu vč. šroubení :

montáž ventilu, kompletace ventilu a pohonu :

(funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :

1

1,00000

15	M36X014	Elektrický pohon proporcionální, konfigurovatelný,160/200 N, bez komunikace KNX,napájení 24VAC, 50Hz, 1VA,vstupní signál 0-10VDC, kabel 2m,krytí IP54	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---	----	---------	--	------	---------	-------

YV1 :

dodávka pohonu :

zapojení pohonu, nastavení, vyzkoušení :

(funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :

1

1,00000

16	M36X015	Odbočná krabice do vlhka, svorkovnice do 2,5mm ² ,plastová, světle šedá, 75x75x36,2 mm,propichovací vývodky,krytí IP54	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---	----	---------	--	------	---------	-------

YV1 :

kusový nosný materiál :

montáž odbočné krabice :

(funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :

1

1,00000

17	M36X016	El.servopohon klapky se zpětnou pružinou,moment 10Nm, doba přestavení 150s/20s,napájení 24VAC, 50Hz, 8VA/30VA,ovládání On/Off,krytí IP54	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	--	----	---------	--	------	---------	-------

YV4 :

dodávka pohonu vč. konzoly :

montáž pohonu na klapku :

(funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :

1

1,00000

18	M36X017	El.servopohon klapky bez zpětné pružiny,moment 10Nm, doba přestavení 110s,napájení 24VAC, 50Hz, 5VA,ovládání On/Off,krytí IP54	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	--	----	---------	--	------	---------	-------

YV5 :

dodávka pohonu vč. konzoly :

montáž pohonu na klapku :

(funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :

1

1,00000

19	M36X018	El.servopohon klapky bez zpětné pružiny,moment 10Nm, doba přestavení 110s,napájení 24VAC, 50Hz, 5VA,ovládání 0-10VDC,krytí IP54	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---	----	---------	--	------	---------	-------

YV3 :

dodávka pohonu vč. konzoly :

montáž pohonu na klapku :

(funkční schéma zař.č.2 - výkres D.1.01.4g-101, list 3) :

Celkem :

1

1,00000

Díl: 3.		Materiál nosný délkový					0,00	
20	Pol__0020	Kabel pro automatizaci JYTY 2x1volně uložený	m	360,00000		0,00	Vlastní	Indiv

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

360

360,00000

21	Pol__0021	Kabel pro automatizaci JYTY 3x1volně uložený	m	200,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	---	-----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

200

200,00000

22	Pol__0022	Kabel pro automatizaci JYTY 4x1volně uložený	m	180,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	---	-----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

180

180,00000

23	Pol__0023	Kabel pro automatizaci JYTY 7x1volně uložený	m	180,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	---	-----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

180

180,00000

24	Pol__0024	Sílový kabel CYKY-J 3x1,5volně uložený	m	145,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	---	-----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

145

145,00000

25	Pol__0025	Silový kabel CYKY-J 4x1,5volně uložený	m	45,00000		0,00	Vlastní	Indiv
materiál vč. montáže :								
(půdorys strojovny VZT a místností UP) :								
45				45,00000				
26	Pol__0026	Kabel pro automatizaci JXFE-R 1x2x0,8třída reakce na oheň B2ca s1d0,bezhalogenový,volně uložený	m	160,00000		0,00	Vlastní	Indiv
materiál vč. montáže :								
(půdorys strojovny VZT a místností UP) :								
160				160,00000				
27	Pol__0027	Kabel pro automatizaci JXFE-R 2x2x0,8třída reakce na oheň B2ca s1d0,bezhalogenový,volně uložený	m	240,00000		0,00	Vlastní	Indiv
materiál vč. montáže :								
(půdorys strojovny VZT a místností UP) :								
240				240,00000				
28	Pol__0028	Kabel pro automatizaci JXFE-R 4x2x0,8třída reakce na oheň B2ca s1d0,bezhalogenový,volně uložený	m	120,00000		0,00	Vlastní	Indiv
materiál vč. montáže :								
(půdorys strojovny VZT a místností UP) :								
120				120,00000				
29	Pol__0029	Vodič CY 6/GNYEvolně uložený	m	60,00000		0,00	Vlastní	Indiv
materiál vč. montáže :								
(půdorys strojovny VZT a místností UP) :								
60				60,00000				
30	Pol__0030	Vodič 1-CXKH-R 6/GNYEtřída reakce na oheň B2ca s1d0,bezhalogenový,volně uložený	m	60,00000		0,00	Vlastní	Indiv
materiál vč. montáže :								
(půdorys strojovny VZT a místností UP) :								
60				60,00000				
31	Pol__0031	Instalační kabel sdělovací, stíněný,J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lgvlně uložený	m	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
materiál vč. montáže :								
(půdorys strojovny VZT a místností UP) :								
30				30,00000				
32	Pol__0032	Kabel sdělovací, STP, kat.6avlně uložený	m	50,00000		0,00	Vlastní	Indiv
materiál vč. montáže a ukončení RJ45 :								
(půdorys strojovny VZT a místností UP) :								
50				50,00000				
33	Pol__0033	Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr,pozinkovaný perforovaný plech	m	150,00000		0,00	Vlastní	Indiv
materiál vč. montáže :								

(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

150

150,00000

34	Pol__0034	Kabelový žlab 125/50 vč. víka a podpěr, pozinkovaný perforovaný plech	m	45,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	---	----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

45

45,00000

35	Pol__0035	Trubka instalační ohebná D25materiál PVC,pevně uložená	m	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	---	----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

30

30,00000

36	Pol__0036	Trubka instalační ohebná D25bezhalogenová,pevně uložená	m	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	---	----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny VZT a místností UP) :

30

30,00000

Díl: 4.		Materiál nosný kusový					0,00	
37	Pol__0037	Sílový vypínač trojpolový ve skříňce,400VAC, 16A, IP54	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv

materiál vč. montáže :

(k zařízení M1 a M2 - funkční schéma zař.č.1) :

2

2,00000

38	Pol__0038	Sílový vypínač jednopólový ve skříňce,250VAC, 16A, IP54	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	---------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(k čerpadlu M3 - funkční schéma zař.č.1) :

1

1,00000

39	Pol__0039	Akustická a optická signalizace sumární poruchy,signalizační systém pro zdravotnická pracoviště, možnost odpojení akustické signalizace,napájení 24VAC	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	----	---------	--	------	---------	-------

HL1 :

dodávka signalizace :

montáž na stěnu, zapojení vodičů :

1

1,00000

40	Pol__0040	Rámeček s popisovým polem	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---------------------------	----	---------	--	------	---------	-------

montáž rámečku na signalizaci :

1

1,00000

41	Pol__0041	Přístrojová krabice pod omítku	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--------------------------------	----	---------	--	------	---------	-------

montáž přístrojové krabice :

(funkční schéma zař.č.1 a místností UP) :

1 1,00000

42	Pol__0042	Protipožární malta, odolnost EI45, balení 20kg	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	----	---------	--	------	---------	-------

montáž malty :

(půdorys objektu) :

2 2,00000

Díl: 5.		Práce účtované hodinovou sazbou				0,00		
43	Pol__0043	Zkoušky vrámci montáže,oživení a odladění systému MaR	Nh	56,00000		0,00	Vlastní	Indiv

práce :

(1Nh x 56 datových bodů) :

56 56,00000

44	Pol__0044	Uvedení do provozu	Nh	28,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--------------------	----	----------	--	------	---------	-------

práce :

(0,5Nh x 56 datových bodů) :

28 28,00000

45	Pol__0045	Koordinace s ostatními profesemi	Nh	28,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	----------------------------------	----	----------	--	------	---------	-------

práce :

(0,5Nh x 56 datových bodů) :

28 28,00000

46	Pol__0046	Zaučení obsluhy,vypracování manuálu,školení	Nh	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	----------	--	------	---------	-------

práce :

(10Nh x 1 zařízení VZT) :

10 10,00000

47	Pol__0047	Spolupráce seřizním technikem	Nh	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	-------------------------------	----	---------	--	------	---------	-------

práce :

(4Nh x 1 zařízení VZT) :

4 4,00000

48	Pol__0048	Revize,provedení revize,vypracování protokolu	Nh	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	---------	--	------	---------	-------


práce :

(7Nh x 1 zařízení VZT) :

7 7,00000

Celkem						0,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_3	OPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.		Snímače				0,00		
1	M36X001	Snímač teploty příložný na potrubí, rozsah 0-110°C, Ni1000, krytí IP30		2,00000		0,00	Vlastní	Indiv

TT34,TT35 :

dodávka snímače vč.stahovací objímky :

montáž snímače na potrubí, zapojení vodičů :

(funkční schéma zař. OPS) :

2

2,00000

Díl: 2.		Materiál nosný délkový				0,00		
2	Pol__0001	Kabel pro automatizaci JYTY 2x1volně uložený	m	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny OPS) :

30

30,00000

3	Pol__0002	Kabel pro automatizaci JYTY 3x1volně uložený	m	45,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	-----------	--	---	----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny OPS) :

45

45,00000

4	Pol__0003	Silový kabel CMSM-O 2x1volně uložený	m	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	-----------	--------------------------------------	---	----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny OPS) :

30

30,00000

5	Pol__0004	Silový kabel CMSM-J 4x1volně uložený	m	45,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	-----------	--------------------------------------	---	----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny OPS) :

45

45,00000

6	Pol__0005	Silový kabel CYKY-J 3x1,5 volně uložený	m	40,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	-----------	---	---	----------	--	------	---------	-------

materiál vč. montáže :

(půdorys strojovny OPS) :

40		40,00000						
7	Pol__0006	Vodič CY 6/GNYEvolně uložený	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
materiál vč. montáže :								
(půdorys strojovny OPS) :								
10		10,00000						
8	Pol__0007	Kabelový žlab 62/50 vč. víka a podpěr, pozinkovaný perforovaný plech	m	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
materiál vč. montáže :								
(půdorys strojovny OPS) :								
5		5,00000						
9	Pol__0008	Trubka instalační ohebná D25materiál PVC, pevně uložená	m	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
materiál vč. montáže :								
(půdorys strojovny OPS) :								
5		5,00000						
Díl: 3.		Materiál nosný kusový					0,00	
10	Pol__0009	Silový vypínač jednopólový ve skřínce, 250VAC, 16A, IP54	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
materiál vč. montáže :								
(k čerpadlu M34, M35 - funkční schéma zař. OPS) :								
2		2,00000						
Díl: 4.		Práce účtované hodinovou sazbou					0,00	
11	Pol__0010	Zkoušky v rámci montáže, oživení a odladění systému MaR	Nh	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
práce :								
(1Nh x 8 datových bodů) :								
8		8,00000						
12	Pol__0011	Uvedení do provozu	Nh	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
práce :								
(0,5Nh x 8 datových bodů) :								
4		4,00000						
13	Pol__0012	Koordinace s ostatními profesemi	Nh	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
práce :								
(0,5Nh x 8 datových bodů) :								
4		4,00000						
14	Pol__0013	Zaučení obsluhy, vypracování manuálu, školení	Nh	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
práce :								
(2Nh x 1 zařízení OPS) :								
2		2,00000						

15	Pol__0014	Spolupráce srevizním technikem	Nh	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--------------------------------	----	---------	--	------	---------	-------

práce :

(2Nh x 1 zařízení OPS) :

2

2,00000

16	Pol__0015	Revize,provedení revize,vypracování protokolu	Nh	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	---------	--	------	---------	-------

práce :

(2Nh x 1 zařízení OPS) :

2

2,00000

Celkem						0,00		
--------	--	--	--	--	--	------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4g_4	Řídicí systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1.		Řídicí systém				0,00		
1	M36X001	Síťová řídící jednotka, BACnet/MS/TP/N2/Ethernet/RS232/USB, připojení max. 60 zařízení, napájení 24VAC, 50Hz, montáž na lišti DIN, krytí IP20	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
materiál vč. montáže do rozváděče DT1.1 : (soupis datových bodů zařízení) : 1 1,00000								
2	M36X002	Síťová řídící jednotka, BACnet/MS/TP/N2/Ethernet/RS232/USB, připojení max. 50 zařízení, 7UI, 2BI, 3BO, 4CO, 2AO, napájení 24VAC, 50Hz, montáž na lišti DIN, krytí IP20	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
NR1 : materiál vč. montáže do rozváděče DT1.1 : (soupis datových bodů zařízení) : 1 1,00000								
3	M36X003	Modul univerzálních vstupů a analogových výstupů, 4UI, 4AO	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
NR1.2, NR1.4, NR1.7, NR1.9 : materiál vč. montáže do rozváděčů DT1, DT2 : (soupis datových bodů zařízení) : 4 4,00000								
4	M36X004	Modul binárních vstupů a výstupů, 8BI, 8BO	ks	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
NR1.3, NR1.5, NR1.8, NR1.10, NR5.2 : materiál vč. montáže do rozváděče DT1.1 : (soupis datových bodů zařízení) : 5 5,00000								

5	M36X005	Modul univerzálních vstupů a analogových výstupů, 8UI, 2AO	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	---------	--	----	---------	--	------	---------	-------

NR1.1, NR1.6 :

materiál vč. montáže do rozváděče DT1.1 :

(soupis datových bodů zařízení) :

2

2,00000

6	M36X006	Modul binárních vstupů, 16BI	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	---------	------------------------------	----	---------	--	------	---------	-------

NR1.11 :

materiál vč. montáže do rozváděče DT1.1 :

(soupis datových bodů zařízení) :

1

1,00000

7	M36X007	Zobrazovací jednotka, dotykový displej 10.1" Ethernet port RJ45, USB port v.2.0, sériový port RS 232/RS442/RS485 montáž do panelu rozváděčená napájení 18-32VDC krytí IP20	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	---------	---	----	---------	--	------	---------	-------

DU1 :

materiál vč. montáže do rozváděče DT1.1 :

(funkční schéma - výkres D.1.01.4g-101, list 8) :

1

1,00000

Díl: 2.		Uživatelský SW				0,00		
8	Pol__0008	Uživatelské programové vybavení, pro regulátory NR, programovací nástroj vč. uživatelského SW	Nh	114,00000		0,00	Vlastní	Indiv

SW vč. instalace do ŘS :

(počet datových bodů 44+56+6+4+4=114) :

114

114,00000

9	Pol__0009	Uživatelské programové vybavení, pro komunikaci M-Bus s měřiči tepla, vodoměry, programovací nástroj vč. uživatelského SW	Nh	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	-----------	---	----	----------	--	------	---------	-------

SW vč. instalace do ŘS :

(zařízení s komunikací M-Bus - celkem 2) :

10

10,00000

10	Pol__0010	Uživatelské programové vybavení, pro vizualizaci na pracovní stanici (PC), samostatné obrazovky, dynamizace technologických schémat, programovací nástroj vč. uživatelského SW	Nh	114,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	----	-----------	--	------	---------	-------

SW vč. instalace do ŘS :

(počet datových bodů 44+56+6+4+4=114) :

114

114,00000

Díl: 3.		Zobrazovací jednotky				0,00		
----------------	--	-----------------------------	--	--	--	-------------	--	--

11	Pol__0011	Nastavení parametrů zobrazovací jednotky,vizualizace,dynamizace technologických schémat	Nh	319,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	-----------	--	------	---------	-------

DU1 :

SW vč. instalace do PC :

(počet datových bodů 44+56+6+4+4=114, :

počet datových bodů ve stavbě MR - 205) :

319

319,00000

Díl: 4.		Řídicí centrála SW	0,00					
12	Pol__0012	Rozšíření licence o 200 datových bodů,na stávající pracovní stanici	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

SW vč. instalace :

(počet datových bodů 44+56+6+4+4=114) :

1

1,00000

Díl: 5.		Rozváděče	0,00					
13	Pol__0013	Oceloplechový skříňový rozváděč,2xskříň 800x2000x400mm,dveře dvoukřídle, zámek FAB,2x sokl 800x100x400mm,přívody a vývody shora,termoreaktivní barva,odstín RAL 7032,provedení podle ČSN EN	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

DT1.1 :

materiál vč. montáže :

(půdorys 1.PP - výkres D.1.01.4-102, :

rozdávěč DT1.1 - výkres D.1.01.4-103) :

1

1,00000

Díl: 6.		Práce účtované hodinovou sazbou	0,00					
14	Pol__0014	Zkoušky uživ. SW a řídicí centrály na PC,oživení a odladění systému MaR	Nh	114,00000		0,00	Vlastní	Indiv

práce :

(1Nh x 114 datových bodů) :

114

114,00000

15	Pol__0015	Uvedení do provozu	Nh	57,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--------------------	----	----------	--	------	---------	-------

práce :

(0,5Nh x 114 datových bodů) :

57

57,00000

16	Pol__0016	Koordinace sostatními profesemi	Nh	57,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---------------------------------	----	----------	--	------	---------	-------

práce :

(0,5Nh x 114 datových bodů) :

57

57,00000

17	Pol__0017	Zaučení obsluhy,vypracování manuálu,školení	Nh	57,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	----------	--	------	---------	-------

práce :

(0,5Nh x 114 datových bodů) :

57

57,00000

18	Pol__0018	Spolupráce srevizním technikem	Nh	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	--------------------------------	----	---------	--	------	---------	-------

práce :

(2Nh x 3 zařízení) :

6

6,00000

19	Pol__0019	Revize,provedení revize,vypracování protokolu	Nh	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	----------	--	------	---------	-------

provedení revize, vypracování protokolu :

práce :

(5Nh x 3 zařízení) :

15

15,00000

Díl: 7.		Výrobní projektová dokumentace					0,00	
20	Pol__0020	Výrobní projektová dokumentace MaR	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

projektová dokumentace pro potřebu dodavatele :

(soupis datových bodů, soupis prací) :

1

1,00000

Celkem						0,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.1	Urgentní příjem
R:	D.1.01.4h	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22a		EPS				0,00		
1	M220001	Mikromodul. karta se třemi pozicemi pro MM	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz 101 :						
		1		1,00000				
2	M220002	Modul analogové kruhové linky	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz 101 :						
		1		1,00000				
3	M220003	V/V modul 4in/2out	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz 101 :						
		1		1,00000				
4	M220004	Skříň pro V/V modul na omítku	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz 101 :						
		1		1,00000				
5	M220005	V/V modul 12 relé	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz 101 :						
		1		1,00000				
6	M220006	Skříň pro V/V modul na omítku	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz 101 :						
		1		1,00000				
7	M220007	Termodif. hlásič analogový	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz 101 :						
		2		2,00000				
8	M220008	Optický kouřový hlásič analogový	ks	38,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz 101 :						
		38		38,00000				
9	M220009	Sokl hlásiče v základní verzi pro aut. hlásiče	ks	40,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		viz 101 :						

40		40,00000						
10	M220010	Elektronika tlačítka s oddělovačem	ks	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz 101 :								
8		8,00000						
11	M220011	Skříň tlačítka červená	ks	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz 101 :								
8		8,00000						
12	M220012	Přidržený magnet na omítku s přerušovacím tlačítkem & kotvící protikus (1,6W)	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz 202 :								
2		2,00000						
13	M220013	Spínaný zálohovaný zdroj v krytu 27,6V/2A, CPD certifikát, AKU 2x17Ah	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz 101 :								
1		1,00000						
Díl: M22b		NZS					0,00	
14	M220014	Zesilovač 2x500W, EN 54-16	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz 101 :								
1		1,00000						
15	M220015	Stropní reproduktor 9/6/3W, v souladu s EN 54-24	ks	14,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz 203 :								
14		14,00000						
16	M220016	Skříňkový reproduktor 9/6/3W, montáž na zeď (EN54)	ks	16,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz 203 :								
16		16,00000						
Díl: M22c		NOSNÝ MATERIÁL					0,00	
17	M220017	trubka ohebná monoflex pr. 20mm	m	27,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz 201: :								
27		27,00000						
18	M220018	Trubka PVC do betonu pr. 32mm	m	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz 201 :								
9		9,00000						
19	M220019	Kabel 1x2x0,8 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, funkční odolnost při požáru, P90-R vč. příchytěk, hmoždinek a vrutů - pevně uložen	m	577,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz 201:416*1 :								
viz 202: 161*1 :								
577		577,00000						

20	M220020	Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d1, funkční odolnost při požáru P60-R - pevně uložen vč. příchytěk, hmoždinek a vrutů - pevně uložen nebo pod omítkou	m	906,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz 202:424*1+203:234*1+204:248*1 : 906 906,00000								
21	M220021	Krabice univers. KU68/2 vč. víčka	ks	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz 201 : 9 9,00000								
22	M220024	Požární kovový žlab 62/50mm, P45-R vč. uchycení - nosníky, vč. hmoždinek, vrutů, spojek a šroubů a vč.montáže	m	42,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz 202 : 42 42,00000								
23	M220025	Štítek kabelový	ks	160,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz 201:100*1+203: 60*1 : 160 160,00000								
24	M220026	Protipožární pěna 325 ml, max. 2,1 l výplně, vč. označení PÚ	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2*1 : 2 2,00000								
Díl: M22d		C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ					0,00	
25	M220027	Vyhledání vývodu nebo krabice	ks	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz. pol. M220021 : 9 9,00000								
26	M220028	Odv. a zavičk. krab. s víčkem na závit	ks	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz. pol. M220021 : 9 9,00000								
27	M220029	Forma kabelova do 5x2	ks	160,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz 201: 100*1+ 203: 60*1 : 160 160,00000								
Díl: M22e		E P S					0,00	
28	M220030	Měření kontinuity smyčky	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz 101 : 1 1,00000								
29	M220031	Revize EPS vč. vystavení protokolu	hod	16,00000		0,00	Vlastní	Indiv
16*1 : 16 16,00000								
30	M220032	Přeprogramování ústředny	hod	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv

8*1 :

8

8,00000

Díl: M22f		NZS						0,00
31	M220033	Zhotovení kruhových otvorů pro reproduktory	ks	14,00000		0,00	Vlastní	Indiv

viz 203: :

14

14,00000

32	M220034	Měření srozumitelnosti dle ČSN , zpracování protokolu	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---	-----	---------	--	------	---------	-------

1*1 :

1

1,00000

33	M220035	Měření hlasitosti dle ČSN, zpracování protokolu	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	---	-----	---------	--	------	---------	-------

1*1 :

1

1,00000

34	M220036	Revize NZS vč. vystavení protokolu	hod	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	------------------------------------	-----	---------	--	------	---------	-------

8*1 :

8

8,00000

Díl: M22g		C - 2 2 M - ROZVODY						0,00
35	M220037	Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu	ks	264,00000		0,00	Vlastní	Indiv

264*1 :

264

264,00000

36	M220038	Značení trasy vedení	m	848,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	----------------------	---	-----------	--	------	---------	-------

viz 201: 361*1+ 202: 195*1+ 203: 212*1+ 204: 80*1 :

848

848,00000

37	M220039	Zhotovení kruhových otvorů	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	----------------------------	----	---------	--	------	---------	-------

2*1 :

2

2,00000

38	M220040	Převzetí prostor	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	------------------	-----	---------	--	------	---------	-------

1*1 :

1

1,00000

39	M220041	Seznamení s projektem	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	-----------------------	----	---------	--	------	---------	-------

1*1 :

1

1,00000

40	M220042	Uzemění kabelu	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	---------	----------------	----	---------	--	------	---------	-------

1*1 :

1

1,00000

Celkem								0,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.11	Příprava území
R:	D.1.11	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	88,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.11-101 : 11*(1+1+1+1)*2		88,00000				
2	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	88,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
3	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	600,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.11-101 : SEJMUTÍ ORNICE V TL. 150 mm : (800+1120+320+1370+45+220+80+45)*0,15		600,00000				
4	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	600,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
5	162606112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m	m3	600,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
6	113153219R00	Fréz.beton.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.10cm	m2	830,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.11-101 : BOURÁNÍ KOMUNIKACE S ŽIVIČNÝM KRYTEM V TL. CCA 450 mm : 830		830,00000				
7	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	830,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.11-101 : BOURÁNÍ KOMUNIKACE S ŽIVIČNÝM KRYTEM V TL. CCA 450 mm : 830		830,00000				
8	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	20,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.11-101 : BOURÁNÍ PLOCH S BETONOVÝM KRYTEM V TL. CCA 250 mm : 20		20,00000				
9	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	65,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		D.1.11-101 : BOURÁNÍ PLOCH S KRYTEM ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY V TL. CCA 250 mm : 65		65,00000				
10	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	1 660,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

D.1.11-101 :

BOURÁNÍ KOMUNIKACE S ŽIVIČNÝM KRYTEM V TL. 1 660,00000
CCA 450 mm : 830*2

11	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	20,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	------------	------------

D.1.11-101 :

BOURÁNÍ PLOCH S BETONOVÝM KRYTEM V TL. CCA 20,00000
250 mm : 20

12	113107617R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.17 cm	m2	65,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	------------	------------

D.1.11-101 :

BOURÁNÍ PLOCH S KRYTEM ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY V 65,00000
TL. CCA 250 mm : 65

13	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	250,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	-------------------------------------	---	-----------	--	------	------------	------------

D.1.11-101 :

BOURÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU : 250,00000
37+9+13+21+22+7+1+39+76+15+10

14	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	4 915,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	-------------	--	------	------------	------------

D.1.11-101 : 4000+830+20+65 4 915,00000

15	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	20,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	---	----------	--	------	------------	------------

D.1.11-101 :

ŘEZÁNÍ ŽIVIČNÉHO KRYTU TL. CCA 100 mm : 20 20,00000

Díl: 5		Komunikace				0,00		
---------------	--	-------------------	--	--	--	-------------	--	--

16	564681111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm	m2	2 727,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-------------	--	------	------------	------------

17	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	818,10000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	--	------	------------	------------

D.1.11.1-101 :

výměna podloží : 2727*0,3 818,10000

18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	818,10000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	--	------	------------	------------

19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	8 999,10000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	-------------	--	------	------------	------------

818,1*11 8 999,10000

20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	818,10000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	---	----	-----------	--	------	------------	------------

Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
----------------	--	---------------------------	--	--	--	-------------	--	--

21	96000000x01	Odstranění a demontáže venkovního osvětlení, dopravních značek a dalších drobných předmětů včetně odvozu a likvidace	soubor	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	--------	----------	--	------	---------	-------

D.1.11-101 :

kompletní odstranění : 12 12,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

22	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1 759,74220		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	--	---	-------------	--	------	------------	------------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00		
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

23	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva	m	175,00000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
----	--------------	-----------------------------	---	-----------	--	------	------------	------------

D.1.11-101 :

kompletní odstranění stávajícího pojištění : 175

175,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
24	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1 304,93500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
25	979082313R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m	t	1 304,93500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 304,93500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26 098,70000		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
28	979990107R00	Poplatek za uložení suti	t	1 304,93500		0,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Celkem						0,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.12	Komunikace a zpevněné plochy
R:	D.1.12_01	Urgentní příjem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	3 098,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1293+712+596+104+296+97		3 098,00000				
Díl: 5		Komunikace				0,00		
2	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 293,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		asfaltová vozovka : 1293*1		1 293,00000				
3	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	2 289,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		asfaltová vozovka : 1293*1		1 293,00000				
		parkoviště distanční dlažba : 596*1		596,00000				
		parkoviště skladebná dlažba : 104*1		104,00000				
		rozšíření pod obruby : 592*0,5		296,00000				
4	564851114RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	700,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		parkoviště distanční dlažba : 596*1		596,00000				
		parkoviště skladebná dlažba : 104*1		104,00000				
5	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	809,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		chodník : 712*1		712,00000				
		rozšíření pod obruby : 388*0,25		97,00000				
6	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	1 293,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1293,00000		1 293,00000				
7	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	78,60000		0,00	Vlastní	Indiv

včetně zeminy a přesunu z mezideponie :
592*0,1+388*0,05

78,60000

8	573111113R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	1 293,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1293,00000				1 293,00000				
9	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	2 586,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1293,00000*2				2 586,00000				
10	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 293,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1293,00000				1 293,00000				
11	577152123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 293,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1293,00000				1 293,00000				
12	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	712,00000		0,00	Vlastní	Indiv
chodník : 712*1				712,00000				
13	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	700,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 700,00000				700,00000				
14	58920OAO	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	24,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 24,00000				24,00000				
15	597101030RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení C250	m	18,00000		0,00	Vlastní	Indiv
ŽLAB 1-6, kompletní dodávka a osazení žlabu, vpusti včetně mříže š. 25 cm : 6*2				12,00000				
ŽLAB 8, kompletní dodávka a osazení žlabu, vpusti včetně mříže š. 25 cm : 6*1				6,00000				
16	597101040RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení E600	m	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
ŽLAB 7, kompletní dodávka a osazení žlabu, vpusti včetně mříže š. 25 cm : 8*1				8,00000				
17	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	747,60000		0,00	Vlastní	Indiv
chodník : 712*1				712,00000				
Koeficient ztratné 5%: 0,05				35,60000				

18	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	17,22000		0,00	Vlastní	Indiv
relief pro nevidomé : 16,4*1				16,40000				
Koeficient ztratiné 5%: 0,05				0,82000				
19	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	109,20000		0,00	Vlastní	Indiv
parkoviště skladebná dlažba : 104*1				104,00000				
Koeficient ztratiné 5%: 0,05				5,20000				
20	592451171R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	23,62500		0,00	Vlastní	Indiv
V10b : 225/0,2*0,02				22,50000				
Koeficient ztratiné 5%: 0,05				1,13000				
21	59248130RAT	Dlažba vegetační (distanční) 20x20x8 s nálitky 3 cm	m2	625,80000		0,00	Vlastní	Indiv
parkoviště distanční dlažba : 596*1				596,00000				
Koeficient ztratiné 5%: 0,05				29,80000				
Díl: 8		Trubní vedení			0,00			
22	87433OA0	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
odvod od žlabu v chodníku : 1*6				6,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			0,00			
23	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	18,00000		0,00	Vlastní	Indiv
sloupky nové včetně upevňovací : 18*1				18,00000				
24	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
1*1				1,00000				
25	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	508,48000		0,00	Vlastní	Indiv
V10e : 3*6+8*6,86+26*5+52*5,55				491,48000				
V10g : 17*1				17,00000				
26	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
s.226 : 3*1				3,00000				
s.406 : 2*1				2,00000				
V10f : 4*1				4,00000				
27	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	963,00000		0,00	Vlastní	Indiv
ABO 2-15 : 510*1				510,00000				
ABO 2-15 N : 43*1				43,00000				

ABO 2-15 PP : 9*1 9,00000
 ABO 2-15 PL : 9*1 9,00000
 ABO 13-10 : 170*1 170,00000
 ABO 14-10 : 218*1 218,00000
 ABO 2-15 R0,5 VNĚJŠÍ : 4*1 4,00000

28	919111OA0	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	24,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	---	----------	--	------	---------	-------

přechody mezi stávajícím a novým asfaltem : 17,7+6,3 24,00000

29	40444984.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
30	40445020.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv

B2 : 2 2,00000
 B20a : 2 2,00000
 B24a : 1 1,00000
 B24b : 1 1,00000

31	40445029.AR	značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	-----	---------	--	------	---------	-------

C2b : 1 1,00000

32	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	-----	---------	--	------	---------	-------

IP 4b : 1 1,00000

33	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	-----	---------	--	------	---------	-------

IP 12 : 2 2,00000
 IP13b : 6 6,00000

34	40445052.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP14-IP25; tvar obdélník svislý; 1000x1500 mm ; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	-----	---------	--	------	---------	-------

IZ 7a : 2 2,00000
 IZ 7b : 2 2,00000

35	40445139.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní IJ4c-IJ15; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
IJ 7+s.406 : 1				1,00000				
36	40445141.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E1-E2; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
E2 : 1				1,00000				
37	40445159.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E8; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv
E8e : 7				7,00000				
38	40445161.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	12,00000		0,00	Vlastní	Indiv
E13 : 12				12,00000				
39	404459503R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm	kus	18,00000		0,00	Vlastní	Indiv
sloupek : 18*1				18,00000				
40	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	173,40000		0,00	Vlastní	Indiv
ABO 13-10 : 170*1				170,00000				
Koeficient ztratiné 2%: 0,02				3,40000				
41	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	222,36000		0,00	Vlastní	Indiv
ABO 14-10 : 218*1				218,00000				
Koeficient ztratiné 2%: 0,02				4,36000				
42	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	520,20000		0,00	Vlastní	Indiv
ABO 2-15 : 510*1				510,00000				
Koeficient ztratiné 2%: 0,02				10,20000				
43	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	43,86000		0,00	Vlastní	Indiv
ABO 2-15 N : 43*1				43,00000				
Koeficient ztratiné 2%: 0,02				0,86000				
44	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv
45	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	9,00000		0,00	Vlastní	Indiv

46	59217493R	obrubník silniční oblouk vnější; r 500 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm ; barva šedá	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
47	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	3 107,11014		0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.12	Komunikace a zpevněné plochy
R:	D.1.12_02	Oprava ploch komunikací a chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	97,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		chodník stávající : 97*1		97,00000				
2	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	97,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 97,00000		97,00000				
3	113107640R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm	m2	931,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 931,00000		931,00000				
4	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	931,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		stávající vozovka tl. 45 cm : 931*1		931,00000				
5	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	106,00000		0,00	Vlastní	Indiv
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	404,00000		0,00	Vlastní	Indiv
7	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 025,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		862+97+55+11		1 025,00000				
Díl: 5		Komunikace				0,00		
8	564851111RT2	Podklad ze štěrkokrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	931,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		asfaltová vozovka : 931*1		931,00000				
9	564851111RT4	Podklad ze štěrkokrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	991,60000		0,00	Vlastní	Indiv
		asfaltová vozovka : 931*1		931,00000				
		rozšíření pod obruby : 404*0,15		60,60000				

10	564861111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	97,00000		0,00	Vlastní	Indiv
chodník : 97*1				97,00000				
11	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	931,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 931,00000				931,00000				
12	573111113R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	931,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 931,00000				931,00000				
13	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1 862,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 931,00000*2				1 862,00000				
14	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	931,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 931,00000				931,00000				
15	577152123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	931,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 931,00000				931,00000				
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	97,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 97,00000				97,00000				
17	58920OA0	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 15,00000				15,00000				
18	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	101,85000		0,00	Vlastní	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 97,00000				97,00000				
Koeficient ztrát 5%: 0,05				4,85000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					0,00	
19	917223OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	106,00000		0,00	Vlastní	Indiv
obruba se použijí dle stávajících : 106*1				106,00000				
20	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	404,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Obruby se použijí dle stávajících : 404*1				404,00000				
21	919111OA0	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
přechody mezi stávajícím a novým asfaltem : 15				15,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					0,00	

22	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	1 161,23989		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
23	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	81,90600		0,00	Vlastní	Indiv
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 13,38600	13,39000			
				obruba silniční : 362*0,16	57,92000			
				obruba chodníkové : 106*0,10	10,60000			
24	979990112R00	Poplatek za skládku obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	204,82000		0,00	Vlastní	Indiv
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 204,82000	204,82000			
25	979990112R0A	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	872,63000		0,00	Vlastní	Indiv
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 53,35000	53,35000			
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 819,28000	819,28000			
26	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	1 223,23600		0,00	Vlastní	Indiv
Celkem						0,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.13	Sadové úpravy
R:	D.1.13_01	Terénní a sadové úpravy-kácení URGENT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	ks	11,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
viz kap.9.7 v tz :								
11 :				11,00000				
11								
2	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	ks	11,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
11 :								
11				11,00000				
3	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	ks	11,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
11 :								
11				11,00000				
4	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	ks	44,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
4*11 :								
44				44,00000				
5	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	ks	44,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
4*11 :								
Součet :								
44				44,00000				
6	112101101	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	ks	12,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
viz kap.9.7 v tz :								
12 :				12,00000				
12								

7	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	ks	12,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
12 :								
12				12,00000				
8	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	ks	12,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
12 :								
12				12,00000				
9	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	ks	48,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
4*12 :								
48				48,00000				
10	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	ks	48,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
4*12 :								
Součet :								
48				48,00000				
11	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	ks	23,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
stromy listnaté :								
11 :								
stromy jehličnaté :								
12 :								
Součet :								
23				23,00000				
12	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	ks	92,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
stromy listnaté :								
4*11 :								
stromy jehličnaté :								
4*12 :								
Součet :								
92				92,00000				
13	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	ks	7,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
viz kap.9.7 v tz :								
7 :								
7				7,00000				
14	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	ks	7,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II

7 :

7

7,00000

15	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	ks	7,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	---------	--	------	-----	-----------

7 :

7

7,00000

16	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	ks	28,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	----	----------	--	------	-----	-----------

4*7 :

28

28,00000

17	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	ks	28,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	----	----------	--	------	-----	-----------

4*7 :

Součet :

28

28,00000

18	112101101	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	ks	15,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	----------	--	------	-----	-----------

viz kap.9.7 v tz :

15 :

15

15,00000

19	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	ks	15,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	----------	--	------	-----	-----------

15 :

15

15,00000

20	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	ks	15,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	----------	--	------	-----	-----------

15 :

15

15,00000

21	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	ks	60,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	----	----------	--	------	-----	-----------

4*15 :

60

60,00000

22	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	ks	60,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	----	----------	--	------	-----	-----------

4*15 :

Součet :

60

60,00000

23	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	ks	22,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	----	----------	--	------	-----	-----------

stromy listnaté :

7 :

stromy jehličnaté :

15 :

Součet :

22

22,00000

24	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	ks	88,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	----------	--	------	-----	-----------

stromy listnaté :

4*7 :

stromy jehličnaté :

4*15 :

Součet :

88

88,00000

25	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	ks	6,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	---------	--	------	-----	-----------

viz kap.9.7 v tz :

6 :

6

6,00000

26	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	ks	6,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	---------	--	------	-----	-----------

6 :

6

6,00000

27	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	ks	6,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	---------	--	------	-----	-----------

6 :

6

6,00000

28	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	ks	24,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	----	----------	--	------	-----	-----------

4*6 :

24

24,00000

29	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	ks	24,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	----	----------	--	------	-----	-----------

4*6 :

Součet :

24

24,00000

30	112101101	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	ks	1,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	---------	--	------	-----	-----------

viz kap.9.7 v tz :

1 :

1

1,00000

31	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	ks	1,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
1 :								
1				1,00000				
32	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	ks	1,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
1 :								
1				1,00000				
33	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	ks	4,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
4*1 :								
4				4,00000				
34	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	ks	4,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
4*1 :								
Součet :								
4				4,00000				
35	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	ks	7,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
stromy listnaté :								
6 :								
stromy jehličnaté :								
1 :								
Součet :								
7				7,00000				
36	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	ks	28,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
stromy listnaté :								
4*6 :								
stromy jehličnaté :								
4*1 :								
Součet :								
28				28,00000				
37	111212215	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m ² v do 1 m sodstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	191,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
191 :								
191				191,00000				
38	111212355	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m ² přes 1m sodstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	258,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II

258 :

258

258,00000

39	SC1	Vodorovné přemístění křovindo 5 km D kmene do 160 mm	m2	449,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-----	--	----	-----------	--	------	---------	-------

191+258 :

449

449,00000

40	997221658	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	26,13500		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	---	----------	--	------	-----	-----------

stromy D do 300 mm :

0,2*23 :

stromy D do 500 mm :

0,5*22 :

stromy D do 700 mm :

1*7 :

křoviny V do 1 m :

0,005*191 :

křoviny V přes 1 m :

0,01*258 :

26,135

26,14000

Celkem						0,00		
--------	--	--	--	--	--	------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.13	Sadové úpravy
R:	D.1.13_02	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 viz kap.3.3 v tz : "trávníky" 360*0,15 : "keře" 831*0,3 : "trvalky" 62*0,15 : 313,8	m3	313,80000		0,00	URS	ÚRS 22 II
				313,80000				
2	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 viz kap.3.3 v tz : "trávníky" 360*0,15 : "keře" 831*0,3 : "trvalky" 62*0,15 :	m3	313,80000		0,00	URS	ÚRS 22 II
3	SC1	zahradnická zemina k ohumusování "trávníky" 360*0,15 : "keře" 831*0,3 : "trvalky" 62*0,15 : 313,8	m3	313,80000		0,00	Vlastní	Indiv
				313,80000				
4	SC2	extenzivní střešní substrát "střecha" 632*0,04 : 25,28	m3	25,28000		0,00	Vlastní	Indiv
				25,28000				
5	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním zeminy "střecha" 191 : 191	m	191,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
				191,00000				

6	SC3	plastové neviditelné obručníky 80mm	m	191,00000		0,00	Vlastní	Indiv
"střecha" 191 :								
191				191,00000				
7	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 308,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
"trávníky" 360 :								
"keře" 831 :								
1 038,00000				1 308,00000				
8	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	1 109,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
"trávníky" 360 :								
"trvalky" 62 :								
"střešní substrát" 632 :								
1109				1 109,00000				
9	181311105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	831,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
"keře"831 :								
831				831,00000				
10	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m2	1 308,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
viz kap.3.3 v tz :								
"trávníky" 360 :								
"trvalky" 62 :								
"keře" 831 :								
1308				1 308,00000				
11	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	1 308,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
viz kap.3.3 v tz :								
"trávníky" 360 :								
"trvalky" 62 :								
"keře" 831 :								
1308				1 308,00000				
12	SC4	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem vč.postřiku v rovině	m2	5 764,00000		0,00	Vlastní	Indiv
viz kap.3.3 v tz.prováděno 2x :								
"trávníky" 360*2 :								
"trvalky" 62*2 :								
"keře" 831*2 :								
5764				5 764,00000				
13	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	360,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
"trávníky" 360 :								

		360			360,00000		
14	SC5	travní parková směs PARK	kg	10,80000		0,00	Vlastní Indiv
		viz kap.3.7 v tz :					
		360*0,03 :					
		10,8			10,80000		
15	SC6	rozchodníková rohož...15kg/m2	m2	632,00000		0,00	Vlastní Indiv
		viz kap.3.8 v tz :					
		632 :					
		632			632,00000		
16	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	1 755,00000		0,00	URS ÚRS 22 II
		"keře" 1755 :					
		1755			1 755,00000		
17	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	44,00000		0,00	URS ÚRS 22 II
		"stromy" 44 :					
		44			44,00000		
18	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	1 755,00000		0,00	URS ÚRS 22 II
		"keře" 1755 :					
		1755			1 755,00000		
19	SC7	Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty' K 40cm	ks	250,00000		0,00	Vlastní Indiv
		250 :					
		250			250,00000		
20	SC8	Chaenomeles x superba 'Crimson and Gold' K 40cm	ks	300,00000		0,00	Vlastní Indiv
		300 :					
		300			300,00000		
21	SC9	Physocarpus opulifolius 'Diablo' K 40cm	ks	250,00000		0,00	Vlastní Indiv
		250 :					
		250			250,00000		
22	SC10	Vinca major 'Variegata' K 30cm	ks	0,00000		0,00	Vlastní Indiv
		0,00000					
		0			0,00000		
23	SC11	Prunus laurocerasus "Etna" K 40cm	ks	165,00000		0,00	Vlastní Indiv
		165 :					
		165			165,00000		
24	SC12	Pyracantha coccinea 'Red Cushion' K 40cm	ks	204,00000		0,00	Vlastní Indiv
		204 :					
		204			204,00000		

25	SC13	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' K 40cm	ks	586,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		586 :						
		586		586,00000				
26	SC14	Buddleja davidii 'Charming' K 60cm	ks	0,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		0,00000						
		0		0,00000				
27	SC15	Buddleja davidii 'Pink Delight' K 60cm	ks	0,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		0,00000						
		0		0,00000				
28	SC16	Caryopteris clandonensis K 40cm	ks	0,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		0,00000						
		0		0,00000				
29	SC17	Hydrangea arborescens 'Annabelle' K 40cm	ks	0,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		0,00000						
		0		0,00000				
30	SC18	Hypericum calycinum K 30cm	ks	0,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		0,00000						
		0		0,00000				
31	SC19	Lonicera pileata K 40cm	ks	0,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		0 :						
		0		0,00000				
32	SC20	Rosa 'The Fairy' K 40cm	ks	0,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		0 :						
		0		0,00000				
33	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	44,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
		"stromy" 44 :						
		44		44,00000				
34	SC21	Acer platanoides 'Olmsted' ZB obv.kmene 14-16cm	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		3 :						
		3		3,00000				
35	SC22	Acer campestre 'Green Column' ZB obv.kmene 14-16cm	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		4 :						
		4		4,00000				
36	SC23	Acer campestre "Red Shine" ZB obv.kmene 14-16cm	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		1 :						
		1		1,00000				

37	SC24	Amelanchier arborea "Robin Hill" ZB obv.kmene 14-16cm	ks	19,00000		0,00	Vlastní	Indiv
19 :								
19				19,00000				
38	SC25	Crataegus monogyna 'Stricta' ZB obv.kmene 14-16cm	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
3 :								
3				3,00000				
39	SC26	Fraxinus ornus 'Obelisk' ZB obv.kmene 14-16cm	ks	6,00000		0,00	Vlastní	Indiv
6 :								
6				6,00000				
40	SC27	Platanus acerifolia 'Tremonia' ZB obv.kmene 14-16cm	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2 :								
2				2,00000				
41	SC28	Sorbus torminalis ZB obv.kmene 14-16cm	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
3 :								
3				3,00000				
42	SC29	Tilia cordata 'Rancho' ZB obv.kmene 14-16cm	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
3 :								
3				3,00000				
43	SC30	zahradnický substrát	m3	8,80000		0,00	Vlastní	Indiv
viz kap.3.6.1 v tz :								
"výměna půdy v jamách stromy" 0,2*44 :								
8,8				8,80000				
44	183211321	Výsadba květin krytokofenných průměru kontejneru do 80 mm	ks	315,00000		0,00	URS	URS 22 II
"trvalky" 252 :								
"traviny" 63 :								
315				315,00000				
45	SC31	Bergenia cordifolia K10	ks	63,00000		0,00	Vlastní	Indiv
63 :								
63				63,00000				
46	SC32	Echinacea purpurea 'Baby Swan Pink'K10	ks	36,00000		0,00	Vlastní	Indiv
36 :								
36				36,00000				
47	SC33	Geranium macrorrhizum K10	ks	63,00000		0,00	Vlastní	Indiv
63 :								
63				63,00000				

48	SC34	Hosta plantaginea K10	ks	27,00000		0,00	Vlastní	Indiv
27 : 27 27,00000								
49	SC35	Liriope muscari K10	ks	27,00000		0,00	Vlastní	Indiv
27 : 27 27,00000								
50	SC36	Salvia nemorosa 'Ostfriesland' K10	ks	36,00000		0,00	Vlastní	Indiv
36 : 36 36,00000								
51	SC37	Carex flacca K15	ks	27,00000		0,00	Vlastní	Indiv
27 : 27 27,00000								
52	SC38	Pennisetum alopecuroides "Hameln" K15	ks	0,00000		0,00	Vlastní	Indiv
0 : 0 0,00000								
53	SC39	Stipa tenuissima 'Ponytails' K15	ks	36,00000		0,00	Vlastní	Indiv
36 : 36 36,00000								
54	SC40	Provedení ochranného nátěru kmene včetně nátěru 2*0,3m2/1strom	m2	26,40000		0,00	Vlastní	Indiv
44*0,6 : 26,4 26,40000								
55	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	ks	44,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
44 : 44 44,00000								
56	SC41	kůly odkorněné se špicí prům 6-8cm,d.2,5m	ks	132,00000		0,00	Vlastní	Indiv
44*3 : 132 132,00000								
57	SC42	příčky ke kůlům - půlená kulatina prům. 5-7cm, d. 0,5m	ks	132,00000		0,00	Vlastní	Indiv
44*3 : 132 132,00000								
58	SC43	úvazek pružný š.2,5cm	m	66,00000		0,00	Vlastní	Indiv
44*1,5 : 66 66,00000								
59	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	847,16000		0,00	URS	ÚRS 22 II
"keře" 831 :								

viz kap.3.6.2 v tz :

"solit.keře" 9*0,16 :

viz kap.3.6.1 v tz :

"stromy v trávniku" 23*0,64 :

847,16

847,16000

60	SC44	mulčovací borka	m3	84,71600		0,00	Vlastní	Indiv
----	------	-----------------	----	----------	--	------	---------	-------

847,16*0,1 :

84,716

84,72000

61	184911161	Mulčování záhonů kačírky tl vrstvy přes 0,05 do 0,10 m v rovině a svahu do 1:5	m2	96,00000		0,00	URS	URS 22 II
----	-----------	--	----	----------	--	------	-----	-----------

"střešní zahrady" 96 :

96

96,00000

62	SC45	kačírky fr.16-32mm	m3	7,68000		0,00	Vlastní	Indiv
----	------	--------------------	----	---------	--	------	---------	-------

"střešní zahrady" 96*0,08 :

7,68

7,68000

63	564851011	Podklad ze štěrku tl 150 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	62,00000		0,00	URS	URS 22 II
----	-----------	--	----	----------	--	------	-----	-----------

62 :

62

62,00000

64	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,00860		0,00	URS	URS 22 II
----	-----------	--	---	---------	--	------	-----	-----------

"travníky" 360*0,00002 :

"trvalky" 62*0,00002 :

0,0086

0,00860

65	SC46	hnojivo NPK	kg	8,60000		0,00	Vlastní	Indiv
----	------	-------------	----	---------	--	------	---------	-------

"travníky" 360*0,02 :

"trvalky" 62*0,02 :

8,6

8,60000

66	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,01755		0,00	URS	URS 22 II
----	-----------	--	---	---------	--	------	-----	-----------

"stromy" 44*0,00005 :

"keře" 1755*0,00001 :

0,01755

0,01755

67	SC47	tablet.hnojivo 10g	ks	1 755,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	------	--------------------	----	-------------	--	------	---------	-------

"stromy" 44*5 :

"keře" 1755*1 :

1755

1 755,00000

68	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	28,20100		0,00	URS	URS 22 II
----	-----------	--	----	----------	--	------	-----	-----------

"stromy" 44*0,08 :

"keře" 1755*0,005 :

"trvalky, traviny" 338*0,002 :

"střešní zahrady" 632*0,01 :

28,201

28,20000

69	SC48	voda pitná	m3	28,20100		0,00	Vlastní	Indiv
----	------	------------	----	----------	--	------	---------	-------

28.201000000000001 :

28,201

28,20000

Díl: 5		Komunikace				0,00		
---------------	--	-------------------	--	--	--	-------------	--	--

70	564821011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	17,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	----	----------	--	------	-----	-----------

viz kap.7 v tz :

17 :

17

17,00000

71	564720101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	17,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	----------	--	------	-----	-----------

viz kap.7 v tz :

17 :

17

17,00000

72	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm -svrchní vrstva 80mm-fr.0-4+8-16	m2	17,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	----------	--	------	-----	-----------

viz kap.7 v tz :

17 :

17

17,00000

73	SC49	Osazení ocelového obrubníku	m	24,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	------	-----------------------------	---	----------	--	------	-----	-----------

viz kap.8 v tz :

24 :

24

24,00000

74	SC50	obrubník ocelový 100/10mm...8kg/m	m	24,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	------	-----------------------------------	---	----------	--	------	---------	-------

75	SC51	roxor ocelový pr.8mm (16*0,5m) 0,4kg/m	kg	3,20000		0,00	Vlastní	Indiv
----	------	--	----	---------	--	------	---------	-------

Díl: 100		Mobiliář				0,00		
-----------------	--	-----------------	--	--	--	-------------	--	--

76	SC52	lavička bez opěrky se sedákem z akát.lamel 44/44mm, boky - pozinkovaná ocel s RAL komaxitovou barvou (ohýbaný plech, tl. 5 mm) 1600/422/443mm vč. montáže-kotvení	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	------	---	----	---------	--	------	---------	-------

3 :

Součet :

3

3,00000

Díl: 99		Přesun hmot				0,00		
----------------	--	--------------------	--	--	--	-------------	--	--

77	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	99,02757		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	---	----------	--	------	-----	-----------

78	998225111	Přesun hmoty pro pozemní komunikace krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	10,26328		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	---	----------	--	------	-----	-----------

Celkem						0,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.13	Sadové úpravy
R:	D.1.13_03	Terénní a sadové úpravy-kácení HELIPORT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
		viz kap.9.7 v tz :						
		5 :						
		5						
2	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
		5 :						
		5						
3	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
		5 :						
		5						
4	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
		4*5 :						
		20						
5	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
		4*5 :						
		Součet :						
		20						
6	112101101	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
		viz kap.9.7 v tz :						
		10 :						
		10						

7	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
10 :								
12								
8	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
10 :								
10								
9	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
4*10 :								
40								
10	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
4*10 :								
40								
11	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
stromy listnaté :								
5 :								
stromy jehličnaté :								
10 :								
15								
12	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
stromy listnaté :								
4*5 :								
stromy jehličnaté :								
4*10 :								
60								
13	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
viz kap.9.7 v tz :								
11 :								
11								
14	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
11 :								
11								
15	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II

11 :

11

16	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	----	---------	--	------	-----	-----------

4*11 :

44

17	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	----	---------	--	------	-----	-----------

4*11 :

11

18	112101101	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	---------	--	------	-----	-----------

viz kap.9.7 v tz :

19 :

19

19	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	---------	--	------	-----	-----------

19 :

19

20	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	---------	--	------	-----	-----------

19 :

19

21	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	----	---------	--	------	-----	-----------

4*19 :

76

22	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	----	---------	--	------	-----	-----------

4*19 :

76

23	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	----	---------	--	------	-----	-----------

stromy listnaté :

11 :

stromy jehličnaté :

19 :

Součet :

30

24	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	---------	--	------	-----	-----------

stromy listnaté :

4*11 :

stromy jehličnaté :

4*19 :

Součet :

120

25	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	---------	--	------	-----	-----------

viz kap.9.7 v tz :

9 :

9

26	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	---------	--	------	-----	-----------

9 :

9

27	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	---------	--	------	-----	-----------

9 :

9

28	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	----	---------	--	------	-----	-----------

4*9 :

36

29	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	----	---------	--	------	-----	-----------

4*9 :

36

30	112101101	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	---------	--	------	-----	-----------

viz kap.9.7 v tz :

5 :

5

31	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	---------	--	------	-----	-----------

5 :

5

32	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	---------	--	------	-----	-----------

5 :

5

33	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
4*5 : 20								
34	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
4*5 : 20								
35	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
stromy listnaté : 9 : stromy jehličnaté : 5 : 14								
36	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
stromy listnaté : 4*9 : stromy jehličnaté : 4*5 : 56								
37	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
viz kap.9.7 v tz : 2 : 2								
38	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
2 : 2								
39	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
2 : 2								
40	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
4*2 : 8								
41	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II

4*2 :

8

42	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	----	---------	--	------	-----	-----------

2 :

2

43	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	---------	--	------	-----	-----------

4*2 :

8

44	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	----	---------	--	------	-----	-----------

viz kap.9.7 v tz :

2 :

2

45	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 900 do 1100 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	----	---------	--	------	-----	-----------

odstranění stromů :

2 :

ořez stromů :

10 :

12

46	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 900 do 1100 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	----	---------	--	------	-----	-----------

2 :

2

47	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	---------	--	------	-----	-----------

odstranění stromů :

4*2 :

ořez stromů :

4*10 :

8

48	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	---------	--	------	-----	-----------

4*2 :

8

49	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 900 do 1100 mm	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	---------	--	------	-----	-----------

2 :

2

50	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	----	---------	--	------	-----	-----------

4*2 :

8

51	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m ² přes 1 msodstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----------------	---------	--	------	-----	-----------

12 :

12

52	184806134	Řez stromů netrnitých čípek D koruny přes 6 do 8 m	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	----	---------	--	------	-----	-----------

10 :

10

53	184853016	Příplatek křezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez redukční pl koruny přes 150 do 180 m ²	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	----	---------	--	------	-----	-----------

10 :

10

54	184806153	Řez keřů netrnitých průklestem D koruny přes 3 do 5 m	ks	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----	---------	--	------	-----	-----------

5 :

5

55	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m ²	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	---	----------------	---------	--	------	-----	-----------

kácené keře :

12 :

ořez keřů :

40 :

40

56	997221658	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	0,00000		0,00	URS	ÚRS 22 II
----	-----------	--	---	---------	--	------	-----	-----------

stromy D do 300 mm :

stromy D do 500 mm :

stromy D do 700 mm :

0,8*14 :

stromy D do 900 mm :

1*2 :

stromy D do 1100 mm :

1,2*2 :

křoviny přes 1m :

0,01*12 :

ořez keřů :
0,01*40 :
ořez stromů :
0,4*10 :
30,12

Celkem	0,00
---------------	-------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace
R:	D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00		
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	1 200,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		50*24 :						
		DEN x HODIN :						
		1200		1 200,00000				
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	50,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		50 :						
		DEN :						
		50		50,00000				
3	115101202R00	Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min	h	240,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		10*24 :						
		240		240,00000				
4	115101302R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 1000 l	den	10,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		10 :						
		10		10,00000				
5	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	3,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		2*1,5 :						
		VIZ.SITUACE(VODOVOD) :						
		3		3,00000				
6	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	10,50000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		7*1,5 :						
		VIZ.SITUACE (KANALIZACE) :						
		10,5		10,50000				
7	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		2 :						
		VIZ.SITUACE :						
		2		2,00000				

8	1140689LP	Jádrový vrt DN300	Kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
---	-----------	-------------------	-----	---------	--	------	---------	-------

2 :

NAPOJENÍ DO STÁV. RŠ :

2

2,00000

Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				0,00		
9	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	23,31000		0,00	RTS 22/ II	Indiv

7*1,5*1,5*1,0 :

VIZ.KANALIZACE :

2*1,8*1,8*1,0 :

VIZ.VODOVOD :

2*1,5*0,6*0,6 :

VIZ.EL.KABELY :

23,31

23,31000

Díl: 13		Hloubené vykopávky				0,00		
10	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	23,31000		0,00	RTS 22/ II	Indiv

23,31 :

VIZ.ZTÍŽENÉ VYKOPÁVKY :

23,31

23,31000

11	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	679,72000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--	------	------------	-------

679,72 :

VIZ.PODÉLNÉ PROFILY :

679,72

679,72000

12	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	339,86000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--	------	------------	-------

679,72/2 :

VIZ.HLOUBENÍ :

339,86

339,86000

13	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	169,93000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--	------	------------	-------

169,93 :

VIZ.PODÉLNÉ PROFILY :

169,93

169,93000

14	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	84,96500		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	----	----------	--	------	------------	-------

169,93/2 :

VIZ.HLOUBENÍ :

84,965

84,97000

15	130900040RA0	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu	m3	1,25498		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--	------	------------	-------

((3,14*0,89)/4)*0,6+(((3,14*0,89*0,89)/4)-
((3,14*0,8*0,8)/4))*(7) :

STÁV. RUŠENÉ RŠ :

1,25498

1,25000

Díl: 15		Roubení					0,00	
16	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	110,42000		0,00	RTS 22/ II	Indiv

110,42 :

VIZ.PODÉLNÉ PROFILY :

110,42

110,42000

17	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	110,42000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--	------	------------	-------

110,42 :

VIZ.ZŘÍZENÍ :

110,42

110,42000

18	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	220,94000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--	------	------------	-------

220,94 :

VIZ.PODÉLNÉ PROFILY :

220,94

220,94000

19	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	220,94000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--	------	------------	-------

220,94 :

VIZ.ZŘÍZENÍ :

220,94

220,94000

20	151101103R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 8 m	m2	213,09000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--	------	------------	-------

213,09 :

VIZ.PODÉLNÉ PROFILY :

213,09

213,09000

21	151101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m	m2	213,09000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--	------	------------	-------

213,09 :

VIZ.ZŘÍZENÍ :

213,09

213,09000

Díl: 16		Přemístění výkopku					0,00	
22	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	379,31000		0,00	RTS 22/ II	Indiv

379,31 :

VIZ.HLOUBENÍ :

379,31

379,31000

23	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	165,82000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--	------	------------	-------

165,82 :

VIZ.HLOUBENÍ :

165,82

165,82000

24	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	304,52000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--	------	------------	-------

304,52 :

VIZ.HLOUBENÍ :

304,52

304,52000

25	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	849,64000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	--	------	------------	-------

Včetně protlaku mezi RJ6 a RJ7 :

849,64 :

VIZ.PŘEMÍSTĚNÍ :

849,64

849,64000

26	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	849,64000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	--	------	------------	-------

849,64 :

VIZ.PŘEMÍSTĚNÍ :

849,64

849,64000

27	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	8 496,40000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	----	-------------	--	------	------------	-------

849,64*10 :

10 KM, CELKEM 20 KM :

8496,4

8 496,40000

Díl: 17		Konstrukce ze zemin					0,00	
28	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	213,44000		0,00	RTS 22/ II	Indiv

213,44 :

VIZ.PODÉLNÉ PROFILY :

213,44

213,44000

29	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	510,60000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	-------------------------------------	----	-----------	--	------	------------	-------

510,60 :

VIZ.PODÉLMÉ PROFILY :

510,6

510,60000

Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					0,00	
30	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	849,64000		0,00	RTS 22/ II	Indiv

849,64 :

VIZ.VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ :

849,64

849,64000

Díl: 35		Stoky					0,00	
31	352351111LP	Oprava vnitřní části revizních šachet (spáry, skruže), stupadla(dodávka a montáž)	m2	22,60800		0,00	Vlastní	Indiv

(2*3,14*0,6)*3,00*2 :

STÁVAJÍCÍ RŠ :

22,608

22,61000

32	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	60,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--------------------------------	---	----------	--	------	------------	-------

10+10 :

20+20 :

STÁVAJÍCÍ - PO TOKU :

60

60,00000

33	359310211LP	Oprava šachtových den revizních šachet, úprava žlábků, zapravení. Dodávka a montáž.	m2	10,04800		0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	----	----------	--	------	---------	-------

(2*3,14*1,0)*0,8*2 :

STÁV. RŠ :

10,048

10,05000

Díl: 38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů						0,00	
----------------	---	--	--	--	--	--	-------------	--

34	389381001R00	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,07500		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--	------	------------	-------

2*(0,5*0,5*0,15) :

0,075

0,07000

35	820361113LP	Vyřezání stávajícího potrubí DN 300 mm pro novou revizní šachtu	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	-----	---------	--	------	---------	-------

4 :

VIZ.SITUACE :

4

4,00000

Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)						0,00	
----------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--

36	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	13,40000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--	------	------------	-------

(1,5*0,1*4)*21 :

RŠ BETONOVÉ-VIZ.SPECIFIKACE :

(1,0*0,1*4)*2 :

RŠ PLASTOVÉ :

13,4

13,40000

37	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	34,92000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	----	----------	--	------	------------	-------

34,92 :

VIZ.PODÉLNÉ PROFILY :

34,92

34,92000

Díl: 87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových						0,00	
----------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--

38	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	20,60000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	---	----------	--	------	------------	-------

20,6 :

VIZ.PODÉLNÉ PROFILY :

20,6

20,60000

39	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	7,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	-----	---------	--	------	------------	-------

7 :

KOLENA :

7

7,00000

40	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	18,20000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	---	----------	--	------	------------	-------

18,2 :

VIZ.PODÉLNÉ PROFILY :

18,2

18,20000

41	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	-----	---------	--	------	------------	-------

1 :

REDUKCE :

1

1,00000

42	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	--	------	------------	-------

1 :

ODBOČKA 200/160 :

1

1,00000

43	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	271,20000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	--	------	------------	-------

271,2 :

VIZ.PODÉLNÉ PROFILY :

271,2

271,20000

44	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	5,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	--	------	------------	-------

2 :

ODBOČKA 300/160 :

3 :

ODBOČKA 300/200 :

5

5,00000

45	721242117T00	Montáž litinového lapače střešních spl. do DN 150	kus	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	--	------	------------	-------

2 :

VIZ.PODÉLNÉ PROFILY :

2

2,00000

Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					0,00	
----------------	--	---	--	--	--	--	-------------	--

46	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	38,80000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	---	----------	--	------	------------	-------

20,6 :

DN150, VI.POL. MONTÁŽ :

18,2 :

DN200, VIZ.POL. MONTÁŽ :

38,8

38,80000

47	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	6,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	------	---------	--	------	------------	-------

3 :

VIZ.SITUACE DN150 :

3 :

VIZ.SITUACE DN200 :

6

6,00000

48	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	309,90000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	--	------	------------	-------

309,9 :

VIZ.PODÉLNÝ PROFIL :

309,9

309,90000

49	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	23,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	------	----------	--	------	------------	-------

23 :

VIZ.SITUACE :

23

23,00000

50	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	----------------------------------	-----	---------	--	------	------------	-------

2 :

VIZ.SPECIFIKACE RŠ :

2

2,00000

51	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	--	------	------------	-------

2 :

VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :

2

2,00000

52	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	21,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	-----------------------------------	-----	----------	--	------	------------	-------

21 :

VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :

21

21,00000

53	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	21,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	-----	----------	--	------	------------	-------

21 :

VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :

21

21,00000

54	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	46,98333		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	-----	----------	--	------	------------	-------

(59,69-21*1,5)/0,6 :

VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :

46,98333

46,98000

55	899103111LP	Demontáž poklopu s rámem do 150 kg	kus	7,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	------------------------------------	-----	---------	--	------	---------	-------

7 :

RUŠENÍ RŠ :

7

7,00000

56	892591111LP	Kamerová zkouška potrubí nového a opraveného potrubí (dodávka, montáž)	m	310,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	---	-----------	--	------	---------	-------

20,6 :
 DN150; VIZ.POL. MONTÁŽ :
 18,2 :
 DN200; VIZ.POL. MONTÁŽ :
 271,2 :
 DN300; VIZ.POL. MONTÁŽ :
 310 310,00000

Díl: 91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						0,00	
57	916211111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez opěry, kamen	m	84,59160		0,00	RTS 22/ II	Indiv	

(2*3,14*0,62)*(21) :
 VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET - BETONOVÉ :
 (2*3,14*0,225)*(2) :
 VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET - PLASTOVÉ :
 84,5916 84,59000

Díl: 93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						0,00	
58	936452112R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 150	m	8,60000		0,00	RTS 22/ II	Indiv	

8,6 :
 RUŠENÁ KANALIZACE MIMO PŘÍSTAVBU :
 8,6 8,60000

59	936452115R00	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 300	m	32,10000		0,00	RTS 22/ II	Indiv	
----	--------------	---	---	----------	--	------	------------	-------	--

13,5+8,1+10,5 :
 RUŠENÁ KANALIZACE MIMO PŘÍSTAVBU :
 32,1 32,10000

Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						0,00	
60	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm	m	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv	

2*0,5 :
 NAPOJENÍ DO STÁV. RŠ :
 1 1,00000

Díl: H27		Vedení trubní dálková a přípojná						0,00	
61	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1 347,53940		0,00	RTS 22/ II	Indiv	

1299,2544+48,2812+0,0038 :
 1347,5394 1 347,54000

Díl: M46		Zemní práce při montážích						0,00	
-----------------	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--

62	460921102LP	Geodetické zaměření nového potrubí a retencí (dodávka, doprava, mzdy)	m	310,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	---	-----------	--	------	---------	-------

20,6+18,2+271,2 :

VIZ.PODÉLNÉ PROFILY :

310

310,00000

Díl: S		Přesuny sutí				0,00		
63	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,13745		0,00	RTS 22/ II	Indiv

1,25498*2,5 :

VIZ.POL. BOURÁNÍ ŽB.KONSTR. :

3,13745

3,14000

64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	59,61155		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	---	----------	--	------	------------	-------

3,13745*19 :

VIZ.ODVOZ SUTI :

59,61155

59,61000

65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,13745		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	---	---------	--	------	------------	-------

3,13745 :

VIZ.ODVOZ SUTI :

3,13745

3,14000

66	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	15,68725		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	---	----------	--	------	------------	-------

3,13745*5 :

VIZ.ODVOZ SUTI :

15,68725

15,69000

67	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	3,13745		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--------------------------------------	---	---------	--	------	------------	-------

3,13745 :

VIZ.ODVOZ SUTI :

3,13745

3,14000

68	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	3,13745		0,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	----------------------------------	---	---------	--	------	---------	-------

3,13745 :

VIZ.ODVOZ SUTI :

3,13745

3,14000

Díl: 19		Ostatní materiál				0,00		
69	27296092LP	Utěsnění potrubí balónováním do DN300	kus	23,00000		0,00	Vlastní	Indiv

21+2 :

23

23,00000

70	58922207	Beton C 12/15 (B 15) -podkladní	m3	4,92500		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	----------	---------------------------------	----	---------	--	------	------------	-------

(1,5*1,5*0,1)*(21) :

VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET-BETONOVÉ :

(1,0*1,0*0,1)*(2) :

VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET-PLASTOVÉ :

		4,925			4,92000				
71	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	t	1,26887		0,00	RTS 22/ II	Indiv	
		(2*3,14*0,62*0,15*0,1)*(21) :							
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET-BETONOVÉ :							
		(2*3,14*0,225*0,15*0,1)*(2) :							
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET-PLASTOVÉ :							
		1,26887			1,27000				
72	28611260.LP	Trubka kanalizační PVC SN 8 DN150 (dodávka, doprava)	m	20,60000		0,00	Vlastní	Indiv	
		20,6 :							
		VIZ.MONTÁŽ :							
		20,6			20,60000				
73	28611261.LP	Trubka kanalizační PVC SN 8 DN200 (dodávka, doprava)	m	18,20000		0,00	Vlastní	Indiv	
		18,2 :							
		VIZ.MONTÁŽ :							
		18,2			18,20000				
74	28611262.LP	Trubka kanalizační PVC SN 8 DN300 (dodávka, doprava)	m	271,20000		0,00	Vlastní	Indiv	
		271,2 :							
		VIZ.PODÉLNÉ PROFILY :							
		271,2			271,20000				
75	28651662.A	Koleno kanalizační 160/ 45° PVC	kus	7,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv	
		7 :							
		VIZ.MONTÁŽ TVAROVEK :							
		7			7,00000				
76	28651708.A	Odbočka kanalizační 200/ 160/45° PVC	kus	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv	
		1 :							
		VIZ.MONTÁŽ TVAROVEK :							
		1			1,00000				
77	28651717.A	Odbočka kanalizační 315/ 160/45° PVC	kus	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv	
		2 :							
		VIZ.MONTÁŽ TVAROVEK :							
		2			2,00000				
78	28651718.A	Odbočka kanalizační 315/ 200/45° PVC	kus	3,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv	
		3 :							
		VIZ.MONTÁŽ TVAROVEK :							
		3			3,00000				
79	551625191	Lapač střešních splavenin DN 110/125/150	kus	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv	

2 :

VIZ.PODÉLNÉ PROFILY :

2

2,00000

80	55243064.A	Poklop litina 425/40 t kruhový do teleskopu	kus	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	------------	---	-----	---------	--	------	------------	-------

2 :

VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET-PLASTOVÉ :

2

2,00000

81	28697166LP	Adaptér teleskopický	kus	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	------------	----------------------	-----	---------	--	------	------------	-------

2 :

VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET-PLASTOVÉ :

2

2,00000

82	2869716902	Dno šachtové výkyv. 425/150 30° pro korug.	kus	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	------------	--	-----	---------	--	------	------------	-------

1 :

VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :

1

1,00000

83	2869716911	Dno šachtové výkyv. 425/200 přímé pro korug.	kus	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	------------	--	-----	---------	--	------	------------	-------

1 :

VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :

1

1,00000

84	286971402	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm	kus	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	-----------	---	-----	---------	--	------	------------	-------

2 :

VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :

2

2,00000

85	286971601LP	Manžeta těsnicí pro korug. rouru	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	----------------------------------	-----	---------	--	------	---------	-------

2 :

VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :

2

2,00000

86	55243346.A	Poklop celolitínový průměr 600 mm, zatížení 40 t	kus	21,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	------------	--	-----	----------	--	------	---------	-------

21 :

VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET-BETONOVÉ :

21

21,00000

87	59224174.A	Prstenec vyrovnávací 63/40	kus	3,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	------------	----------------------------	-----	---------	--	------	------------	-------

3 :

VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :

3

3,00000

88	59224175	Prstenec vyrovnávací 63/60	kus	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	----------	----------------------------	-----	---------	--	------	------------	-------

2 :

VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :

		2		2,00000				
89	59224176	Prstenec vyrovnávací 63/80	kus	8,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		8 :						
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :						
		8		8,00000				
90	59224177	Prstenec vyrovnávací 63/100	kus	10,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		10 :						
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :						
		10		10,00000				
91	59224177.A	Prstenec vyrovnávací 63/120	kus	7,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		7 :						
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :						
		7		7,00000				
92	59224353.A	Konus šachetní 100-63/58/12	kus	21,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		21 :						
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :						
		21		21,00000				
93	59224356.A	Skruž šachetní 100/25/12	kus	9,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		9 :						
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :						
		9		9,00000				
94	59224359.A	Skruž šachetní 100/50/12	kus	17,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		17 :						
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :						
		17		17,00000				
95	59224362.A	Skruž šachetní 100/100/12	kus	15,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		15 :						
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :						
		15		15,00000				
96	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly - DN 1000	kus	62,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		62 :						
		VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :						
		62		62,00000				
97	59224366.LP	Dno šachetní 100/469 KOM tl.15 cm. jednolitě (dodáv, doprava)	kus	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
		4 :						
		VIZ.SPECIFIKACE RŠ :						
		4		4,00000				

98	59224368.LP	Dno šachetní 100/523 KOM tl.15 cm. jednolitě (dodáv, doprava)	kus	16,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	-----	----------	--	------	---------	-------

16 :

VIZ.SPECIFIKACE RŠ :

16

16,00000

99	59224369.LP	Dno šachetní 100/525 KOM tl.15 cm. jednolitě (dodáv, doprava)	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	-----	---------	--	------	---------	-------

2 :

VIZ.SPECIFIKACE RŠ :

2

2,00000

100	59224370.LP	Dno šachetní 100/585 KOM tl.15 cm. jednolitě (dodáv, doprava)	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-------------	---	-----	---------	--	------	---------	-------

1 :

VIZ.SPECIFIKACE RŠ :

1

1,00000

101	59224371.LP	Dno šachetní 100/722 KOM tl.15 cm. jednolitě (dodáv, doprava)	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-------------	---	-----	---------	--	------	---------	-------

1 :

VIZ.SPECIFIKACE RŠ :

1

1,00000

102	583312054	Kamenivo těžené frakce 0/4 B	t	356,44480		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----------	------------------------------	---	-----------	--	------	---------	-------

213,44*1,67 :

VIZ.OBSYP :

356,4448

356,44000

103	583418064	Kamenivo drcené frakce 16/32 B	t	852,70200		0,00	Vlastní	Indiv
-----	-----------	--------------------------------	---	-----------	--	------	---------	-------

510,60*1,67 :

VIZ.ZÁSYP :

852,702

852,70000

Celkem						0,00		
--------	--	--	--	--	--	------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody
R:	D.1.15	Přeložky a přípojky vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00		
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	336,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		DEN x HODIN :						
		14*24 :						
		336		336,00000				
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	14,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		DEN :						
		14		14,00000				
3	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	1,50000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		VIZ.SITUACE (KANALIZACE) :						
		1*1,5 :						
		1,5		1,50000				
4	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	3,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		VIZ.SITUACE (VODOVOD) :						
		2*1,5 :						
		3		3,00000				
5	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		EL.KABELY :						
		2*1,5 :						
		3		3,00000				
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				0,00		
6	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	7,83000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		VIZ.KANALIZACE :						
		1*1,5*1,5*1,0 :						
		VIZ.VODOVOD :						
		2*1,5*1,5*1,0 :						
		VIZ.EL.KABELY :						

2*1,5*0,6*0,6 :

7,83

7,83000

Díl: 13		Hloubené vykopávky				0,00		
7	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	7,83000		0,00	RTS 22/ II	Indiv

VIZ.ZTÍŽENÉ VYKOPÁVKY :

7,83

7,83000

8	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	58,68000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
---	--------------	--	----	----------	--	------	------------	-------

VIZ.PODÉLNÝ PROFIL :

58,68

58,68000

9	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	29,34000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
---	--------------	--	----	----------	--	------	------------	-------

VIZ.HLOUBENÍ :

58,68/2 :

29,34

29,34000

10	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6,52000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--	------	------------	-------

VIZ.PODÉLNÝ PROFIL :

6,52

6,52000

11	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	3,26000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--	------	------------	-------

6,52/2 :

3,26

3,26000

Díl: 15		Roubení				0,00		
12	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	45,64000		0,00	RTS 22/ II	Indiv

VIZ.PODÉLNÝ PROFIL :

45,64

45,64000

13	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	45,64000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--	------	------------	-------

VIZ.ZŘÍZENÍ :

45,64

45,64000

Díl: 16		Přemístění výkopku				0,00		
14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	65,20000		0,00	RTS 22/ II	Indiv

VIZ.HLOUBENÍ :

65,2

65,20000

15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	65,20000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	--	----	----------	--	------	------------	-------

VIZ.VODOROVNÝ PŘESUN :

65,2

65,20000

16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	65,20000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--	------	------------	-------

Včetně protlaku mezi RJ6 a RJ7 :

VYTLAČENÁ KUBATURA POTRUBÍM :

0,44 :

LOŽE :

4,64 :

OBSYP :

18,58 :

ZÁSYP :

41,54 :

65,2

65,20000

17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	652,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	--	------	------------	-------

10 KM, CELKEM 20 KM :

65,20*10 :

652

652,00000

Díl: 17		Konstrukce ze zemin					0,00	
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	18,58000		0,00	RTS 22/ II	Indiv

VIZ.PODÉLNÝ PROFIL :

18,58

18,58000

19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	41,54000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	--------------	-------------------------------------	----	----------	--	------	------------	-------

VIZ.PODÉLNÝ PROFIL A SITUACE :

41,54

41,54000

Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					0,00	
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	65,20000		0,00	RTS 22/ II	Indiv

VIZ.VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ :

65,2

65,20000

Díl: 32		Zdi přehradní a opěrné					0,00	
21	327311114R00	Opěrné bloky z betonu prostého vodost. C25/30	m3	0,07250		0,00	RTS 22/ II	Indiv

Kolena, vč.bednění, zajištění potrubí, montáže :

0,5*0,5*0,29*(1) :

0,0725

0,07000

Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					0,00	
22	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,64000		0,00	RTS 22/ II	Indiv

VIZ.PODÉLNÝ PROFIL :

4,64

4,64000

Díl: 783		Nátěry					0,00	
23	783422320RK	Nátěr syntetický poklopy 2x	kus	4,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv

ŠOUPÁTKOVÉ :

3 :

HYDRANTOVÝ :

1 :

4		4,00000						
Díl: 85		Potrubí z trub litinových						0,00
24	852241121R00	Montáž trub litin. tlak. přír. ve výkopu DN 80	kus	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
FF80/500-VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :								
1 :								
PP80-VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :								
1 :								
2		2,00000						
25	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
HRDLOVÁ SPOJKA-VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :								
2		2,00000						
26	850265121LP	Výřez nebo výsek na potrubí plastovém DN 100	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :								
2		2,00000						
Díl: 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových						0,00
27	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	58,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA-PROVIZORNÍ :								
45+5+5+1,5+1,5 :								
58		58,00000						
28	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm - DEMONTÁŽ	m	58,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA-PROVIZORNÍ :								
45+5+5+1,5+1,5 :								
58		58,00000						
29	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	47,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.PODÉLNÉ PROFILY A SITUACE :								
47		47,00000						
30	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	28,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA :								
28		28,00000						
31	877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	28,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :								
28		28,00000						
32	70411151LP	Vytyčení stávajícího i rušeného vodovodu	m	50,00000		0,00	Vlastní	Indiv
VIZ.SITUACE :								
50		50,00000						
Díl: 89		Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení						0,00

33	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	3,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
OZNAČENÍ LOMU A VSTUPU DO OBJEKTU, HYDR. A ŠOUPÁTEK :								
3				3,00000				
34	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	58,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA-PROVIZORNÍ :								
58				58,00000				
35	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	3,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ. PROVIZORNÍ POTRUBÍ :								
3				3,00000				
36	722 00-1002VD	Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během rekonstrukce, vypouštění systému, včetně dodávek a montáže	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
VIZ. SITUACE A HARMONOGRAM VÝSTAVBY :								
2				2,00000				
37	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	47,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ. PODÉLNÉ PROFILY :								
47				47,00000				
38	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	105,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ. PROVIZORNÍ POTRUBÍ :								
58 :								
VIZ. KLADEČSKÉ SCHÉMA :								
47 :								
105				105,00000				
39	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 300	úsek	3,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ. SITUACE :								
3				3,00000				
40	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ. KLADEČSKÉ SCHÉMA :								
2				2,00000				
41	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ. KLADEČSKÉ SCHÉMA :								
3				3,00000				
42	891247111LP	Demontáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
VIZ. KLADEČSKÉ SCHÉMA :								
1				1,00000				
43	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ. KLADEČSKÉ SCHÉMA :								
1				1,00000				

44	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :								
1				1,00000				
45	891241111LP	Demontáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA :								
1				1,00000				
46	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :								
1				1,00000				
Díl: H27		Vedení trubicí dálková a přípojná					0,00	
47	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	102,86060		0,00	RTS 22/ II	Indiv
101,9294+0,9308+0,0004 :								
102,8606				102,86000				
Díl: M46		Zemní práce při montážích					0,00	
48	460921102LP	Geodetické zaměření nového potrubí (dodávka, doprava, mzdy)	m	47,00000		0,00	Vlastní	Indiv
VIZ.SITUACE :								
47				47,00000				
49	466590LP	Zakrytí potrubí výstražnou fólií s vodičem 6 mm2 "POZOD VODA"	m	47,00000		0,00	Vlastní	Indiv
VIZ.PODÉLNÝ PROFIL :								
47				47,00000				
Díl: 16		Ostatní materiál					0,00	
50	5586590RK	Fólie výstražná modrá "POZOR VODA" + 2 vodiče	m	47,00000		0,00	Vlastní	Indiv
VIZ.PODÉLNÝ PROFIL :								
47				47,00000				
51	28613742LP	Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 32 x 4,4	m	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
ODVODNĚNÍ HYDRANTU :								
3				3,00000				
52	286134212LP	Trubka tlaková RC2 PE100 90x5,4 mm PN10	m	58,00000		0,00	Vlastní	Indiv
VIZ.MONTÁŽ(PROVIZORNÍ) :								
58				58,00000				
53	286134216LP	Trubka tlaková RC2 PE100 110x6,6 mm PN10	m	47,00000		0,00	Vlastní	Indiv
VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :								
47				47,00000				
54	422935304LP	Speciální spojka DN 100, PN 16 (jištěná proti posunu pro všechny stand. mat. potrubí s velkým rozsahem vnějších průměrů potrubí a úhlovým vychýlením)	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
VIZ.MONTÁŽ :								

		2			2,00000			
55	42224907	Šoupátko PN16 DN 80	kus	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :								
		1			1,00000			
56	42224910	Šoupátko PN16 DN 100	kus	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :								
		2			2,00000			
57	42293140	Souprava zemní voda, L=1,3-1,8m	kus	3,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :								
		3			3,00000			
58	42291360	Poklop uliční šoupátkový teleskopický	kus	3,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :								
		3			3,00000			
59	42273601	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1250	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :								
		1			1,00000			
60	55251216	Trouba příř.litin. FF DN80 dl.500mm	kus	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.MONTÁŽ :								
		1			1,00000			
61	5526009702	Koleno příř.s patkou N DN 80	kus	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.MONTÁŽ (HYDRANT) :								
		1			1,00000			
62	42291360LP	Poklop uliční šoupátkový teleskopický s podkladní deskou	kus	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
VIZ.MONTÁŽ :								
		3			3,00000			
63	422914522LP	Poklop litinový hydrantový samonivelační D400 s podkl.deskou	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
VIZ.MONTÁŽ :								
		1			1,00000			
64	28653766	Nákrůžek lemový PE 100 d 110 mm	kus	4,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :								
		4			4,00000			
65	28613107.M	Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100	kus	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :								
		2			2,00000			
66	28613041.M	Koleno 45° d 110 mm PE 100	kus	8,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA :								
		8			8,00000			

67	58922-VI	Beton C25/30	m3	0,07250		0,00	Vlastní	Indiv
Viz pol. opěrné bloky z betonu : 0,0725 0,07000								
68	58380129	Kostka dlažební drobná štípaná 15x15x15	t	0,02125		0,00	RTS 22/ II	Indiv
POKLOPY-VIZ.KLADEČSKÉ SCHÉMA : (2*3,1415*0,15)*(2+1+1)*0,15*0,15*0,15*1,67 : 0,02125 0,02000								
69	583312054	Kamenivo těžené frakce 0/4 B	t	31,02860		0,00	Vlastní	Indiv
VIZ.OBSYP : 18,58*1,67 : 31,0286 31,03000								
70	583418064	Kamenivo drcené frakce 16/32 B	t	70,20680		0,00	Vlastní	Indiv
VIZ.ZÁSYP : 41,54*1,67 : VIZ.DRENÁŽ HYDRANTU : 0,5*1,67 : 70,2068 70,21000								

Celkem						0,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.16	Retenční nádrž
R:	D.1.16	Retenční nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00		
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	240,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		DEN x HODIN :						
		10*24 :						
		240		240,00000				
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		DEN :						
		10		10,00000				
Díl: 13		Hloubené vykopávky				0,00		
3	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	57,87000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		VIZ.VÝKRES RETENCE :						
		57,87		57,87000				
4	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	25,32000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		50,64/2 :						
		25,32		25,32000				
5	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	14,47000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		VIZ.VÝKRES RETENCE :						
		14,47		14,47000				
6	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	7,23500		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		14,47/2 :						
		7,235		7,24000				
7	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	18,16000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL :						
		18,16		18,16000				
8	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	9,08000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
		18,16/2 :						
		9,08		9,08000				

9	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,54000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.PODÉLNÝ PROFIL :								
4,54				4,54000				
10	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	2,27000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
4,54/2 :								
2,27				2,27000				
Díl: 16		Přemístění výkopku					0,00	
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	22,70000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.HLOUBENÍ :								
22,7				22,70000				
12	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	72,34000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.HLOUBENÍ :								
72,34				72,34000				
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	95,04000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.HLOUBENÍ :								
95,04				95,04000				
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	950,40000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
10 KM, CELKEM 20 KM :								
95,04*10 :				950,4				
				950,40000				
Díl: 17		Konstrukce ze zemin					0,00	
15	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	11,07000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.RETENCE :								
2,53 :								
VIZ.POTRUBÍ :								
8,54 :								
11,07				11,07000				
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	63,45000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.RETENCE :								
51,23 :								
VIZ.POTRUBÍ :								
12,22 :								
63,45				63,45000				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					0,00	
17	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,33750		0,00	RTS 22/ II	Indiv
DŠ2 :								
1,5*1,5*0,15 :								

		0,3375			0,34000				
18	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	9,33000		0,00	RTS 22/ II	Indiv	
		VIZ.PODÉLNÝ PROFIL :							
		1,53 :							
		VIZ.RETENCE :							
		7,80 :							
		9,33		9,33000					
Díl: 734 Armatury 0,00									
19	734449121LP	Montáž regulátoru odtoku	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
		VIZ.ŠD2 :							
		1 :							
		1		1,00000					
Díl: 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a 0,00									
20	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	14,30000		0,00	RTS 22/ II	Indiv	
		VIZ.HAVARIJNÍ PŘEPAD :							
		14,3		14,30000					
21	877353122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200	kus	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv	
		VIZ.HAVARIJNÍ PŘEPAD :							
		1		1,00000					
22	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	3,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv	
		200-15 st. :							
		1 :							
		200-90st. :							
		2 :							
		3		3,00000					
23	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	1,50000		0,00	RTS 22/ II	Indiv	
		VIZ.SITUACE :							
		1,5		1,50000					
24	871219111LP	Doprava a montáž retenčních bloků	m3	16,89600		0,00	Vlastní	Indiv	
		VIZ.RETENCE :							
		3,2*8,0*0,66 :							
		16,896		16,90000					
Díl: 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním 0,00									
25	894411111R00	Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv	
		DŠ2 :							
		1		1,00000					

26	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET : 22,00000								
27	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
ŠD2 : 11,00000								
28	894411111LP	Zřízení šachet vnitřních plastových	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
VIZ.RETENCE : 22,00000								
29	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
RETENCE : 22,00000								
30	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
31	892591111LP	Kamerová zkouška potrubí nového potrubí a retence (dodávka, montáž)	m	22,30000		0,00	Vlastní	Indiv
DN200, DN300; VIZ.POL. MONTÁŽ : 1,5+12,8 : RETENCE : 8 : 22,322,30000								
Díl: 91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					0,00	
32	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	15,80000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.MONTÁŽ POTRUBÍ : 1,5+12,8+1,5 : 15,815,80000								
33	916211111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez opěry, kamen	m	3,89360		0,00	RTS 22/ II	Indiv
DŠ2 : (2*3,14*0,62)*(1) : 3,89363,89000								
Díl: H27		Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	
34	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	134,27280		0,00	RTS 22/ II	Indiv
128,0288+0,1079+6,1358+0,0003 : 134,2728134,27000								
Díl: M46		Zemní práce při montážích					0,00	

35	460921102LP	Geodetické zaměření nového potrubí a retence (dodávka, doprava, mzdy)	m	36,70000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	---	----------	--	------	---------	-------

VIZ.POTRUBÍ A RETENCE :

1,5+12,8+8+3,2+3,2 :

36,7

36,70000

Díl: 12	Ostatní materiál					0,00		
36	27296092LP	Utěsnění potrubí balónováním do DN300	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

1 :

1

1,00000

37	58922207	Beton C 12/15 (B 15) -podkladní	m3	0,22500		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	----------	---------------------------------	----	---------	--	------	------------	-------

DŠ2 :

(1,5*1,5*0,1)*1 :

0,225

0,23000

38	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2	t	0,05840		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	----------	--	---	---------	--	------	------------	-------

DŠ2 :

(2*3,14*0,62*0,15*0,1)*(1) :

0,0584

0,05840

39	28611262.LP	Trubka kanalizační PVC SN 8 DN300 (dodávka, doprava)	m	1,50000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	---	---------	--	------	---------	-------

VIZ.SITUACE :

1,5

1,50000

40	28611156.LP	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9	m	14,30000		0,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	---	----------	--	------	---------	-------

VIZ.MONTÁŽ :

14,3

14,30000

41	28651665.A	Koleno kanalizační 200/ 15° PVC	kus	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	------------	---------------------------------	-----	---------	--	------	------------	-------

VIZ.MONTÁŽ :

1

1,00000

42	28651669.A	Koleno kanalizační 200/ 87° PVC	kus	2,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	------------	---------------------------------	-----	---------	--	------	------------	-------

VIZ.MONTÁŽ :

2

2,00000

43	28651813.A	Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC	kus	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	------------	----------------------------------	-----	---------	--	------	------------	-------

VIZ.MONTÁŽ :

1

1,00000

44	55243346.A	Poklop celolitinový průměr 600 mm, zatížení 40 t	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
----	------------	--	-----	---------	--	------	---------	-------

DŠ2 :

1

1,00000

45	59224177	Prstenec vyrovnávací 63/100	kus	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	----------	-----------------------------	-----	---------	--	------	------------	-------

VIZ.SPECIFIKACE ŠACHTY :

1

1,00000

46	59224356.A	Skruž šachetní 100/25/12	kus	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.SPECIFIKACE ŠACHTY :								
1				1,00000				
47	59224359.A	Skruž šachetní 100/50/12	kus	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.SPECIFIKACE ŠACHTY :								
1				1,00000				
48	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly - DN 1000	kus	3,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.SPECIFIKACE ŠACHTY :								
3				3,00000				
49	59224369.LP	Dno šachetní atyp.(rovné dno) 100/563 KOM tl.15 cm. jednotlivé (dodáv, doprava)	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET :								
1				1,00000				
50	28600610LP	Retenční bloky 0,8*0,8*0,66 bez žlábků	kus	30,00000		0,00	Vlastní	Indiv
RETENCE :								
3*10 :								
30				30,00000				
51	28600611LP	Retenční bloky 0,8*0,8*0,66 s rozvodným žlábkem	kus	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
RETENCE :								
8				8,00000				
52	286981024LP	Regulátor odtoku plastový (nastavitelná clona) 1,3 l/s, vč. nástavce na osazení do bet. RŠ	kus	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
DŠ2 :								
1				1,00000				
53	286971878LP	Připojovací systém (vnitřní šachta) s lapačem písku a prodloužením, vč.poklopu	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
VIZ.RETENCE :								
2				2,00000				
54	55244422LP	Poklop litinový DN500, D400	kus	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
RETENCE VNITŘNÍ ŠACHTA :								
2				2,00000				
55	69366198LP	Geotextilie 400 g/m2 š. 200cm 100% PP s hydroizolací PVC 1,5 mm	m2	66,00000		0,00	Vlastní	Indiv
RETENCE :								
66				66,00000				
56	583312054	Kamenivo těžené frakce 0/4 B	t	18,48690		0,00	RTS 22/ II	Indiv
VIZ.OBSYP - RETENCE :								
2,53*1,67 :								
VIZ.OBSYP - POTRUBÍ :								

8,54*1,67 :

18,4869

18,49000

57	583418064	Kamenivo drcené frakce 16/32 B	t	105,96150		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	-----------	--------------------------------	---	-----------	--	------	------------	-------

VIZ.ZÁSYB - RETENCE :

51,23*1,67 :

VIZ.ZÁSYB - POTRUBÍ :

12,22*1,67 :

105,9615

105,96000

58	583320003	Kamenivo těžené frakce 63/125 Jihomor. kraj	t	0,20875		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	-----------	---	---	---------	--	------	------------	-------

VIZ.OBSYP-HAVARYJNÍ PŘEPAD NADZEMNÍ ČÁST :

(0,5*0,5*0,5)*1,67 :

0,20875

0,21000

Celkem						0,00		
--------	--	--	--	--	--	------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	D.1.17	Venkovní osvětlení
R:	D.1.17	Venkovní osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Demontáže -venkovní osvětlení				0,00		
1	1	Vyhledání místa napájení , ověření skutečného stavu,...	hod	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
2	2	Vytýčení stávající zemní kabelové trasy demontovaného venkovního osvětlení v délce cca 150m	hod	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
3	3	Vytýčení stávajících podzemních překážek v trase demontovaného venkovního osvětlení v délce cca 150m	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
4	4	montážní práce spojené s demontáží vo (popis. viz Technická specifikace zařízení pol. 1.1)	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
5	5	Demontáž stávajícího stožárového svítidla výšky 8m (popis. viz. Technická specifikace zařízení pol.1.2)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
6	6	Demontáž stávajícího stožárového svítidla výšky 8m (popis. viz. Technická specifikace zařízení pol.1.3)	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
7	7	Demontáž stávajícího stožárového svítidla výšky 4m (popis. viz. Technická specifikace zařízení pol.1.4)	ks	4,00000		0,00	Vlastní	Indiv
8	8	Revizní technik	hod	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
9	9	Spolupráce s reviz.technikem	hod	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
10	10	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 3		venkovní osvětlení				0,00		
11	11	napojení nového el. rozvaděče RVO/D3 (viz.TSZ pol.2.1)	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
12	12	el. rozvaděč vo RVO/D3 včetně řídicí jednotky (viz. TSZ pol. 2.2., 2.3)	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
13	13	osvětlovací bod venkovního osvětlení typ A (viz TSZ pol. 2.4, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12)	ks	18,00000		0,00	Vlastní	Indiv

14	14	osvětlovací bod venkovního osvětlení typ A1 (viz TSZ pol. 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12)	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
15	15	osvětlovací bod venkovního osvětlení typ B (viz TSZ pol. 2.6, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12)	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
16	16	osvětlovací bod venkovního osvětlení typ C1 (viz TSZ pol. 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12)	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
17	17	CYKY 4x16 uložený v chrániče (včetně kabelové smyčky k stožárové svorkovnici ve sloupu)	m	540,00000		0,00	Vlastní	Indiv
18	18	TRUBKA KOPOFLEX 63 pro uložení kabelu do výkopu, včetně spojek	m	540,00000		0,00	Vlastní	Indiv
19	19	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně, pro uzemnění stožáru	m	470,00000		0,00	Vlastní	Indiv
20	20	Drát 10 drát o 10mm(0,40kg/m), pevně	m	50,00000		0,00	Vlastní	Indiv
21	21	SR02 odbočná a spojovací	ks	50,00000		0,00	Vlastní	Indiv
22	22	SR03 zemnicí pásek - drát	ks	50,00000		0,00	Vlastní	Indiv
23	23	SS Svorka na spojení drátu FeZn10 a vodiče CYA 16 pro uzemnění stožáru provedeného uvnitř stožáru na zemnicí svorku	ks	25,00000		0,00	Vlastní	Indiv
24	24	Ochrana asfaltováním zemnicího pásku při přechodu ze země do vzduchu	ks	25,00000		0,00	Vlastní	Indiv
25	25	Kabelové oko pro vodič CYA 16 pro napojení uzemnění stožáru na zemnicí svorku uvnitř stožáru	ks	25,00000		0,00	Vlastní	Indiv
26	26	výstražná fólie červené barvy Šířka 22cm, uložená do výkopu nad kabel	m	450,00000		0,00	Vlastní	Indiv
27	27	Vytýčení nového venkovního osvětlení v zastavěném terénu v délce cca 435m	hod	8,00000		0,00	Vlastní	Indiv
28	28	Vytýčení stávajících podzemních překážek v nové trase kabelu vo v délce 435m	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
29	29	Montaz - obsahuje všechny zbývající úkony mimo již samostatně uvedené montáže spojené s montáží , zprovozněním osvětlení včetně jeho napojení	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
30	30	Revizní technik	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
31	31	Geometrické zaměření trasy venkovního osvětlení, dokumentace skutečného stavu, provedení ve dvou tištěných vyhotoveních +v elektronické podobě na CD	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
32	32	Nastavení regulace , vizualizace	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
33	33	Drobný el. instalační materiál, recyklační poplatky , ...	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 4		příprava pro el. nabíjecí stanice				0,00		
34	34	Napojení venkovní el. rozpojovací skříně 1RMAD/D3 (viz TSZ pol. 3.1)	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

35	35	Doplnění hlavního rozvaděče RH.D3 /MDO na přívodu o měřící trať proudů 800/5A,(viz. TSZ pol. 3.7)	ks	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
36	36	Venkovní el. rozvaděč 1RMAD/D3 (viz. TSZ pol. 3.2)	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
37	37	El. rozvaděč 2RMAD/D3 pro napojení a řízení dobíjecích stanic (viz.TSZ pol.3.3)	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
38	38	dobíjecí stanice 11kW/400V v provedení s regulací výkonu (viz. TSZ pol. 3.4)	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
39	39	napojení dobíjecí stanice 11kW/400V (ozn.EDS1) z el. rozvaděče 2RMAD/D3 (viz. TSZ pol. 3.5)	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
40	40	Kabel CYKY 5x95 , včetně ukončení	m	65,00000		0,00	Vlastní	Indiv
41	41	TRUBKA KOPOFLEX 63 pro uložení kabelu do výkopu, včetně spojek	m	65,00000		0,00	Vlastní	Indiv
42	42	TRUBKA KOPOFLEX 125 pro uložení kabelu do výkopu, včetně spojek	m	65,00000		0,00	Vlastní	Indiv
43	43	zodolněná mikrotubička pr14/10 pro zafouknutí optického kabelu sítě LAN	m	75,00000		0,00	Vlastní	Indiv
44	44	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
45	45	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně, pro uzemnění stožáru	m	65,00000		0,00	Vlastní	Indiv
46	46	SR02 odbočná a spojovací	ks	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
47	47	SR03 zemnicí pásek - drát	ks	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
48	48	výstražná fólie červené barvy Šířka 22cm, uložená do výkopu nad kabel	m	80,00000		0,00	Vlastní	Indiv
49	49	příprava pro napojení dalších dobíjecích stanic (viz. TSZ pol. 3.6)	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
50	50	Vytýčení trasy kabelového vedení mezi el. body 1RMAD/D3 a 2RMAD/D3 (délka 65m)	hod	3,00000		0,00	Vlastní	Indiv
51	51	Vytýčení stávajících podzemních překážek v trase kabelu vo v délce 65m	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
52	52	Montaz - obsahuje všechny zbývající úkony mimo již samostatně uvedené montáže spojené s montáží , zprovozněním systému včetně jeho napojení	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
53	53	Revizní technik	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
54	54	Geometrické zaměření trasy venkovního osvětlení, dokumentace skutečného stavu, provedení ve dvou tištěných vyhotoveních +v elektronické podobě na CD	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
55	55	Nastavení regulace , vizualizace	kpl	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
56	56	Drobný el. instalační materiál, recyklační poplatky , ...	ks	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 5		venkovní osvětlení				0,00		
57	57	VYTÝČENÍ TRATÍ - Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,50000		0,00	Vlastní	Indiv

58	58	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm	m	435,00000		0,00	Vlastní	Indiv
59	59	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE - Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	435,00000		0,00	Vlastní	Indiv
60	60	KABEL.PROSTUP - dělená chránička pro ochranu sítí při křížení a souběhu	m	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
61	61	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm	m	435,00000		0,00	Vlastní	Indiv
62	62	SEJMUTÍ ORNICE - Vrstva do 15cm, zemina tř.2	m3	15,00000		0,00	Vlastní	Indiv
63	63	ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU - Porost měkký, středně hustý	m2	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
64	64	BOURÁNÍ ŽIVICNÝCH POVRCHŮ - Síla vrstvy 3-5cm (přechod přes asfaltové plochy)	m2	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
65	65	ŘEZÁNÍ SPÁRY -V asfaltu nebo betonu	m	20,00000		0,00	Vlastní	Indiv
66	66	VYTRHÁNÍ OBRUBY - Ležaté kladené do betonového lože	m	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
67	67	Osetí povrchu travou	m2	50,00000		0,00	Vlastní	Indiv
68	68	uvedení asfaltové vozovky do původního stavu (ve stejné skladbě jak byla) - šterkové lože, hutnění, asfaltový povrch, (v délce cca 38m)	m2	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
69	69	uložení silničního obrubníku do betonového lože	m	5,00000		0,00	Vlastní	Indiv
70	70	ODVOZ ZEMINY- Do vzdálenosti 10 km, včetně poplatku za uložení na skládku	m3	25,00000		0,00	Vlastní	Indiv
71	71	Naložení, rozhoz, úprava povrchu	m3	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
72	72	Kabelový označnick	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 6		příprava pro nabíjecí stanice				0,00		
73	73	VYTÝČENÍ TRATI - Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,10000		0,00	Vlastní	Indiv
74	74	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm	m	65,00000		0,00	Vlastní	Indiv
75	75	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE - Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	65,00000		0,00	Vlastní	Indiv
76	76	KABEL.PROSTUP - dělená chránička pro ochranu sítí při křížení a souběhu	m	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
77	77	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm	m	65,00000		0,00	Vlastní	Indiv
78	78	SEJMUTÍ ORNICE- Vrstva do 15cm, zemina tř.2	m3	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
79	79	Osetí povrchu travou	m2	10,00000		0,00	Vlastní	Indiv
80	80	ODVOZ ZEMINY- Do vzdálenosti 10 km, včetně poplatku za uložení na skládku	m3	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
81	81	ODVOZ ZEMINY - Naložení, rozhoz, úprava povrchu	m3	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv
82	82	Kabelový označnick	ks	2,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Celkem	0,00
--------	------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	99	Nemocnice Vyškov, p.o.
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií :

k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. :

1 1,00000

4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
---	------------	----------------------------	--------	---------	--	------	------------	-------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, :

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. :

1 1,00000

5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
---	------------	--------------------------------	--------	---------	--	------	------------	-------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. :

Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, :
na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. :

1 1,00000

6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení a Geometrický plán pro změnu obvodu stavby a rozdělení pozemků	Soubor	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
7	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány

státní správy a samosprávy :

- například zajištění, , dokladů nutných k získání
kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k
realizaci stavby :

Součinnost se všemi zúčastněnými stranami -

investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci,

:

organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. :

Provedení nezbytných sond - koordinace jejich lokalizace

:

1 1,00000

Díl: ON		Ostatní náklady	0,00					
8	ON0X18	Fotodokumentace a pasport stávajícího stavu stavbou dotčených částí objektu	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
9	005111021RI	Inženýrská činnost	hod	130,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné
aktualizace, projednání s investorem dle požadavků na
provoz areálu :

Plán organizace výstavby, koordinace s investorem a
provozem areálu :

Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání
kolaudačního rozhodnutí :

Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu
příjezdových komunikací staveništní dopravy,,
předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací
stavby, požadavků vlastníků a uživatelů :

Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád,
klempířských prvků atd. :

Fotodokumentace průběhu výstavby :

Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob,
vypracování a odsouhlasení provozních a,, manipulačních
řádů, proškolení provozovatele s provozováním a
užíváním realizovaného díla dle SoD :

Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat :

Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové,, dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla :

Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např., na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu :

Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby :

Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod. :

130

130,00000

10	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	----------	----------------	--------	---------	--	------	------------	-------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. :

Vybudování akustických a prachotěsných dělících konstrukcí v rozsahu 100 m2

Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Práce v noci a o víkendech. : 1

1,00000

11	005123010R	Ztížené podmínky	Soubor	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
12	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
14	004111020R	Vypracování projektové dokumentace realizační, dílenské	Soubor	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
15	004111020X	Vypracování dokumentace POV	Soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
16	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
17	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	sada	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících IS :

1

1,00000

18	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	------------	--	--------	---------	--	------	------------	-------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany :

(požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). :

Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD :

Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. :

Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např., , kamerový systém :

Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám :

1

1,00000

19	005231010R	Revize	Soubor	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	------------	--------	--------	---------	--	------	------------	-------

Veškeré revize a zkoušky v rámci celého stavebního díla :

1,00000

1

20	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00	RTS 22/ II	Indiv
----	------------	-------------------------------	--------	---------	--	------	------------	-------

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. :

1

1,00000

21	VON002	Měření hluku včetně zprávy	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
22	VON003	Rozbor pitné vody včetně zprávy	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
23	VON004	TIČR	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
24	VON005	Náklady na pojištění stavby a bankovní garance dle SoD	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv
24	VON006	Mobilní jeřáb Dovož, pronájem, odvoz	soubor	1,00000		0,00	Vlastní	Indiv

Celkem

0,00

Poznámky uchazeče k zadání



Report plnění opatření a postupů odpovědného přístupu							Příloha č. 1c materiálu k bodu č. programu Příloha č. 2 smlouvy					
Reportované období (od - do):												
TÉMA	CÍLE	OPATŘENÍ	ČESTNOST REPORTU	JEDNOTKA		DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE	ZPŮSOB DOLOŽENÍ	Pokyny pro doplnění reportu ze strany dodavatele (ve finální verzi bude vymazáno)				
				Hmotnost v kg	Podíl z celkového množství v %	Podrobnější popis toho, jak bylo s odpady naloženo						
O D P A D Y	Maximální možné materiálové využití odpadu vzniklého při realizaci díla	Celkové množství odpadu	Každých 6 měsíců				Doklady dle zákona o odpadech					Dodavatel je oprávněn doplnit do reportu další řádky vztahující se ke konkrétnímu materiálovému využití (např. příprava k opětovnému použití, recyklace, zasypaní).
		Množství materiálově využitého odpadu	Každých 6 měsíců									
		Množství energeticky využitého odpadu	Každých 6 měsíců									
		Množství odpadu, který bylo možné opětovně použít v místě realizace díla	Každých 6 měsíců									
		Množství odpadu, které bylo předáno do recyklačního zařízení k materiálovému využití	Každých 6 měsíců									
		Množství odpadu uloženého na skládku	Každých 6 měsíců									
		Jiné nakládání s odpadem	Každých 6 měsíců									
	Minimalizace odpadů vznikajících z obalů při realizaci díla	Celkové množství obalů	Každých 6 měsíců				Doklady dle zákona o obalech					Dodavatel je oprávněn doplnit i další opatření, která bude během realizace stavby plnit a sledovat a která povedou k naplnění vymezených cílů. Dodavatel je oprávněn upravit četnost reportu - minimální požadovaná četnost je jednou za šest měsíců.
		Množství opakovaně použitelných nebo vratných obalů	Každých 6 měsíců									
		Množství obalů z recyklovaného materiálu	Každých 6 měsíců									
Množství obalů z recyklovatelného materiálu		Každých 6 měsíců										
				Hmotnost v kg	Podíl z celkového množství v %	Podrobnější popis jaké suroviny, jakým způsobem a v jakých výrobcích byly využity						
M A T E R I Á L Y	Omezení spotřeby primárních surovin v rámci realizace díla	Množství druhotných surovin využitých v rámci realizace díla	Každých 6 měsíců				Doklady, ze kterých bude vyplývat jaké druhotné suroviny a v jakém množství byly využity, např. produktové listy					Dodavatel je oprávněn doplnit do reportu další řádky vztahující se ke konkrétním surovinám (např. sklo, plasty, dřevo). Dodavatel je oprávněn doplnit i další opatření, která bude během realizace stavby plnit a sledovat a která povedou k naplnění vymezeného cíle.
		Množství surovin z udržitelných zdrojů využitých v rámci realizace díla	Každých 6 měsíců				Doklady, ze kterých bude vyplývat jaké suroviny, z jakých zdrojů a v jakém množství byly využity, např. produktové listy					Dodavatel je oprávněn upravit četnost reportu - minimální požadovaná četnost je jednou za šest měsíců.
						Podrobnější popis realizace opatření						
M E I N D O O P K A A O	Minimalizace dopadů veškerých prováděných prací na okolí při realizaci díla - hluk, prach, vibrace	Opatření přijatá za účelem neobtěžování třetích osob a okolních prostor staveniště nadměrným hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacími a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení a dalšími negativními vlivy při realizaci díla	Každých 6 měsíců									Dodavatel do reportu promítně konkrétní opatření k minimalizaci dopadů realizace stavby na okolí. Pokud budou měřitelná konkrétními jednotkami, dodavatel uvede tyto jednotky v příslušném sloupci. Pokud ne, sloupce "JEDNOTKA" budou označeny černě a plnění opatření bude vykazováno pouze formou popisu. Dodavatel je oprávněn doplnit i další

L D L I Ú Í Z A N C A	a další negativní vlivy, minimalizace omezení dopravy v okolí staveniště při realizaci díla		Opatření k minimalizaci dopadů na místní pozemní komunikace při jejich užívání formou nadměrného zatížení	Každých 6 měsíců					Dodavatel je oprávněn upravit četnost reportu - minimální požadovaná četnost je jednou za šest měsíců.
					Počet	Podíl z celkového počtu přímých poddodavatelů v %	Celková částka uhrazená přímým poddodavatelům dodavatele v Kč vč. DPH		
P O D D O D A V A T E L É	Podpora malých a středních dodavatelů	Přímí poddodavatelé dodavatele podílející se na realizaci díla celkem	Každých 12 měsíců						
		Přímí poddodavatelé dodavatele, kteří jsou mikro podnikem (do 10 zaměstnanců a s ročním obrátem do 2 mil. EURO)	Každých 12 měsíců						
		Přímí poddodavatelé dodavatele, kteří jsou malým podnikem (do 50 zaměstnanců a s ročním obrátem do 10 mil. EURO)	Každých 12 měsíců						
		Přímí poddodavatelé dodavatele, kteří jsou středním podnikem (do 250 zaměstnanců a s ročním obrátem do 50 mil. EURO)	Každých 12 měsíců						
	Podpora místních dodavatelů	Přímí poddodavatelé dodavatele se sídlem či pobočkou na území Jihomoravského kraje	Každých 12 měsíců						
	Podpora sociálních podniků	Přímí poddodavatelé dodavatele, kteří jsou sociálním podnikem	Každých 12 měsíců						
						Počet	Podíl z celkového počtu faktur přímých poddodavatelů v %	Souhrnná hodnota faktur v Kč vč. DPH	
	Zajištění férových poddodavatelských vztahů v dodavatelském řetězci	Přímými poddodavateli oprávněně doručené faktury zaplacené do 10 dnů od doručení dodavatel	Každých 12 měsíců						
		Přímými poddodavateli oprávněně doručené faktury zaplacené do 30 dnů od doručení dodavatel	Každých 12 měsíců						
						Počet studentů	Celkový rozsah stáží/praxí ve dnech	Bližší popis průběhu stáží/praxí, pracovní náplň studenta	Potvrzení školy či zhodnocení průběhu a přínosů stáže/praxe přímo studentem
Z A M Ě S T N A N	Podpora vzdělávání a studentských praxí	Stáže či praxe pro studenty středních škol	Každých 12 měsíců						
		Stáže či praxe pro studenty vysokých škol	Každých 12 měsíců						
		Odborná exkurze pro studenty základních škol/středních škol/středních odborných učilišť	Každých 12 měsíců				Potvrzení školy		
						Počet osob	Celková doba trvání zaměstnání ve dnech	Typ pracovního poměru, druh práce	
		Osoby se ztíženým přístupem na trh práce, které získaly práci na realizaci díla celkem	Každých 12 měsíců						
		Nezaměstnané osoby - evidované více než 3 měsíce před zahájením práce u dodavatele na úřadu práce, které získaly práci na realizaci díla	Každých 12 měsíců						

P O S T	Podpora zaměstnanosti osob se ztíženým přístupem na trh práce	Absolventi - ukončení školní docházky v období 12 měsíců před zahájením práce u dodavatele, které získaly práci na realizaci díla	Každých 12 měsíců										
		Osoby starší 55 let, které získaly práci na realizaci díla	Každých 12 měsíců										
		Osoby se zdravotním postižením, které získaly práci na realizaci díla	Každých 12 měsíců										
Pokyny pro vyplňování reportu v průběhu realizace díla													
Zhotovitel předkládá vyplněný report dle stanovené četnosti vždy za příslušné období uvedené v hlavičce v elektronické podobě objednateli. Opatření s četností 12 měsíců budou při reportování opatření s vyšší četností ponechána prázdná a budou reportována pouze po uplynutí stanovené doby. V případě, že zhotovitel v průběhu realizace díla přijme další opatření k naplňování stanovených cílů nad rámec opatření vymezených v reportu, informuje o nich objednatele společně s předložením reportu.													