



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. SKŘIČKA		 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ VODNÍ 13, 602 00 BRNO	
VYPRACOVAL	ING. ČIHÁKOVÁ			
KONTROLOVAL	ING. FISCHER			
OBJEDNATEL: OBEC SOKOLNICE Komenského 435, 664 52 SOKOLNICE			STUPEŇ	PDPS
			DATUM	červen 2024
NÁZEV AKCE: SOKOLNICE			FORMÁT	A4
OBJEKT : PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ			MĚŘÍTKO	
			Č. ZAKÁZKY	2438-1
			ARCHIVNÍ Č.	2438-1
NÁZEV PŘÍLOHY: SOUPIS PRACÍ			Č. SOUPRAVY:	Č. VÝKRESU:

## Doplňující informace k soupisům prací

- Soupis prací byl proveden pomocí programu ASPE dle cenové soustavy platné v době zpracování.
- Podrobný popis cenové soustavy programu ASPE lze najít na webových stránkách SDFI v části Metodiky a ceníky, Cenové databáze (<https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/>)
- Formát XC4 (xml) je možno otevřít a ocenit na webových stránkách [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz)
- Položky, které obsahují písmeno „R“ nebo písmeno „R s číslicí“ na konci kódu položky, jsou vlastní vycházející ze struktury položek cenové databáze OTSKP.

## Soupis objektů s DPH

**Stavba: 2438 - SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ**

**Varianta: ZŘ - Základní řešení**

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		
		OC + DPH [Kč]		
		OC	DPH	OC + DPH
<b>000.1 Vedlejší a ostatní náklady - "SUS JMK"</b>				
000.1	Vedlejší a ostatní náklady - "SUS JMK"			-----
<b>000.2 Vedlejší a ostatní náklady - "OBEC"</b>				
000.2	Vedlejší a ostatní náklady - "OBEC"			-----
<b>SO 101 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183</b>				
101.1	Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183			-----
101.2	Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183 - dopravní značení			-----
<b>SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová</b>				
136.1	Přechod pro pěší na ulici Kaštanová			-----
136.2	Přechod pro pěší na ulici Kaštanová - dopravní značení			-----
<b>SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická</b>				
137	Přechod pro pěší na ulici Kobylnická			-----
<b>SO 432 Osvětlení přechodu na ulici Kaštanová</b>				
432	Osvětlení přechodu na ulici Kaštanová			-----
<b>SO 433 Osvětlení přechodu na ulici Kobylnická</b>				
433	Osvětlení přechodu na ulici Kobylnická			-----

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ

**Objekt:** 000.1 Vedlejší a ostatní náklady - "SUS JMK"

**Rozpočet:** 000.1 Vedlejší a ostatní náklady - "SUS JMK"

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Zatřídění JKSO:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: 000.1 Vedlejší a ostatní náklady - "SUS JMK"  
Rozpočet: 000.1 Vedlejší a ostatní náklady - "SUS JMK"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720		<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>Kompletní dopravně inženýrská opatření po dobu stavby dle zadávací dokumentace a požadavků na provedení a kvalitu dle platných předpisů zahrnující:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi</li><li>- vč. projednání s příslušnými orgány</li></ul> <p>Vše dle PD.</p> <p>celá stavba 1=1.000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul>	KPL	1,000		
2	02730		<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</p> <p>vytýčení a ochrana IS v prostoru staveniště</p> <p>pro celou stavbu 1=1.000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul>	KPL	1,000		
3	02910		<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- geodetické zaměření pro projekt RDS z pevné vytyčovací sítě</li><li>- geodetické zpracování DSPS včetně zaměření dle datového předpisu správce objektu</li><li>- veškeré vytyčovací práce</li></ul>	KPL	1,000		

3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: 000.1 Vedlejší a ostatní náklady - "SUS JMK"  
Rozpočet: 000.1 Vedlejší a ostatní náklady - "SUS JMK"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pro celou stavbu 1=1.000 [A]				
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
			Způsob stanovení:				
			- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		
			v tištěné i digitální formě				
			pro celou stavbu 1=1.000 [A]				
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ

**Objekt:** 000.2 Vedlejší a ostatní náklady - "OBEC"

**Rozpočet:** 000.2 Vedlejší a ostatní náklady - "OBEC"

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Zatřídění JKSO:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: 000.2 Vedlejší a ostatní náklady - "OBEC"  
Rozpočet: 000.2 Vedlejší a ostatní náklady - "OBEC"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02730		<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</p> <p>vytýčení a ochrana IS v prostoru staveniště</p> <p>pro celou stavbu 1=1.000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul>	KPL	1,000		
2	02910		<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- geodetické zaměření pro projekt RDS z pevné vytyčovací sítě</li><li>- geodetické zpracování DSPS včetně zaměření dle datového předpisu správce objektu</li><li>- veškeré vytyčovací práce</li></ul> <p>pro celou stavbu 1=1.000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul> <p>Způsob stanovení:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</li></ul>	KPL	1,000		
3	02943		<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</p> <p>včetně RDS, digit. zpracování dat</p> <p>pro celou stavbu 1=1.000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</li></ul>	KPL	1,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: 000.2 Vedlejší a ostatní náklady - "OBEC"  
Rozpočet: 000.2 Vedlejší a ostatní náklady - "OBEC"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka nezahrnuje: - x				
4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ v tištěné i digitální formě pro celou stavbu 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000		
5	02945-R		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN - kompletní provedení. Vše dle PD. komplet 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000		
6	02950	hl	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY kontrolní měření osvětlení dle podmínek Stavebního povolení - vč. vyhotovení závěrečné zprávy vč. návrhu dodatečných opatření - vč. dodatečných prací vyplývajících s výsledků měření viz příloha B	KPL	1,000		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ

Objekt:

000.2 Vedlejší a ostatní náklady - "OBEC"

Rozpočet:

000.2 Vedlejší a ostatní náklady - "OBEC"

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pro celou stavbu 1=1.000 [A]				
		Cenová soustava:	2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje:				
			- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ

**Objekt:** SO 101 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183

**Rozpočet:** 101.1 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Zatřídění JKSO:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.7

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
**Objekt:** SO 101 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183  
**Rozpočet:** 101.1 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebyteční zemina  z pol.č. 12920 13,511m3=13.511 [A] z pol.č. 12931 55,0*0,25m3/m=13.750 [B] Celkem: A+B=27.261 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	M3	27,261		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH LIKVIDACE V REŽII ZHOTOVITELE - vč. složení části odfrézovaného materiálu na mezideponii a následného použití na nepevněné krajnice viz pol.č. 56963 - kompletní provedení Vše dle PD  z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) stav komce tl. 100 mm 1660,0m2*0,10=166.000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	166,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 101 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183  
Rozpočet: 101.1 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	11372E		<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2</p> <p>LOKÁLNÍ OPRAVY - LIKVIDACE V REŽII ZHOTOVITELE</p> <p>- vč. složení části odfrézovaného materiálu na mezideponii a následného použití na nezpevněné krajnice viz pol.č. 56963</p> <p>- kompletní provedení</p> <p>Vše dle PD.</p> <p>POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ NA STAVBĚ A PO ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM.</p> <p>množství z pol.č. 5774EI 23,240m3=23.240 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p>Položka nezahrnuje:</p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	23,240		
4	113763		<p>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</p> <p>pro těsnící zálivku</p> <p>- vč. likvidace vzniklého odpadu</p> <p>Vše dle PD, TP, VL atd.</p> <p>z pol.č. 931323 288,50=288.500 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p>Položka nezahrnuje:</p> <p>- x</p>	M	288,500		
5	113765		<p>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</p>	M	287,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 101 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183  
Rozpočet: 101.1 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pro těsnící zálivku - vč. likvidace vzniklého odpadu Vše dle PD, TP, VL atd. z pol.č. 931325 287,0=287.000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - x				
6	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I zemina pro zpětné použití - vč. dopravy z pol.č. 173103 5,40m3=5.400 [A] (chybějící zemina ponechána na mezideponii v SO 137) Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti	M3	5,400		

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
**Objekt:** SO 101 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183  
**Rozpočet:** 101.1 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
7	12920		<b>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU</b> - vč. odvozu a uložení na skládku Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) stav. nezpev. krajnice š. 0,30m (13,5+41,0+69,5)*0,30*0,15=5.580 [A] š. 0,75m (65,0+5,5)*0,75*0,15=7.931 [B] Celkem: A+B=13.511 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	13,511		
8	12931		<b>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M</b> - vč. odvozu a uložení na skládku Vše dle PD. z příl.č. 1, 2 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) stav. příkop vlevo 48,5+6,5=55.000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny	M	55,000		

3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 101 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183  
Rozpočet: 101.1 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
9	173103		<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS</p> <p>- základní požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133 Vše dle PD, TP, VL atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) u vsak. boxů 0,2m2*3,5=0.700 [A] podél nové obruby 0,2m2*23,5=4.700 [B] Celkem: A+B=5.400 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění</li><li>- svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul>	M3	5,400		
1	Zemní práce						



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 101 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183  
Rozpočet: 101.1 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	56963		<p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM</p> <p>R-mat</p> <p>Vše dle PD, TP, VL atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3, 4</p> <p>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)</p> <p>š. 0,30m (13,5+41,0+69,5)*0,30=37.200 [A]</p> <p>š. 0,75m (65,0+5,5)*0,75=52.875 [B]</p> <p>Celkem: A+B=90.075 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti</li><li>- očištění podkladu</li><li>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- postřiky, nátěry</li></ul>	M2	90,075		
11	572213		<p>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>PS-C 0,30 kg/m2 po vyštěpení</p> <p>Vše dle PD, TP, VL atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3, 4</p> <p>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)</p> <p>pod ACO 1660,0m2*(6,50+0,04*2+0,05*2)/6,5=1 705.969 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li><li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li><li>- úpravu napojení, ukončení</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul>	M2	1 705,969		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 101 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183  
Rozpočet: 101.1 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	572223		<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</p> <p>PS-C 0,60 kg/m2 po vyštěpení</p> <p>Vše dle PD, TP, VL atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3, 4</p> <p>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)</p> <p>pod ACL 1660,0m2*(6,50+0,04*2+0,05*2+0,06*2+0,05*2)/6,5=1 762.154 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li><li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li><li>- úpravu napojení, ukončení</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul>	M2	1 762,154		
13	574A33		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM</p> <p>ACO 11</p> <p>- vč. pracovních spar a spojů, napojení, ukončení</p> <p>Vše dle PD, TP, VL atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3, 4</p> <p>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)</p> <p>plocha 1660,0m2*(6,50+0,04)/6,5=1 670.215 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li><li>- očištění podkladu</li><li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li><li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- postřiky, nátěry</li><li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li></ul>	M2	1 670,215		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 101 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183  
Rozpočet: 101.1 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	574C56		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM</p> <p>ACL 16</p> <p>- vč. pracovních spar a spojů, napojení, ukončení</p> <p>Vše dle PD, TP, VL atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3, 4</p> <p>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)</p> <p>plocha 1660,0m2*(6,50+0,04*2+0,05*2+0,06)/6,50=1 721.292 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li><li>- očištění podkladu</li><li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li><li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- postřiky, nátěry</li><li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li></ul>	M2	1 721,292		
15	577222		<p>VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,0KG/M2</p> <p>PS-C 0,60 kg/m2 po vyštěpení</p> <p>Vše dle PD, TP, VL atd.</p> <p>POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ NA STAVBĚ A PO ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3, 4</p> <p>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)</p> <p>předpoklad cca 20% plochy z pol.č. 574C56</p> <p>množství 1660,0m2*0,20=332.000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2)</li><li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li><li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li></ul>	M2	332,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 101 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183  
Rozpočet: 101.1 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) - výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**)				
16	5774EI		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S  ACP 22+ tl.70 mm - LOKÁLNÍ OPRAVY - vč. pracovních spar a spojů, napojení, ukončení Vše dle PD, TP, VL atd.  POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ NA STAVBĚ A PO ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM.  z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) přředpoklad cca 20% plochy z pol.č. 574C56, tl. 70 mm množství 1660,0m2*0,20*0,07=23.240 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2) - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) - výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2) - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - očištění podkladu po veřejném provozu	M3	23,240		
5	Komunikace						

3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 101 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183  
Rozpočet: 101.1 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
17	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ na kanalizační šachtě - kompletní provedení Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3, 4 ul. Kaštanová - počet 1=1.000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x	KUS	1,000		
18	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ na uliční vpusti - kompletní provedení Vše dle PD z příl.č. 1, 2, 3, 4 ul. Kaštanová a ul. Kobylnická - počet 2+2=4.000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x	KUS	4,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
19	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM zaříznutí stav. vrstvy v místě napojení nové a stav. komunikace - kompletní provedení vč odstranění a likvidace odřezané části AB krytu	M	288,500		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 101 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183  
Rozpočet: 101.1 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) na styku nové a stavající komunikace 6,5+7,0+11,0+8,0=32.500 [A] provádění po polovinách 166,0+83,0+7,0=256.000 [B]  Celkem: A+B=288.500 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x				
20	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2  těsnící zálivka Vše dle PD, TP, VL atd z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) na styku nové a stavající komunikace 6,5+7,0+11,0+8,0=32.500 [A] provádění po polovinách 166,0+83,0+7,0=256.000 [B]  Celkem: A+B=288.500 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnící profil	M	288,500		
21	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	287,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ

Objekt:

SO 101 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183

Rozpočet:

101.1 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			těsnící zálivka Vše dle PD, TP, VL atd z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) podél beton. obrub 22,0+24,0+19,0+81,0+134,0+7,0=287.000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnící profil				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ

**Objekt:** SO 101 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183

**Rozpočet:** 101.2 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183 - dopravní značení

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Zatřídění JKSO:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 101 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183  
Rozpočet: 101.2 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183 - dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
1	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM  stáv. DZ - dovoz z dočasné skládky, osazení a montáž stavějící DZ, opravu poškozených částí Vše dle PD. z příl.č. 1, 6 IS19d 3 ks+ IS21c 1 ks=4.000 [A]  IS3b 1 ks+ IS3c 1 ks+ IS19b 2 ks+ IS19d 1 ks=5.000 [B]  Celkem: A+B=9.000 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky	KUS	9,000		
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ  odstranění stáv. DZ - kompletní odstranění stav. DZ vč. odvozu na dočasnou skládku a její uložení na dočasně skládce Vše dle PD. z pol.č. 914122 9 ks=9.000 [A]  Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KUS	9,000		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 101 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183  
Rozpočet: 101.2 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183 - dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x				
3	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ  sloupek DZ - zahrnuje dodávku, osazení, montáž sloupku, beton. patku, zemní práce Vše dle PD, TP, VL atd.  z příl.č. 1, 7 pro stav. DZ 2 ks*2=4.000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny  Technická specifikace: Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x	KUS	4,000		
4	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ  stav. sloupek DZ - kompletní odstranění stav. sloupku DZ a jeho likvidace v režii zhotovitele Vše dle PD.  z příl.č. 1, 7 stav. DZ 2 ks*2=4.000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny  Technická specifikace: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x	KUS	4,000		

3.6.1.7

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
**Objekt:** SO 101 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183  
**Rozpočet:** 101.2 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183 - dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA - kompletní provedení vč. předznačení. Vše dle PD, TP, VL atd. z pol.č. 915221 80,557m2=80.557 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2	80,557		
6	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - kompletní provedení vč. předznačení. Vše dle PD, TP, VL atd. z příl.č. 1, 7 V1a plná š. 0,125 m (30,0+30,0+38,0)*0,125=12.250 [A] V2b 1,5/1,5/0,125 (13,0+48,0+37,0+15,50+49,0+5,0)*1/2*0,125=10.469 [B] V4 plná š. 0,125m (3,5+79,0+84,0+21,0+125,0*2)*0,125=54.688 [C] V5 plná š. 0,50m 6,30*0,50=3.150 [D] Celkem: A+B+C+D=80.557 [E] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2	80,557		

3.6.1.7

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 101 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183  
Rozpočet: 101.2 Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183 - dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

**Celkem:**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ

**Objekt:** SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

**Rozpočet:** 136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Zatřídění JKSO:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová  
Rozpočet: 136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebyteční zemina  z pol.č. 123734 0,90m3=0.900 [A]  z pol.č. 11130 tl. 0,10 m 58,0m2*0,10=5.800 [B]  Celkem: A+B=6.700 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - X	M3	6,700		
2	014102	bet	POPLATKY ZA SKLÁDKU PROSTÝ BETON, VOZOVKOVÉ VRSTVY S CEMENTOVÝM POJIVEM - přepočtový koeficient 2,3 t/m3 dle OTSKP (doporučené objemové hmotnosti vybouraných  z pol.č. 113184 5,800m3*2,3=13.340 [A] z pol.č. 113344 51,43m3*2,3=118.289 [B] z pol.č. 113524 117,50*(0,15*0,25+0,45*0,10+0,15*0,15*2)*2,3=34.457 [C]  Celkem: A+B+C=166.086 [D] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - X	T	166,086		
3	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE chybějící humózní zemina - vč. výběru vhodného materiálu daných vlastností dle PD  z pol.č. 18232 tl. 0,15 m 81,0m2*0,15=12.150 [A]	M3	12,150		

3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová  
Rozpočet: 136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku) Položka nezahrnuje: - x				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU  technická skřívky - vč. odvozu a uložení na skládku Vše dle PD.  z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) plocha (1,5+15,5+12,0+8,5+5,0+15,5)m2=58.000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou dopravu a uložení na skládku Položka nezahrnuje: - x	M2	58,000		
5	113184		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM  - vč. lože - kompletní provedení vč. odvozu a uložení na skládku Vše dle PD.	M3	5,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová  
Rozpočet: 136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) CHODNÍKY dlažba tl. 60 mm 25,0m2*0,06=1.500 [A]  ÚPRAVA SJEZDU k čp. 300 dlažba tl. 80 mm 1,5m2*0,08=0.120 [B]  PŘÍDLAŽBA podél obruby vpravo dlažba do bet. tl. 200 mm 104,5*0,20*0,20=4.180 [C]  Celkem: A+B+C=5.800 [D] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM  LIKVIDACE V REŽII ZHOTOVITELE - vč. složení části odfrézovaného materiálu na mezideponii a následného použití na nezpevněné krajnice viz pol.č. 56963 v SO 101 - kompletní provedení Vše dle PD  z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) KOMUNIKACE pro osazení obrub podkl. vrstvy tl. cca 100 mm (25,0+47,0+6,5+138,5)m2*0,10=21.700 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do	M3	21,700		



3.6.1.7

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ
Objekt:	SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová
Rozpočet:	136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
7	113344		<p>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 5KM</p> <p>- kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku</p> <p>Vše dle PD</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3, 4</p> <p>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)</p> <p>KOMUNIKACE min. tl. 180 mm, prům. tl. 200 mm</p> <p>úprava komce a pro osazení obrub (31,5+43,0+175,5)m2*0,20=50.000 [A]</p> <p>VJEZD tl. 130 mm</p> <p>vjezd ((4,0+1,5)+3,5+2,0)m2*0,13=1.430 [B]</p> <p>Celkem: A+B=51.430 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p>Položka nezahrnuje:</p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	51,430		
8	113524		<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM</p> <p>- vč. lože</p> <p>- kompletní provedení vč. odvozu a uložení na skládku</p> <p>Vše dle PD.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3, 4</p> <p>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)</p> <p>stav. obruby 13,0+104,5=117.500 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p>Položka nezahrnuje:</p>	M	117,500		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová  
Rozpočet: 136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I  zemina pro zpětné použití - vč. odvozu na mezideponii  z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) CHODNÍK - předpokl. tl. 0,20 m bouraný 25,0m2*0,20=5.000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a	M3	5,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová  
Rozpočet: 136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
10	123734		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5KM  přebytečná nebo nevhodná zemina - vč. odvozu na skládku  z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) výškové srovnání pro osazení obrub - předpoklad na 50% délky, prům. tl. 50 mm v místě nových obrub (32,5+12,5)*0,80*0,05*0,50=0.900 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti	M3	0,900		

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
**Objekt:** SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová  
**Rozpočet:** 136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
11	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I  zemina pro zpětné použití - vč. dopravy  z pol.č. 17310 9,375m3=9.375 [A] (chybějící zemina ponechána na mezideponii v SO 137) Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje:	M3	9,375		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová  
Rozpočet: 136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- práce spojené s otvirkou zemníku				
12	125736		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM humózní zemina - vč. dopravy k místu zabudování Vše dle PD. z pol.č. 18232 tl. 0,15 m 44,5m2*0,15=6.675 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku	M3	6,675		
13	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1,320		

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
**Objekt:** SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová  
**Rozpočet:** 136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zemina pro zpětné použití - vč. odvozu na mezideponii z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) pro palisádu (0,80+0,35+0,35+1,60+3,40+1,70)*0,46*0,35=1.320 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
14	17120	nvh	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytečná nebo nevhodná zemina (uložení na skládku mimo stavbu) Vše dle PD. z pol.č. 123734 0,90m3=0.900 [A]	M3	0,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová  
Rozpočet: 136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li><li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> Položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul>				
15	17120	vh	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6,320		
			zemina pro zpětné použití na stavbě - uložení na mezideponii				
			Vše dle PD.				
			z pol.č. 12373 5,0m3+				
			z pol.č. 13273 1,320m3=6.320 [A]				
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li></ul>				

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
**Objekt:** SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová  
**Rozpočet:** 136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x				
16	17310		<b>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</b>  - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu Vše dle PD, TP, VL atd.  z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) pod ohumusování u přechodu - prům. tl. 0,25 m za stav. komci (15,5+22,0)m2*0,25=9.375 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje:	M3	9,375		
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje:				



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová  
Rozpočet: 136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- x				
17	18110		<p>ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>- požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133 - vč. vyrovnání výškových rozdílů Vše dle PD, TP, VL atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) KOMUNIKACE pro osazení obrub (32,5+18,0+175,5)m2=226.000 [A]</p> <p>CHODNÍK plocha z pol.č. 56333 29,50m2=29.500 [B]</p> <p>VJEZD plocha ((4,0+1,5)+3,5+2,0+(3,5+1,5)+(3,5+1,5))m2=21.000 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=276.500 [D]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje: - úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</p>	M2	276,500		
18	18232		<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M</p> <p>rozprostření kult.vrstev Vše dle PD, TP, VL atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) plocha (15,5+2,5+19,0+1,5+12,0+8,5+5,0+15,5+1,5)m2=81.000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</p>	M2	81,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová  
Rozpočet: 136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka nezahrnuje: - x				
19	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM  - kompletní provedení. Vše dle PD.  plocha z pol.č. 18232 81,0m2=81.000 [A]  Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny  Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x	M2	81,000		
1			Zemní práce				

3			Svislé konstrukce				
20	431314		SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30  betonová zídka se stupni schodiště - kompletní provedení vč. vytvoření schodišťových stupňů Vše dle PD.  z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3) zídka 4,0*(0,45*0,45-0,30*0,10)=0.690 [A]  Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny  Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,	M3	0,690		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová  
Rozpočet: 136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x				
3		Svislé konstrukce					

5		Komunikace					
21	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA 0/63 - vč. napojení, ukončení Vše dle PD, TP, VL atd. z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) VJEZD min. tl. 150 mm, prům. tl. 170 mm vjezd - nové $((3,5+1,5)+(3,5+1,5))m2*0,17*2=3.400 [A]$ Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M3	3,400		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová  
Rozpočet: 136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	56333		<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM</p> <p>ŠDA 0/63</p> <p>- vč. napojení, ukončení</p> <p>Vše dle PD, TP, VL atd.</p> <p>z pol.č. 582611 + 582614 + 58261A (14,5+6,0+9,0)m2=29.500 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li><li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- postřiky, nátěry</li></ul>	M2	29,500		
23	567104		<p>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM</p> <p>SC C8/10</p> <p>- vč. pracovních spar a spojů, napojení, ukončení</p> <p>Vše dle PD, TP, VL atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3, 4</p> <p>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)</p> <p>KOMUNIKACE min. tl. 180 mm, prům. tl. 200 mm</p> <p>pro osazení obrub (32,5+18,0+175,5)m2*0,20=45.200 [A]</p> <p>VJEZD tl. 130 mm</p> <p>vjezd ((4,0+1,5)+3,5+2,0+(3,5+1,5)+(3,5+1,5))m2*0,13=2.730 [B]</p> <p>Celkem: A+B=47.930 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li><li>- očištění podkladu</li><li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li><li>- úpravu napojení, ukončení</li><li>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže</li></ul>	M3	47,930		

3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová  
Rozpočet: 136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - úpravu povrchu krytu				
24	567303		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI  ŠDA 0/63 - vč. napojení, ukončení Vše dle PD, TP, VL atd.  z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) VJEZD min. tl. 150 mm, prům. tl. 170 mm vjezd - předláždění $((4,0+1,5)+3,5+2,0)m^2*0,17=1.870$ [A]  výškové srovnání pro osazení obrub - předpoklad na 50% délky, prům. tl. 50 mm v místě nových obrub $(24,0+28,5+105,0)*0,80*0,05*0,50=3.150$ [B]  Celkem: $A+B=5.020$ [C]  $((4,0+1,5)+3,5+2,0+(3,5+1,5)+(3,5+1,5))$ Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M3	5,020		
25	5774EI		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S  ACP 22+ tl.70 mm - vč. pracovních spar a spojů, napojení, ukončení Vše dle PD, TP, VL atd.  z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) plocha $(25,0+14,5+6,50+145,0)m^2=191.000$ [A] množství $A*0,07=13.370$ [B]	M3	13,370		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová  
Rozpočet: 136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2)</li><li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li><li>- očištění podkladu</li><li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li><li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li></ul> Položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***)</li><li>- výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2)</li><li>- postřiky, nátěry</li><li>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li><li>- očištění podkladu po veřejném provozu</li></ul>				
26	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM  zámková dlažba s impregnací tl. 60 mm do lože z kameniva frakce 4/8 tl. 40 mm - STANDARD - vč. lože, provedení dlažby do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů atd. Vše dle PD, TP, VL atd.  z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) CHODNÍK plocha (6,0+3,0+5,5)m2=14.500 [A]  Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M2	14,500		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li><li>- očištění podkladu</li><li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li></ul>				

3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová  
Rozpočet: 136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
27	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM  zámková dlažba s impregnací tl. 80 mm do lože z kameniva frakce 4/8 tl. 40 mm - STANDARD - vč. lože, provedení dlažby do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů atd. Vše dle PD, TP, VL atd.  z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) VJEZD - plocha (3,5+3,5)m2=7.000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	7,000		
28	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM  zámková dlažba s impregnací tl. 60 mm do lože z kameniva frakce 4/8 tl. 40 mm - BEZ ZKOSENÝCH HRAN - vč. lože, provedení dlažby do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně	M2	6,000		

3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová  
Rozpočet: 136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			spar a otvorů atd. Vše dle PD, TP, VL atd. z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) lem varovného a signálního pásu CHODNÍK plocha (2,0+2,0+1,0+1,0)m2=6.000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
29	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba s impregnací tl. 60 mm do lože z kameniva frakce 4/8 tl. 40 mm - VAROVNÝ a SIGNÁLNÍ PÁS - vč. lože, provedení dlažby do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů atd. Vše dle PD, TP, VL atd. z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) CHODNÍK plocha (5,0+4,0)m2=9.000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň	M2	9,000		



3.6.1.7

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ
Objekt:	SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová
Rozpočet:	136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
30	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba s impregnací tl. 80 mm do lože z kameniva frakce 4/8 tl. 40 mm - VAROVNÝ a SIGNÁLNÍ PÁS - vč. lože, provedení dlažby do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů atd. Vše dle PD, TP, VL atd. z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) VJEZD - plocha (1,5+1,5+1,5)m2=4.500 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4,500		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2438	SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ
Objekt:	SO 136	Přechod pro pěši na ulici Kaštanová
Rozpočet:	136.1	Přechod pro pěši na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	587206	80	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM  stávající BZD - vč. dodávky materiálu pro lože, výplně spar a otvorů atd. Vše dle PD, TP, VL atd.  z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) VJEZD - plocha (4,0+3,5+2,0)m2=9.500 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny  Technická specifikace: Položka zahrnuje: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar Položka nezahrnuje: - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)	M2	9,500		
5	Komunikace						

9

## Ostatní konstrukce a práce

32	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	2,427	
		- vč. beton. lože i s boční beton. opěrkou z betonu C25/30			
		- vč. nátěrů proti zemní vlhkosti (1xAlp+2xAln)			
		Vše dle PD, TP, VL atd.			
		z příl.č. 1, 2, 3, 4			
		(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)			
		množství (0,80+0,35+0,35+1,60+3,40+1,70)*(0,16*0,60+0,2m2)=2.427 [A]			
	Cenová soustava:	2024_OTSKP - OTSKP 2024	Expertní ceny		
	Technická specifikace:	Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x			

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová  
Rozpočet: 136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM  obrubník 100/250 v provedení do prostředí XF4 - vč. beton. lože i s boční beton. opěrkou z betonu C20/25n - spárování cem. maltou pro stupeň vlivu prostředí XF4 Vše dle PD, TP, VL atd.  z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) délka (4,0+7,5)+(1,5+2,0)+1,5*2+1,5*2=21.000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny  Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x	M	21,000		
34	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM  silniční obrubník 150/250 v provedení do prostředí XF4 z betonu třídy min. C30/37 - vč. beton. lože i s boční beton. opěrkou z betonu C20/25n - spárování cem. maltou pro stupeň vlivu prostředí XF4 Vše dle PD, TP, VL atd.  z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) délka 24,0+(17,0+7,5)+1,0+(22,0+16,5+9,0+28,5)=125.500 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny  Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x	M	125,500		
35	917224	b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	27,500		

3.6.1.7

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
**Objekt:** SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová  
**Rozpočet:** 136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			silniční obrubník 150/150 v provedení do prostředí XF4 z betonu třídy min. C30/37 - vč. beton. lože i s boční beton. opěrkou z betonu C20/25n - spárování cem. maltou pro stupeň vlivu prostředí XF4 Vše dle PD, TP, VL atd. z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) délka 4,0+4,0+(3,0+7,0+3,5+3,0+3,0)=27.500 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x				
36	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM zaříznutí stav. vrstvy v místě napojení nové a stav. komunikace - kompletní provedení vč odstranění a likvidace odřezané části AB krytu Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) stav. podkl. vrstva 27,5+30,0+13,0+95,5=166.000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x	M	166,000		
37	919124		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM zaříznutí stav. vrstvy SC v místě napojení nové a stav. komunikace - kompletní provedení vč odstranění a likvidace odřezané části AB krytu Vše dle PD.	M	320,000		

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová  
Rozpočet: 136.1 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) v místě odstraňované stáv. komce vlevo 51,0+56,0=107.000 [A] vpravo 213,0=213.000 [B]  Celkem: A+B=320.000 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ

**Objekt:** SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová

**Rozpočet:** 136.2 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová - dopravní značení

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Zatřídění JKSO:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2438	SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ
Objekt:	SO 136	Přechod pro pěši na ulici Kaštanová
Rozpočet:	136.2	Přechod pro pěši na ulici Kaštanová - dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
1	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA  - kompletní provedení vč. předznačení. Vše dle PD, TP, VL atd.  z pol.č. 915221 14,0m2=14.000 [A]  Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny  Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2	14,000		
2	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA  - kompletní provedení vč. předznačení. Vše dle PD, TP, VL atd.  z příl.č. 1, 7 V7 4,0*0,50*7 ks=14.000 [A]  Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny  Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2	14,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

3.6.1.7

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 136 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová  
Rozpočet: 136.2 Přechod pro pěší na ulici Kaštanová - dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

**Celkem:** \_\_\_\_\_



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ

**Objekt:** SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

**Rozpočet:** 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Zatřídění JKSO:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
Rozpočet: 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebyteční zemina  z pol.č. 123734 3,400m3+ z pol.č. 132734 0,773m3=4.173 [A]  z pol.č. 11130 tl. 0,10 m 43,120m2*0,10=4.312 [B] z pol.č. 129957 - množství 0,15 m3/m 13,5*0,15=2.025 [C]  Celkem: A+B+C=10.510 [D] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - X	M3	10,510		
2	014102	bet	POPLATKY ZA SKLÁDKU PROSTÝ BETON, VOZOVKOVÉ VRSTVY S CEMENTOVÝM POJIVEM - přepočtový koeficient 2,3 t/m3 dle OTSKP (doporučené objemové hmotnosti vybouraných  z pol.č. 113184 0,720m3*2,3=1.656 [A] z pol.č. 113344 8,280m3*2,3=19.044 [B] z pol.č. 113524 15,0*(0,15*0,25+0,45*0,10+0,15*0,15*2)*2,3=4.399 [C] z pol.č. 966154 1,431m3*2,3=3.291 [D]  Celkem: A+B+C+D=28.390 [E] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - X	T	28,390		
3	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	3,840		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
 Objekt: SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
 Rozpočet: 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			chybějící humózní zemina - vč. výběru vhodného materiálu daných vlastností dle PD z pol.č. 18222 tl. 0,15 m 5,6m2*0,15=0.840 [A] z pol.č. 18232 tl. 0,15 m 20,0m2*0,15=3.000 [B] Celkem: A+B=3.840 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku) Položka nezahrnuje: - x				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	11130		SEJMUTÍ DRNU technická skrývky - vč. odvozu a uložení na skládku Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) plocha 38,5m2*1,12=43.120 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou dopravu a uložení na skládku Položka nezahrnuje: - x	M2	43,120		
5	113184		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO SKM - vč. lože - kompletní provedení vč. odvozu a uložení na skládku Vše dle PD.	M3	0,720		

3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
Rozpočet: 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) CHODNÍKY dlažba tl. 60 mm (3,0+5,0)m2*0,06=0.480 [A]  ÚPRAVA NAPOJENÍ ul. Cukrovarnické dlažba tl. 80 mm 3,0m2*0,08=0.240 [B]  Celkem: A+B=0.720 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM  LIKVIDACE V REŽII ZHOTOVITELE - vč. složení části odfrézovaného materiálu na mezideponii a následného použití na nezpevněné krajnice viz pol.č. 56963 v SO 101 - kompletní provedení Vše dle PD  z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) KOMUNIKACE pro osazení obrub podkl. vrstvy tl. cca 100 mm (9,5+2,0+2,5)m2*0,10=1.400 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1,400		

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
**Objekt:** SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
**Rozpočet:** 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	113344		<p>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 5KM</p> <p>- kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku</p> <p>Vše dle PD</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)</p> <p>ÚPRAVA NAPOJENÍ ul. Cukrovarnické - předpokl. tl. 200 mm pod předláždáním a bouráním (16,0+3,0)m2*0,20=3.800 [A]</p> <p>pro osazení nových obrubi - předpokl. tl. 200 mm pouze v komci (19,0+4,0+5,0)*0,80*0,20=4.480 [B]</p> <p>Celkem: A+B=8.280 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	8,280		
8	113524		<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM</p> <p>- vč. lože</p> <p>- kompletní provedení vč. odvozu a uložení na skládku</p> <p>Vše dle PD.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)</p> <p>stav. obruby (6,0+5,0+4,0)=15.000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	15,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
Rozpočet: 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	123734		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5KM</p> <p>přebytečná nebo nevhodná zemina - vč. odvozu na skládku</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) CHODNÍK - předpokl. tl. 0,20 m bouraný (3,0+5,0)m2*0,20=1.600 [A] předlážděný (4,5+0,5+0,5)m2*0,20=1.100 [B] Celkem: A+B=2.700 [C]</p> <p>výškové srovnání pro osazení obrub - předpoklad na 50% délky, prům. tl. 50 mm v místě nových obrub (7,0+19,0+4,0+5,0)*0,80*0,05*0,50=0.700 [D]</p> <p>množství celkem C+D=3.400 [E]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li></ul>	M3	3,400		

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
**Objekt:** SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
**Rozpočet:** 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
10	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I  zemina pro zpětné použití - vč. dopravy z pol.č. 17411 3,780m3=3.780 [A]  Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny  Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a	M3	3,780		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
Rozpočet: 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pod.) Položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
11	125736		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM  humózní zemina - vč. dopravy k místu zabudování Vše dle PD.  z pol.č. 18222 tl. 0,15 m 5,6m2*0,15=0.840 [A] z pol.č. 18232 tl. 0,15 m 20,0m2*0,15=3.000 [B] Celkem: A+B=3.840 [C]  Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny  Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje:	M3	3,840		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
Rozpočet: 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- práce spojené s otvirkou zemníku				
12	129957		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM  - vč. odvozu a uložení na skládku Vše dle PD.  z příl.č. 1, 2, 6 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 6) stav. propustek 13,5=13.500 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	13,500		
13	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I  zemina pro zpětné použití - PAŽENÝ VÝKOP - vč. odvozu na mezideponii  z pol.č. 17411 3,780m3=3.780 [A]  pro použití v ostatních SO SO 101 - pol.č. 173103 5,40m3=5.400 [B]  SO 136 - chybějící množství do pol.č. 17310 z pol.č. 17310 - 17120.vh (9,375-6,320)m3=3.055 [C]  Celkem: A+B+C=12.235 [D] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod.	M3	12,235		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
Rozpočet: 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div>				
14	132734		<div>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TRŘ. I, ODVOZ DO 5KM</div> <div>přebytečná nebo nevhodná zemina - PAŽENÝ VÝKOP</div> <div>- vč. předepsaného pažení</div> <div>- vč. odvozu na skládku</div> <div>Vše dle PD.</div> <div>z příl.č. 1, 2, 6</div> <div>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 6)</div> <div>výkop</div> <div>pro šachtu 1,40*1,40*(1,90+1,30)/2=3.136 [A]</div> <div>pro vsakovací boxy 2,80*1,60*1,40=6.272 [B]</div> <div>pro potrubí 3,20*1,50*0,75=3.600 [C]</div> <div>Celkem: A+B+C=13.008 [D]</div> <div>odpočet zeminy pro zpětné použití</div> <div>z pol.č. 13273 12,235m3=12.235 [E]</div> <div>přebytečná zemina celkem D-E=0.773 [F]</div>	M3	0,773		
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
Rozpočet: 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul>				
15	17120	nvh	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>přebytečná nebo nevhodná zemina (uložení na skládku mimo stavbu)</p> <p>Vše dle PD.</p> <p>z pol.č. 123734 3,400m3+</p> <p>z pol.č. 132734 0,773m3=4.173 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li></ul>	M3	4,173		

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
**Objekt:** SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
**Rozpočet:** 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x				
16	17120	vh	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ  zemina pro zpětné použití na stavbě - uložení na mezideponii Vše dle PD.  z pol.č. 13273 12,235m <sup>3</sup> =12.235 [A]  Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny  Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje:	M3	12,235		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
Rozpočet: 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- x				
17	17411		<p>ZÁSYB JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu Vše dle PD, TP, VL atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 6 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 6) zásyp stav. příkopu <math>0,7m2*(6,0+4,8)/2=3.780</math> [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <p>- x</p>	M3	3,780		
18	17581	a	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>obsyp frakce 16/32</p> <p>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle PD Vše dle PD, TP, VL atd.</p>	M3	1,920		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
Rozpočet: 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>z příl.č. 1, 2, 6 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 6) obsyp vsakovacích boxů (2,80*1,60-2,40*1,20)*1,20=1.920 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul> <p>Způsob měření:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</li></ul>				
19	17581	b	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>obsyp frakce 0/8</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle PD</li></ul> <p>Vše dle PD, TP, VL atd.</p>	M3	1,339		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
Rozpočet: 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 6 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 6) obsyp pod potrubí 3,20*(1,0*0,45-3,142*0,10*0,10)=1.339 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
20	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133 - vč. vyrovnání výškových rozdílů Vše dle PD, TP, VL atd.	M2	71,300		

3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ

Objekt:SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Rozpočet:137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) KOMUNIKACE pro osazení obrub (7,0+19,0+4,0+5,0)*0,8=28.000 [A]  ÚPRAVA NAPOJENÍ ul. Cukrovarnické napojení 16,0m2=16.000 [B]  CHODNÍK z pol.č. 56333 + 587205.60 (21,80+5,5)m2=27.300 [C]  Celkem: A+B+C=71.300 [D] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x				
21	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M  rozprostření kult.vrstev Vše dle PD, TP, VL atd.  z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) plocha 5,0m2*1,12=5.600 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Položka nezahrnuje: - x	M2	5,600		
22	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M  rozprostření kult.vrstev Vše dle PD, TP, VL atd.	M2	20,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
Rozpočet: 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) plocha 20,0m2=20.000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 Položka nezahrnuje: - x				
23	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM  - kompletní provedení. Vše dle PD.  plocha z pol.č. 18222 + 18232 (5,60+20,0)m2=25.600 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x	M2	25,600		
1			Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				
24	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25  beton C20/25n Vše dle PD, TP, VL atd.  z příl.č. 1, 2, 6 pod šachta na stav. propustku 1,40*1,40*0,15=0.294 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,	M3	0,294		

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
**Objekt:** SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
**Rozpočet:** 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x				
25	45157	a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO  štěrkové lože frakce 16/32 - vč. nákupu předepsaného materiálu Vše dle PD, TP, VL atd.  z příl.č. 1, 2, 6 lože pod vsakovací box 2,80*1,60*0,20=0.896 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x	M3	0,896		

3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
Rozpočet: 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	45157	b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO  štěrkopísek frakce 0/8 - vč. nákupu předepsaného materiálu Vše dle PD, TP, VL atd.  z příl.č. 1, 2, 6 lože pod potrubí 3,20*1,0*0,10=0.320 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny  Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x	M3	0,320		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
27	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM  ŠDA 0/63 - vč. napojení, ukončení Vše dle PD, TP, VL atd.  z pol.č. 582611 + 582614 + 58261A (11,5+5,5+4,8)m2=21.800 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny  Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	21,800		
28	567104		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM	M3	7,680		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
Rozpočet: 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SC C8/10 - vč. pracovních spar a spojů, napojení, ukončení Vše dle PD, TP, VL atd. z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) KOMUNIKACE min. tl. 180 mm, prům. tl. 200 mm pro osazení obrub (7,0+19,0+4,0+5,0)*0,80*0,20=5.600 [A]  ÚPRAVA NAPOJENÍ ul. Cukrovarnické tl. 130 mm napojení 16,0m2*0,13=2.080 [B]  Celkem: A+B=7.680 [C] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - úpravu povrchu krytu				
29	567303		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA 0/63 - vč. napojení, ukončení Vše dle PD, TP, VL atd.	M3	2,645		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
Rozpočet: 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) ÚPRAVA NAPOJENÍ ul. Cukrovarnické ŠD tl. prům. 0,07 m, plocha z pol.č 587206.80 16,0m2*0,07=1.120 [A]</p> <p>CHODNÍKY tl. 150 mm plocha z pol.č. 587206.60 5,5m2*0,15=0.825 [B]</p> <p>výškové srovnání pro osazení obrub - předpoklad na 50% délky, prům. tl. 50 mm v místě nových obrub (7,0+19,0+4,0+5,0)*0,80*0,05*0,50=0.700 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=2.645 [D] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</p>				
30	5774EI		<p>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S ACP 22+ tl.70 mm - vč. pracovních spar a spojů, napojení, ukončení Vše dle PD, TP, VL atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) podél obrub plocha (9,5+2,0+2,5)m2=14.000 [A] množství A*0,07=0.980 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje: - drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2) - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p>	M3	0,980		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
Rozpočet: 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***)</div> <div>- výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2)</div> <div>- postřiky, nátěry</div> <div>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div> <div>- očištění podkladu po veřejném provozu</div>				
31	582611		<div>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE</div> <div>Z KAM</div> <div>zámková dlažba s impregnací tl. 60 mm do lože z kameniva frakce 4/8 tl. 40 mm - STANDARD</div> <div>- vč. lože, provedení dlažby do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů atd.</div> <div>Vše dle PD, TP, VL atd.</div> <div>z příl.č. 1, 2, 3, 4</div> <div>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)</div> <div>CHODNÍK</div> <div>u vjezdu (10,5+1,0)m2=11.500 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</div> <div>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- postřiky, nátěry</div> <div>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>	M2	11,500		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ

Objekt:SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Rozpočet:137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	582614		<div>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM</div> <div>zámková dlažba s impregnací tl. 60 mm do lože z kameniva frakce 4/8 tl. 40 mm - BEZ ZKOSENÝCH HRAN</div> <div>- vč. lože, provedení dlažby do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů atd.</div> <div>Vše dle PD, TP, VL atd.</div> <div>z příl.č. 1, 2, 3, 4</div> <div>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)</div> <div>lem varovného a signálního pásu</div> <div>CHODNÍK (2,5+3,0)m2=5.500 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</div> <div>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</div> <div>- očištění podkladu</div> <div>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div> <div>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- postřiky, nátěry</div> <div>- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</div>	M2	5,500		
33	58261A		<div>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM</div> <div>zámková dlažba s impregnací tl. 60 mm do lože z kameniva frakce 4/8 tl. 40 mm - VAROVNÝ a SIGNÁLNÍ PÁS</div> <div>- vč. lože, provedení dlažby do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů atd.</div> <div>Vše dle PD, TP, VL atd.</div> <div>z příl.č. 1, 2, 3, 4</div> <div>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)</div> <div>CHODNÍK (1,5+0,8+1,7+0,8)m2=4.800 [A]</div>	M2	4,800		

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
**Objekt:** SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
**Rozpočet:** 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
34	587206	60	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM stávající BZD - vč. dodávky materiálu pro lože, výplně spar a otvorů atd. Vše dle PD, TP, VL atd. z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) úprava CHODNÍKU (4,5+0,5+0,5)m2=5.500 [A]	M2	5,500		
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar Položka nezahrnuje: - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)				
35	587206	80	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM stávající BZD - vč. dodávky materiálu pro lože, výplně spar a otvorů atd. Vše dle PD, TP, VL atd.	M2	16,000		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
Rozpočet: 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) ÚPRAVA NAPOJENÍ ul. Cukrovarnické 16,0m2=16.000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar Položka nezahrnuje: - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)				
5		Komunikace					

8		Potrubí					
36	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM DN 200 mm SN12 - vč. zaústění do monolitické beton. šachty a vsakovacích boxů Vše dle PD, TP, VL atd. z příl.č. 1, 2, 6 délka 3,60*2=7.200 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody	M	7,200		

3.6.1.7

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ
Objekt:	SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická
Rozpočet:	137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka nezahrnuje:				
			- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
37	894357		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 500MM	KUS	1,000		
			šachta půdorysného rozměru 1,40 x 1,40 m				
			- vč. poklopu s rámem				
			Vše dle PD, TP, VL atd.				
			z příl.č. 1, 2, 6				
			šachta na stav. propustku 1 ks=1.000 [A]				
		Cenová soustava:	2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</li> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul>				

3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
Rozpočet: 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka nezahrnuje: - x				
38	89-R01		Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené osobními automobily objemu do 10 m3  - vč dodání a osazení plastových bloků včetně spojek a čel - obalení boxů předepsanou geotextilií vč. její dodávky Vše dle PD, VTD atd.  z příl.č. 1, 2, 6 vsakovací box 1 ks=1.000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KUS	1,000		
8		Potrubí					

9		Ostatní konstrukce a práce					
39	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM  obrubník 100/250 v provedení do prostředí XF4 - vč. beton. lože i s boční beton. opěrkou z betonu C20/25n - spárování cem. maltou pro stupeň vlivu prostředí XF4 Vše dle PD, TP, VL atd.  z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) délka 10,0=10.000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x	M	10,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
Rozpočet: 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM  silniční obrubník 150/250 v provedení do prostředí XF4 z betonu třídy min. C30/37 - vč. beton. lože i s boční beton. opěrkou z betonu C20/25n - spárování cem. maltou pro stupeň vlivu prostředí XF4 Vše dle PD, TP, VL atd.  z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) délka (6,5+4,0)=10.500 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x	M	10,500		
41	917224	b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM  silniční obrubník 150/150 v provedení do prostředí XF4 z betonu třídy min. C30/37 - vč. beton. lože i s boční beton. opěrkou z betonu C20/25n - spárování cem. maltou pro stupeň vlivu prostředí XF4 Vše dle PD, TP, VL atd.  z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2) délka (18,0+3,0)=21.000 [A] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x	M	21,000		
42	917224	c	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	4,000		

3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická  
Rozpočet: 137 Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>silniční obrubník 150/150-250 v provedení do prostředí XF4 z betonu třídy min. C30/37</p> <p>- vč. beton. lože i s boční beton. opěrkou z betonu C20/25n</p> <p>- spárování cem. maltou pro stupeň vlivu prostředí XF4</p> <p>Vše dle PD, TP, VL atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3, 4</p> <p>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)</p> <p>délka 1,0*(2+2) ks=4.000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <p>- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</p> <p>- betonové lože i boční betonovou opěrku</p> <p>Položka nezahrnuje:</p> <p>- x</p>				
43	919112		<p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</p> <p>zařízení stav. vrstvy v místě napojení nové a stav. komunikace</p> <p>- kompletní provedení vč odstranění a likvidace odřezané části AB krytu</p> <p>Vše dle PD.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3, 4</p> <p>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)</p> <p>stav. podkl. vrstva 20,0+5,0+6,0=31.000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <p>- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- spotřeba vody</p> <p>Položka nezahrnuje:</p> <p>- x</p>	M	31,000		
44	919124		<p>ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM</p> <p>zařízení stav. vrstvy SC v místě napojení nové a stav. komunikace</p> <p>- kompletní provedení vč odstranění a likvidace odřezané části AB krytu</p> <p>Vše dle PD.</p>	M	63,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b>	<b>2438</b>	<b>SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 137</b>	<b>Přechod pro pěši na ulici Kobylnická</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>137</b>	<b>Přechod pro pěši na ulici Kobylnická</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div><div>z příl.č. 1, 2, 3, 4</div><div>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2)</div><div>ÚPRAVA NAPOJENÍ ul. Cukrovarnické 15,5=15.500 [A]</div><div>pro osazení nových obrubníků</div><div>pouze v komci (19,0+0,8+6,5)+(4,0+0,8)*2+(5,0+0,8)*2=47.500 [B]</div><div>Celkem: A+B=63.000 [C]</div><div>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</div><div>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</div><div>- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce</div><div>- spotřeba vody</div><div>Položka nezahrnuje:</div><div>- x</div></div>				
45	966154		<div><div>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM</div><div>- kompletní provedení vč. odvozu na skládku a uložení na skládku</div><div>Vše dle PD</div><div>z příl.č. 1, 2, 6</div><div>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 6)</div><div>stav. čelo propustku 2,65*0,30*1,80=1.431 [A]</div><div>Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny</div><div>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</div><div>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii</div><div>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</div><div>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku</div><div>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</div><div>Položka nezahrnuje:</div><div>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</div></div>	M3	1,431		
9	Ostatní konstrukce a práce						

3.6.1.7

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2438

SO 137

137

SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ

Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Přechod pro pěší na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ

**Objekt:** SO 432 Osvětlení přechodu na ulici Kaštanová

**Rozpočet:** 432 Osvětlení přechodu na ulici Kaštanová

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:** Puttner, s.r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Zatřídění JKSO:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
**Objekt:** SO 432 Osvětlení přechodu na ulici Kaštanová  
**Rozpočet:** 432 Osvětlení přechodu na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21-M	Elektromontáže						
2	210100422		Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2 Cenová soustava: -	KUS	4,000		
3	210204002		Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových Cenová soustava: -	KUS	2,000		
4	210204103		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg Cenová soustava: -	KUS	2,000		
5	210204202		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy Cenová soustava: -	KUS	2,000		
6	210220020		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě Cenová soustava: -	M	33,000		
7	210280001		Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč Cenová soustava: -	KUS	1,000		
8	210280211		Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného Cenová soustava: -	KUS	1,000		
9	210812035		Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště Cenová soustava: -	M	42,000		

3.6.1.7

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
**Objekt:** SO 432 Osvětlení přechodu na ulici Kaštanová  
**Rozpočet:** 432 Osvětlení přechodu na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	31674005R		výložník atypický rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním Cenová soustava: -	KUS	2,000		
13	34111036		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 Cenová soustava: -	M	20,000		
14	34111080		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 Cenová soustava: -	M	42,000		
16	35441073		drát D 10mm FeZn Cenová soustava: -	KG	20,790		
31	741372151		Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa se zapojením vodičů Cenová soustava: -	KUS	2,000		
35	M1		Sloup přechodový výšky 6m Cenová soustava: -	KUS	2,000		
36	M2		Svítidlo LED 51W 4000K přechodové Cenová soustava: -	KUS	2,000		
37	M3		Elektrovýzbroj stožárová Cenová soustava: -	KUS	2,000		
21-M			<b>Elektromontáže</b>				

46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

3.6.1.7

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b>	<b>2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 432 Osvětlení přechodu na ulici Kaštanová</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>432 Osvětlení přechodu na ulici Kaštanová</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113106023		Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně Cenová soustava: -	M2	2,400		
10	220180201		Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m Cenová soustava: -	M	42,000		
11	28614128		trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x2000mm Cenová soustava: -	M	1,000		
15	34571352		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE Cenová soustava: -	M	42,000		
17	460131113		Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 Cenová soustava: -	M3	1,000		
18	460161252		Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3 Cenová soustava: -	M	7,000		
19	460161272		Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 Cenová soustava: -	M	22,000		
20	460431262		Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3 Cenová soustava: -	M	7,000		
21	460431282		Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3 Cenová soustava: -	M	22,000		

3.6.1.7

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b>	<b>2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 432 Osvětlení přechodu na ulici Kaštanová</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>432 Osvětlení přechodu na ulici Kaštanová</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	460641112		Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15 Cenová soustava: -	M3	1,000		
23	460671113		Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm Cenová soustava: -	M	29,000		
24	460742121		Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm Cenová soustava: -	M	42,000		
25	460921222		Kladení dlažby po překopech při elektromontážích dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těžného Cenová soustava: -	M2	2,400		
28	566901121		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 100 mm Cenová soustava: -	M2	2,400		
29	566901132		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm Cenová soustava: -	M2	1,500		
30	59246115		dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní Cenová soustava: -	M2	0,180		
33	K1		Vytyčení trasy vedení a stavajících IS Cenová soustava: -	KUS	1,000		
34	K2		Zaměření VO	KUS	1,000		

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2438	SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ
Objekt:	SO 432	Osvětlení přechodu na ulici Kaštanová
Rozpočet:	432	Osvětlení přechodu na ulici Kaštanová

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				
997			Přesun sutě				
26	469972111		Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	T	7,020		
			Cenová soustava: -				
27	469972121		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	T	70,200		
			Cenová soustava: -				
32	997221655		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	7,020		
			Cenová soustava: -				
997			Přesun sutě				

**Celkem:**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ

**Objekt:** SO 433 Osvětlení přechodu na ulici Kobylnická

**Rozpočet:** 433 Osvětlení přechodu na ulici Kobylnická

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:** Puttner, s.r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** KPL

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Zatřídění JKSO:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 433 Osvětlení přechodu na ulici Kobylnická  
Rozpočet: 433 Osvětlení přechodu na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21-M	Elektromontáže						
2	210100422		Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm <sup>2</sup> Cenová soustava: -	KUS	12,000		
3	210204002		Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových Cenová soustava: -	KUS	2,000		
4	210204011		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m Cenová soustava: -	KUS	4,000		
5	210204103		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg Cenová soustava: -	KUS	6,000		
6	210204202		Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 2 okruhy Cenová soustava: -	KUS	6,000		
7	210220020		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm <sup>2</sup> ve městské zástavbě Cenová soustava: -	M	176,000		
8	210280002		Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč Cenová soustava: -	KUS	4,000		
9	210280211		Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného Cenová soustava: -	KUS	1,000		

3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
Objekt: SO 433 Osvětlení přechodu na ulici Kobylnická  
Rozpočet: 433 Osvětlení přechodu na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	210812035		Montáž kabelu Cu plného nebo lančného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště Cenová soustava: -	M	233,000		
14	31673001R		výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 3000mm Cenová soustava: -	KUS	2,000		
15	31674003		výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 2000mm Cenová soustava: -	KUS	1,000		
16	31674005R		výložník atypický rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním Cenová soustava: -	KUS	1,000		
17	34111036		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 Cenová soustava: -	M	68,000		
18	34111080		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 Cenová soustava: -	M	233,000		
21	34844471		výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 2000mm Cenová soustava: -	KUS	2,000		
22	35441073		drát D 10mm FeZn Cenová soustava: -	KG	110,880		
38	741372151		Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa se zapojením vodičů	KUS	6,000		



3.6.1.7

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
**Objekt:** SO 433 Osvětlení přechodu na ulici Kobylnická  
**Rozpočet:** 433 Osvětlení přechodu na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
43	M1		Sloup přechodový výšky 6m	KUS	2,000		
			Cenová soustava: -				
44	M2		Silniční sloup výšky 7m	KUS	4,000		
			Cenová soustava: -				
45	M3		Svítlidlo LED 32W 4000K přechodové	KUS	2,000		
			Cenová soustava: -				
46	M4		Svítlidlo LED 33,5W 2700K silniční	KUS	4,000		
			Cenová soustava: -				
47	M5		Elektrovýzbroj stožárová	KUS	6,000		
			Cenová soustava: -				
<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>						

<b>46-M</b>	<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>						
1	113106023		Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	M2	1,600		
			Cenová soustava: -				
11	220180201		Zatažení do tvárniceové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	M	233,000		
			Cenová soustava: -				
12	220182002		Zatažení ochranné trubky z HDPE 110 mm do chráničky	M	18,000		
			Cenová soustava: -				

3.6.1.7

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ  
**Objekt:** SO 433 Osvětlení přechodu na ulici Kobylnická  
**Rozpočet:** 433 Osvětlení přechodu na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	28614128		trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x2000mm	M	5,000		
			Cenová soustava: -				
19	34571352		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	M	233,000		
			Cenová soustava: -				
20	34571368		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 136/160mm	M	9,000		
			Cenová soustava: -				
23	460131113		Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	M3	5,000		
			Cenová soustava: -				
24	460161252		Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	M	8,000		
			Cenová soustava: -				
25	460161272		Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	M	146,000		
			Cenová soustava: -				
26	460431262		Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	M	8,000		
			Cenová soustava: -				
27	460431282		Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	M	146,000		
			Cenová soustava: -				
28	460631127		Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 vnějšího průměru přes 125 do 160 mm	M	9,000		

3.6.1.7

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

<b>Stavba:</b>	<b>2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ</b>
<b>Objekt:</b>	<b>SO 433 Osvětlení přechodu na ulici Kobylnická</b>
<b>Rozpočet:</b>	<b>433 Osvětlení přechodu na ulici Kobylnická</b>

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
29	460641112		Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	M3	5,000		
			Cenová soustava: -				
30	460671113		Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	M	154,000		
			Cenová soustava: -				
31	460742121		Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm	M	233,000		
			Cenová soustava: -				
32	460921222		Kladení dlažby po překopech při elektromontážích dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těžného	M2	1,600		
			Cenová soustava: -				
35	566901121		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkopískem tl. 100 mm	M2	1,600		
			Cenová soustava: -				
36	566901132		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	M2	1,000		
			Cenová soustava: -				
37	59246115		dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní	M2	5,000		
			Cenová soustava: -				
40	K1		Vytyčení trasy vedení a stavajících IS	KUS	1,000		
			Cenová soustava: -				

3.6.1.7

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

2438 SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ

Objekt:

SO 433 Osvětlení přechodu na ulici Kobylnická

Rozpočet:

433 Osvětlení přechodu na ulici Kobylnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	K2		Zaměření VO	KUS	1,000		
			Cenová soustava: -				
42	K3		Utesnění kabelu v chrániče	KUS	2,000		
			Cenová soustava: -				
48	M6		Montážní pěna	KUS	2,000		
			Cenová soustava: -				
46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				
997			Přesun sutě				
33	469972111		Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	T	0,416		
			Cenová soustava: -				
34	469972121		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	T	0,416		
			Cenová soustava: -				
39	997221655		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	0,000		
			Cenová soustava: -				
997			Přesun sutě				

Celkem: