

Číslo smlouvy objednatele: 268/2024/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 873/2024/99

Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 050/LDGZ/2024

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/397 Hostěradice - křiž. I/53, 2. stavba

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

kontaktní adresa STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

Tovární 3, 620 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

zastoupený

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

IČO: 608 38 744

sp.zn. 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 24. 4. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- při prohlídce objízdné trasy byl zjištěn větší rozsah porušení vozovky, než bylo uvažováno. Na základě prohlídky byl stanoven technologický postup. Větší rozsah opravy objízdné trasy je doložen geodetickým zaměřením,
- na základě provedených zkoušek bylo odvezeno méně směsí obsahujících dehet. Zhotovitel doložil tuto změnu protokoly.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI, odst. 1 a zní takto:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

14 560 213, 52 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je :

Příloha č. 1- Vyčíslení méně a víceprací




Smlouvu prověřil:

[Redacted signature]

V Brně, dne

V Brně, dne



STRABAG a.s.

 **Bc. Roman Hanák**
Digitální podpis:
09.09.2024
14:51:13

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ

Projekt : II/397 Hostěradice - křiž. I/53, 2.stavba

		Dodatek č.1					
Stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněprácepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 101	Pozemní komunikace	13 995 215,95	16 934 211,30	403 119,33	-142 496,20	14 255 839,08	17 249 565,29
SO 102	Úprava napojení stávajících sjezdů	89 738,44	108 583,51			89 738,44	108 583,51
Stavební náklady celkem		14 084 954,39	17 042 794,81	403 119,33	-142 496,20	14 345 577,52	17 358 148,80

Ostatní a vedlejší náklady (OVN)	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněprácepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
Ostatní náklady	88 170,00	106 685,70			88 170,00	106 685,70
Vedlejší náklady	126 466,00	153 023,86			126 466,00	153 023,86
Ostatní a vedlejší náklady celkem	214 636,00	259 709,56	0,00	0,00	214 636,00	259 709,56

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněprácepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		14 299 590,39	17 302 504,37	403 119,33	-142 496,20	14 560 213,52	17 617 858,36



Soupis méně a víceprací objektu

Stavba:

Hostěradice - křiž. I/53, 2.stavba

SO 101

260 623,13

Rozpočet:

POZEMNÍ KOMUNIKACE

Poř. číslo		Název položky	CENA Kč	
			Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5
1		MÉNĚPRÁCE		-142 496,20
2		VÍCEPRÁCE		403 119,33
CELKEM MÉNĚ / VÍCEPRÁCE				260 623,13



Soupis měněprací objektu

Stavba: II/397 Hostěradice - křiž. I/53, 2.stavba
Rozpočet: SO 101 POZEMNÍ KOMUNIKACE

SO 101 -142 496,20

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-283,09
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	-283,087	1,00	-283,09
			asfalt obsahující nebezpečné látky				
			113728: 117,953*2,4=283,087 [A]				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1			Zemní práce				-106 653,11
11	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	-117,953	705,00	-83 156,87
			celoplošné frézování horní vrstvy asfaltového souvrství v tloušťce 10 mm a 60 mm s odvozem na skládku nebezpečného odpadu				
			(393,176*0,3)=117,953 [A]				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
12	11372B		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	-23 496,238	1,00	-23 496,24
			k pol. 113728 117,953*2,4*83=23 496,238 [A]				
			Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
9			Ostatní konstrukce a práce				-35 560,00
33	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	-70,000	508,00	-35 560,00
			doplnění směrových sloupků - osazení díle TP 58				
			160=160,000 [A]				
			položka zahrnuje:				
			- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací				
			- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava				
			- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				



Soupis víceprací objektu

Stavba: II/397 Hostěradice - křiž. I/53, 2.stavba

SO 101 403 119,33

Rozpočet: SO 101 POZEMNÍ KOMUNIKACE

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				283,09
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU sutě s příměsí asfaltu 113726 275,223*2,40=660,535 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	283,087	1,00	283,09
1			Zemní práce				95 562,24
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele km 4,600 - km 5,494 odstranění konstrukce vozovky v místech sanace (894*1,50*0,15*2)*0,70=281,610 [A] odečtení vhodného materiálu pol. č. 113723 pro zpětné využití -219,40=- 219,400 [B] celkem: A+B=62,210 [C] viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST) viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ REZ Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení	M3	146,793	651,00	95 562,24
5			Komunikace				307 274,00
27	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 pod ACL 16+ a ACO 11 0,2 kg/m2 k pol. č. 574C66: 13 342,80 k pol. č. 574A33: 12 944,60 celkem: A+B= viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST) viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ REZY - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 235,600	11,00	13 591,60
28	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 v tl. 40 mm plocha - délka * průměrná šířka km 3,300 - km 4,600 1300*5,90=7 670,000 [A] km 4,600 - km 5,494 894*5,90=5 274,600 [B] celkem: A+B=12 944,600 [C] viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST) viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ REZY - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	411,400	207,00	85 159,80
29	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ v tl. 70 mm plocha - délka * průměrná šířka km 3,300 - km 4,600 1300*6,00=7 800,000 [A] km 4,600 - km 5,494 894*6,20=5 542,800 [B] celkem: A+B=13 342,800 [C] viz C.3. KOORDINAČNÍ SITUACE (1. ČÁST - 3. ČÁST) viz D.1.1.4 VZOROVÉ PŘÍČNÉ REZY - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	824,200	253,00	208 522,60