



BUDOVA A	BUDOVA D
A1 ADMINISTRATIVA, ŘEDITELSTVÍ	D1 POLIKLINIKA
A2 CHIRURGIE (AMBULANCE, LŮŽKOVÁ ČÁST, JIP)	D2 LÉKÁRNA
A3 CHIRURGIE A TRN (LŮŽKOVÁ ČÁST)	D3 RADIODIAGNOSTIKA A REHABILITACE
A4 CENTRÁLNÍ STERILIZACE, ARO A CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY	BUDOVA F
A5 URGENTNÍ PŘÍJEM A UROLOGIE (AMBULANCE, ZS)	F1 JÍDELNA
A6 INTERNA (AMBULANCE, LŮŽKOVÁ ČÁST, JIP)	F2 PRADELNA
A7 INTERNA A DĚTSKÉ ODĚLENÍ (AMBULANCE, LŮŽKOVÁ ČÁST)	F3 KUCHYŇ
A8 LABORATORNÍ OBORY, DIALYZA	F4 KOTELNA
BUDOVA B	F5 NEVYUŽITO (BYVALÁ UHLÁRNA)
B1 NEUROLOGIE (AMBULANCE, JIP)	BUDOVA G GARÁŽE
B2 NEUROLOGIE A REHABILITACE (LŮŽKOVÁ ČÁST)	BUDOVA H
B3 KAPLE	BUDOVA H1 TRAFOSTANICE TS, ROZVODNA NN
BUDOVA C	BUDOVA H2 NÁHRADNÍ ZDROJ-DIESELAGREGÁT
C1 STACIONÁRE, ODN A ORL	BUDOVA I
C2 GYN-POR ODDĚLENÍ A ODN (LŮŽKOVÁ ČÁST)	BUDOVA J
C3 GYN-POR ODDĚLENÍ (AMBULANCE, PORODNÍ SÁLY)	BUDOVA J TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA
	BUDOVA K VRÁTNICE

LEGENDA	
	STÁVAJÍCÍ ŠTOŽÁR VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ NAPOJENÝ A MĚŘENÝ V RÁMCI AREÁLU NEMOCNICE VÝŠKOV, BEZE ZMĚNY
	STÁVAJÍCÍ ROZVOD VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ NAPOJENÝ A MĚŘENÝ V RÁMCI AREÁLU NEMOCNICE VÝŠKOV, BEZE ZMĚNY
	STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÝ ŠTOŽÁR VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ NAPOJENÝ A MĚŘENÝ V RÁMCI AREÁLU NEMOCNICE VÝŠKOV, BEZPATICOVÝ VÝŠKY 8M, S VÝLOŽNÍKEM
	STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÝ ŠTOŽÁR VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ NAPOJENÝ A MĚŘENÝ V RÁMCI AREÁLU NEMOCNICE VÝŠKOV, BEZPATICOVÝ VÝŠKY 8M, S DVOURAMENNÝM VÝLOŽNÍKEM
	STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÝ ŠTOŽÁR VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ NAPOJENÝ A MĚŘENÝ V RÁMCI AREÁLU NEMOCNICE VÝŠKOV, VÝŠKY 4M
	STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÝ ROZVOD VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ NAPOJENÝ A MĚŘENÝ V RÁMCI AREÁLU NEMOCNICE VÝŠKOV, KABEL AYKY 4x16

ZÁKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ A NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES. REALIZAČNÍ FIRMA JE POVINNA PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NECHAT VYTÝČIT VŠECHNY PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JEJICH OCHRANNÉ PÁSNO JE REALIZACÍ TOHOTO PROJEKTU DOTČENO / VIZ. VYJÁDŘENÍ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ / PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO DODRŽET PLATNÉ PŘEDPISY A NAŘÍZENÍ K OCHRANĚ ZDRAVÍ PRACOVNÍKŮ, V SOULADU S VYHLÁŠKOU ČBÚ č. 309/2006 Sb. A VYHL. č. 591/2006 Sb. VE ZNĚNÍ VŠECH POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. PŘI KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI PŘEKÁŽKAMI PROVÁDĚT VÝKOP RUČNĚ, ZA DOHLEDU SPRÁVCE SÍTĚ. DOKLADOVÁ ČÁST PROJEKTU SOUČÁSTÍ CELKOVÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

V PŘÍPADĚ KOLIZE S NEOZNAČENOU PODZEMNÍ INŽ. SÍTÍ JEŽ NEBYLO MOŽNO PŘEDEM IDENTIFIKOVAT Z DŮVODŮ NEPŘEDÁNÍ A OZNAČENÍ IDENTIFIKACE JEJÍ EXISTENCE JEJÍM VLASTNÍKEM (SOUKROMÉ PŘÍPOJKY, ..) NUTNO POSTUPOVAT DLE PŘÍSLUŠNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM.

POZNÁMKY: –PŘESNÝ POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
–ZÁKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH INŽ. SÍTÍ VIZ. CELKOVÁ KOORDINAČNÍ STAVBY– NENÍ PŘEDMĚTEM TOHOTO VÝKRESU

PARCELY DOTČENÉ DEMONTÁŽÍ VO : 3323/19, 3323/35, 3323/36, 3323/37

Proudová soustava : 3PEN, stř.50Hz, 230/400V, TN–C
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000–4–401(ed.3) :
– automatickým odpojením vadné části
Prostředí dle ČSN 33 2000–5–54(ed.3): viz. protokol o vnějších vlivech

±0,000 = 263,15 m n.m.			
Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov Tel: +420 517 315 111 www.nemvy.cz
Profese: VO	Zpracovatel dílu: BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí Tel: +420 571 670 111 E-mail: Dufka@blockcrs.cz www: www.blockcrs.cz		Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. RADOMÍR DUFKA	Vypracoval: ING. PETR DUFKA	Kontroloval: ING. RADOMÍR DUFKA	
Akce: NEMOCNICE VÝŠKOV, p.o. URGENTNÍ PŘÍJEM		Zakázkové číslo: 46 - 2021	Paré:
Datum:		07 - 2022	
Stupeň: DPS		Formát: 6 A4	
Objekt: VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ		IO 07	
Obsah: KATASTRÁLNÍ SITUACE-DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ U OBJEKTU A5		Měřítko: 1:250	Číslo výkresu: D.1.17-102