

GENERÁLNÍ PROJEKTANT  <b>PP DESIGN</b> SÍDLO SPOLČNOSTI: CIHLÁŘSKÁ 2160/5, 678 01 BLANSKO, IČ: 11845899 TEL: 773 516 165, EMAIL: PPODMAJERSKY@VOLNY.CZ		ČÍSLO PARÉ		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	PETR PODMAJERSKÝ				
HIP	PETR PODMAJERSKÝ				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. RICHARD BÍLEK				
STAVEBNÍK	Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace, Šebetov č.p. 1, 679 35 Šebetov, IČ: 00838446		DATUM	10/2023	
NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ODD. P3 BUDOVY PAVILONU parcela č. st. 370, k.ú. Šebetov		FORMÁT		
			ČÍS. ZAKÁZKY		
			ČÍSLO VERZE		
		STUPEŇ <b>DPS</b>	MĚŘÍTKO		
SOUPIS PRACÍ		ČÍS. SOUPRAVY	ČÁST		<b>E.</b>

Soupis prací a dodávek			
Stavba:		HPB23/10	Soc služby Šebetov - upravy soc zař.3.NP
Objekt:		SO 01	stavební práce
Rozpočet:		HPB23/10	Soc služby Šebetov - upravy soc zař.3.NP
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:			IČO:
			DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			0,00 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	
726	Předstěnové systémy	PSV			0,00	
735	Otopná tělesa	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	

781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

## Soupis prací a dodávek

S:	HPB23/10	Soc služby Šebetov - upravy soc zař.3.NP
O:	SO 01	stavební práce
R:	HPB23/10	Soc služby Šebetov - upravy soc zař.3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>
1	342255028	Příčky z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm 1,2*2,6-0,8*2+2,2*2,6+2,58*2,6-1*2+2,3*2,6-1*2	m2	15,92800	0,00	0,00
				15,92800		
2	346244315	Obezdívky van a WC nádržek z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm 2,2*1,25	m2	2,75000	0,00	0,00
				2,75000		
<b>Díl: 416</b>		<b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>				<b>0,00</b>
3	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace pozn.26 : 4,52+5,13	m2	9,65000	0,00	0,00
				9,65000		
4	342264091	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm 9,65000	m2	9,65000	0,00	0,00
				9,65000		
5	342265112	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 0,725*0,9*2	m2	1,30500	0,00	0,00
				1,30500		
6	342265122	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace pozn.25 : 2,8*0,725*2	m2	4,06000	0,00	0,00
				4,06000		
7	342265991	Příplatek k úpravě podkrovní za tloušťku desek 15mm 4,06000 1,30500	m2	5,36500	0,00	0,00
				4,06000 1,30500		
8	416-45	Úprava SDK příčky do chodby - pozn.44	kus	2,00000	0,00	0,00
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>
9	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů okna , dveře, podlahy - předpoklad : 90	m2	90,00000	0,00	0,00
				90,00000		
10	612421615	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená tloušťka jádra 20 mm 15,92800	m2	15,92800	0,00	0,00
				15,92800		
11	612421728	Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, hladká vyrovnání stávajících stěn - předpoklad 50% plochy : 142,84726*0,5	m2	71,42363	0,00	0,00
				71,42363		
12	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi zapravení (0,3*2+2,1*2)*2 pozn.27 : 2,6*0,5*5	m2	16,10000	0,00	0,00
				9,60000 6,50000		
13	612471413	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. 15,92800*2	m2	31,85600	0,00	0,00
				31,85600		
14	612481111	Potažení vnitř. stěn rabinovým pletivem s vypnutím 71,42363	m2	71,42363	0,00	0,00
				71,42363		
15	612481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova obezdívky ytong : 0,15*(1,25+2,2)+2,2*1,25 15,92800*2	m2	35,12350	0,00	0,00
				3,26750 31,85600		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>0,00</b>
16	631312621	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 p1*0,05 p4*(0,005+0,06)/2	m3	0,47048	0,00	0,00
				0,16400 0,30648		

## Soupis prací a dodávek

S:	HPB23/10	Soc služby Šebetov - upravy soc zař.3.NP
O:	SO 01	stavební práce
R:	HPB23/10	Soc služby Šebetov - upravy soc zař.3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,16400	0,00	0,00
		p1*0,05		0,16400		
18	631342735	Mazanina z betonu perlitového 0,6 MPa, tl. 5-10 cm	m3	0,70866	0,00	0,00
		p3*0,06		0,70866		
19	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, drát d 4,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,00487	0,00	0,00
		p1*1,35*1,1/1000		0,00487		
20	632415106RRR	Potěr samonivelační ručně tl. 5 mm - vyrovnávací	m2	26,79908	0,00	0,00
		p1		3,28000		
		p2		23,51908		
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>0,00</b>
21	642942212	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 100 mm	kus	4,00000	0,00	0,00
		1/t+2/t+3/t : 1+2+1		4,00000		
22	642942214	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 150 mm	kus	1,00000	0,00	0,00
		4/t : 1		1,00000		
23	55330423	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 x 150 P mm	kus	1,00000	0,00	0,00
		4/t : 1		1,00000		
24	55330450	Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 x 100 P mm	kus	2,00000	0,00	0,00
		1/t : 1		1,00000		
		3/t : 1		1,00000		
25	55330453	Zárubeň ocelová rozměr 1100 x 1970 x 100 L mm	kus	2,00000	0,00	0,00
		2/t : 2		2,00000		
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>0,00</b>
26	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	45,60000	0,00	0,00
		45,60000		45,60000		
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách</b>						<b>0,00</b>
27	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	45,60000	0,00	0,00
		stropy : 1,78+13,8+5,13+4,65+12,36+3,36+4,52		45,60000		
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>0,00</b>
28	962031143	Bourání příček z tvárníc pórobetonových tl. 100 mm	m2	22,08000	0,00	0,00
		(1,9+1,4)*2,		6,60000		
		6-0,6*2,2+(1,15+1,4+1,05)*2,		11,88000		
		6-0,6*2*2		3,60000		
29	962031145	Bourání příček z tvárníc pórobetonových tl. 150 mm	m2	11,30300	0,00	0,00
		pozn.14 - obezdívka : 0,8*1,5+1,05*1,5		2,77500		
		(1,18+1,2)*2,6+0,9*2,6		8,52800		
30	962031147	Bourání příček z tvárníc pórobetonových tl. 200 mm	m2	4,51500	0,00	0,00
		pozn.16 : 0,425*2,1*2		1,78500		
		1,05*2,6		2,73000		
31	962036112	Demontáž SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	3,57000	0,00	0,00
		0,425*2,1*4		3,57000		
32	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 15 cm	m2	5,68000	0,00	0,00
		1,4*2,6*2-0,8*2		5,68000		
33	963016111	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1x opláště. 12,5 mm	m2	10,96000	0,00	0,00

## Soupis prací a dodávek

S:	HPB23/10	Soc služby Šebetov - upravy soc zař.3.NP
O:	SO 01	stavební práce
R:	HPB23/10	Soc služby Šebetov - upravy soc zař.3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		330+325+331+332+326+327 : 1,9*0,9+3,79+1,26*2+1,47+1,47		10,96000		
34	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	45,05000	0,00	0,00
		45,05000		45,05000		
35	965081112	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy do 1 m2	m2	45,05000	0,00	0,00
		pozn.1 -329+330+332+331+324+325+326+327 : 15,14+3,79+1,47*2+15,42+5,24+1,26*2		45,05000		
36	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	16,50000	0,00	0,00
		324 : 2,25+2,05*2+0,6		6,95000		
		329 : 2,59*2+0,6+2,17		7,95000		
		330 : 0,9+1,1+0,8-0,6*2		1,60000		
37	968061125	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	8,00000	0,00	0,00
38	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,40000	0,00	0,00
		pozn.15 : 0,8*2*4		6,40000		
39	978059511	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	133,59190	0,00	0,00
		pozn.2 - m.č.324 : (1,95*2+0,9+2,3+1,85*2+0,9+0,9+0,585+0,535+0,585+0,6 15+1,2+1,15+0,55)*2,545-0,8*2		43,75190		
		325 : (2,2+2,35+1,05+2,35+2,2)*2-0,8*2-0,6*2		16,30000		
		326 : (1,05*2+1,4*2)*2-0,6*2		8,60000		
		327 : (1,05*2+1,4*2)*2-0,6*2		8,60000		
		329 : (2,58*2+0,78*2+1,825*2)*2-1,4*2- 1,8*2+(1,895*2+2,58*2)*2-0,8*2-1,4*2		27,84000		
		330 : (1,9+1,65+0,8+0,9+1,8)*2-0,8*2		12,50000		
		331 : (0,9*2+1,4*2)*2-0,6*2		8,00000		
		332 : 8		8,00000		
40	96-006	demontáž zrcadla, odvoz na skládku, poplatek	kus	1,00000	0,00	0,00
		pozn.6 : 1		1,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
41	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	17,40889	0,00	0,00
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>0,00</b>
42	711212602	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna - vnější, vnitřní roh	kus	70,00000	0,00	0,00
		32+38		70,00000		
43	711212611	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů šířka 100 mm	m	35,83900	0,00	0,00
		325 : (2,3+0,35+2,05+1,85)+(2,35+1,47+0,6+0,8)		11,77000		
		330 : (0,215+2,58+3,9+0,165)+(0,78*2+1,225)		9,64500		
		14,42400		14,42400		
44	711210010	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti	m2	95,94243	0,00	0,00
		p1		3,28000		
		p2		23,51908		
		P3		11,81093		
		p4		9,43000		
		vytažení na stěny : 51,9*0,1		5,19000		
		325 : (2,3+0,35+2,05+1,85)*2- 1*2+(2,35+1,47+0,6+0,8)*2,485		24,07170		

## Soupis prací a dodávek

S:	HPB23/10	Soc služby Šebetov - upravy soc zař.3.NP
O:	SO 01	stavební práce
R:	HPB23/10	Soc služby Šebetov - upravy soc zař.3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		330 : (0,215+2,58+3,9+0,165)*2- 1*2+(0,78*2+1,225)*2,485 m.č.330+325 :		18,64073		
45	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,01809	0,00	0,00
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>0,00</b>
46	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem	m2	13,71000	0,00	0,00
		pozn.25 : 2,8*0,725*2 pozn.26 : 4,52+5,13		4,06000 9,65000		
47	713121111	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá	m2	3,28000	0,00	0,00
		P1		3,28000		
48	713131121	Montáž tepelné izolace stěn přichycením drátem	m2	1,30500	0,00	0,00
		1,30500		1,30500		
49	713191100	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	3,28000	0,00	0,00
		p1		3,28000		
50	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	0,18040	0,00	0,00
		p1*0,05*1,1		0,18040		
51	63151371.A	Deska z minerální plsti 1200 x 625 x 50 mm	m2	16,51650	0,00	0,00
		13,71000*1,1 1,30500*1,1		15,08100 1,43550		
52	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,03728	0,00	0,00
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>0,00</b>
53	721210819	Demontáž vpusti vanové, DN 125 mm	kus	2,00000	0,00	0,00
		pozn.19 : 2		2,00000		
54	721-001	úpravy stávajících rozvodů	kpl	4,00000	0,00	0,00
		nápojení na stávající kanalizace : 2 úprava připojovacího potrubí -výlevka : 2		2,00000 2,00000		
55	721-33	Příprava kanalizace na napojení umývadla DN 50	kpl	1,00000	0,00	0,00
56	721-34	D+M splachového a dezinfekčního panelu vč napojení , odpad DN 50	kus	1,00000	0,00	0,00
57	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	666,96000	0,00	0,00
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>0,00</b>
58	722130901	Zazátkování vývodu	kus	14,00000	0,00	0,00
		výlevka : 2 umývadla : 3*2+1*2 vana : 2*2		2,00000 8,00000 4,00000		
59	722-998	Nápojení na stávající rozvody a úprava rozvodů - ZTI	kpl	1,00000	0,00	0,00
60	787911111RRR	demontáž a zpětná montáž zrcadla	kus	3,00000	0,00	0,00
61	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	492,90600	0,00	0,00
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>0,00</b>
62	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	4,00000	0,00	0,00
63	725014131	Klozet závěsný imobilní + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	2,00000	0,00	0,00
64	725291123	Madlo rovné nerez dl. 500 mm	soubor	13,00000	0,00	0,00
65	725291146	Madlo dvojitě sklopné nerez dl. 852 mm	soubor	2,00000	0,00	0,00
66	725330820	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00000	0,00	0,00
67	725339101	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	0,00	0,00



## Soupis prací a dodávek

S:	HPB23/10	Soc služby Šebetov - upravy soc zař.3.NP
O:	SO 01	stavební práce
R:	HPB23/10	Soc služby Šebetov - upravy soc zař.3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
68	725800924	Zpětná montáž baterie nástěnné	kus	1,00000	0,00	0,00
		výlevka : 1		1,00000		
69	725814102	Ventil rohový DN 15 mm x DN 10 mm	soubor	4,00000	0,00	0,00
		pozn33+34 : 2+2		4,00000		
70	725823111	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu standardní	kus	3,00000	0,00	0,00
71	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	1,00000	0,00	0,00
		výlevka : 1		1,00000		
72	725820802	Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru	soubor	3,00000	0,00	0,00
		umývadla : 3		3,00000		
73	725849201	Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	2,00000	0,00	0,00
74	725-11	Zpětná montáž zásobníků na ručníky	kus	4,00000	0,00	0,00
		pozn.11 : 4		4,00000		
75	725-14	demontáž splachovacího systému		2,00000	0,00	0,00
76	725-9	montáž zásobníku na toalet papír	soubor	2,00000	0,00	0,00
		pozn.9 : 2		2,00000		
77	725200030	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	kus	3,00000	0,00	0,00
78	725290020	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	4,00000	0,00	0,00
		pro zpět mtz : 3		3,00000		
		likvidace : 1		1,00000		
79	725290030	Demontáž vany rohové, včetně baterie a obezdění	kus	2,00000	0,00	0,00
		pozn.7 : 2		2,00000		
80	55145009	Baterie sprchová směšovací nástěnná se sprchovou tyčí	kus	2,00000	0,00	0,00
81	55145352	Set sprchový hadice, růžice, držák	kus	2,00000	0,00	0,00
82	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	599,32000	0,00	0,00
<b>Díl: 726 Předstěnové systémy</b>						<b>0,00</b>
83	726211121	Modul pro závěsné WC, h. 1080 mm	soubor	1,00000	0,00	0,00
84	998726122	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	t	0,00900	0,00	0,00
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						<b>0,00</b>
85	735129140	Montáž otopných těles ocelových článkových	m2	0,84000	0,00	0,00
		0,84000		0,84000		
86	735121810	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	0,84000	0,00	0,00
		předpoklad : 0,6*0,7*2		0,84000		
87	735191910	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	0,84000	0,00	0,00
		0,84000		0,84000		
88	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	0,84000	0,00	0,00
		0,84000		2,40000		
89	735-999	Regulace systému, případná úprava rozvodů	kpl	1,00000	0,00	0,00
90	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	169,72960	0,00	0,00
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>0,00</b>
91	766-06	demontáž poličky, odvoz na skládku vč poplatku	kus	1,00000	0,00	0,00
		pozn.6 : 1		1,00000		
92	766-3/T	D+M dveří 800x1970 vč kování a doplňků dle výpisu	kus	1,00000	0,00	0,00
93	766-30	demontáž a zpět montáž poličky	kus	3,00000	0,00	0,00
94	766-T/01	D+M dveří 800x1970 vč kování a doplňků dle výpisu	kus	1,00000	0,00	0,00

## Soupis prací a dodávek

S:	HPB23/10	Soc služby Šebetov - upravy soc zař.3.NP
O:	SO 01	stavební práce
R:	HPB23/10	Soc služby Šebetov - upravy soc zař.3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
95	766-T/02	D+M dveří 1100x1970 vč kování a doplňků dle výpisu	kus	2,00000	0,00	0,00
96	766-T/04	D+M dveří 800x1970 vč kování a doplňků dle výpisu	kus	1,00000	0,00	0,00
97	766-T/05	D+M dveří 1000x1970 vč kování a doplňků dle výpisu	kus	2,00000	0,00	0,00
98	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	954,20000	0,00	0,00
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>0,00</b>
99	767-17	uprava madla na CHODBĚ - POZN.17	m	1,00000	0,00	0,00
		0,5*2		1,00000		
100	767-172	uprava stávajících obkladů z dřevotřískových desek - poz.17	kpl	2,00000	0,00	0,00
101	767-8	demontáž madel	kus	9,00000	0,00	0,00
		k likvidaci : 9		9,00000		
102	767-9	demontáž zásobníků toalet. papíru a ručníků	kus	8,00000	0,00	0,00
		pozn.9 : 2		2,00000		
		pozn.10 : 2		2,00000		
		pozn.11 : 4		4,00000		
103	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	169,96000	0,00	0,00
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>0,00</b>
104	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm (flex.lepidlo + spár.hmota)	m	14,42400	0,00	0,00
		325 : 0,8+0,725+2,299+1,4+0,9+0,6*2		7,32400		
		330 : 0,725+0,8+1,395+0,6*2+2,59+0,39		7,10000		
105	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	14,42400	0,00	0,00
		14,42400		14,42400		
106	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	14,42400	0,00	0,00
		14,42400		14,42400		
107	771575014	Dlažba do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	48,04000	0,00	0,00
		p1		3,28000		
		p2		23,51908		
		p3		11,81093		
		p4		9,43000		
108	597642030	Dlažba dle výběru investora, protiskluzná	m2	44,05764	0,00	0,00
		p1*1,1		3,60800		
		p2*1,1		25,87098		
		p3*1,1		12,99202		
		14,42400*0,11		1,58664		
109	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,85240	0,00	0,00
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>0,00</b>
110	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	118,71243	0,00	0,00
		324 : (2,3*2+1,95*2)*2-1*2-1,25*2,1+0,3*(1,25+2,1*2)		14,01000		
		325 : (2,3+0,35+2,05+1,85)*2-1*2+(2,35+1,47+0,6+0,8)*2,485		24,07170		
		326 : (2,2*2+2,15*2)*2-0,8*2+0,3*(0,8+2*2)		17,24000		
		329 : (2,58*2+1,895*2)*2-1,25*2,2+0,3*2*2		16,35000		
		330 : (0,215+2,58+3,9+0,165)*2-1*2+(0,78*2+1,225)*2,485		18,64073		
		331 : (1,9*2+1,65*2)*2-0,8*2+0,3*2*2-0,8*2		12,20000		

## Soupis prací a dodávek

S:	HPB23/10	Soc služby Šebetov - upravy soc zař.3.NP
O:	SO 01	stavební práce
R:	HPB23/10	Soc služby Šebetov - upravy soc zař.3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		332 : (2,4*2+1,9*2+0,2*2)*2-0,9*2		16,20000		
111	781475120	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele + spárovací hmota	m2	118,71243	0,00	0,00
		118,71243		118,71243		
112	597813741	Obkládačka dle výběru investora	m2	142,45491	0,00	0,00
		118,71243*1,2		142,45491		
113	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	3,29736	0,00	0,00
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>0,00</b>
114	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	7,62000	0,00	0,00
		zárubně : (0,1*3)*(0,8+2*2+1,1*2+2*2*2+0,8+2*2)		5,94000		
		(0,1*2+0,15)*(0,8+2*2)		1,68000		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>0,00</b>
115	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	45,60000	0,00	0,00
		45,60000		45,60000		
116	784403801	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	45,60000	0,00	0,00
		stropy : 1,78+13,8+5,13+4,65+12,36+3,36+4,52		45,60000		
117	784111301	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2	197,83925	0,00	0,00
		197,83925		197,83925		
118	784114211	Malba, malířský latex, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	197,83925	0,00	0,00
		197,83925		197,83925		
119	784114212	Malba, malířský latex, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	197,83925	0,00	0,00
		4,06000		4,06000		
		9,65000		9,65000		
		137,22425		137,22425		
		45,60000		45,60000		
		1,30500		1,30500		
120	784498921	Vyhazení malířskou masou 2x, výška do 3,8 m	m2	45,60000	0,00	0,00
		45,60000		45,60000		
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>
121	210-001	Elektroinstalace vč. úpravy signalizačního systému nouzového volání	kpl	1,00000	0,00	0,00
<b>Díl: M24</b>		<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>0,00</b>
122	240-001	D+M ventilátorů včetně vyřezání podhledů, provedení průrazů.dopojení	kus	7,00000	0,00	0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
123	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	24,47056	0,00	0,00
124	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	24,47056	0,00	0,00
125	979011219	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	24,47056	0,00	0,00
126	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	24,47056	0,00	0,00
127	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	587,29332	0,00	0,00
128	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	24,47056	0,00	0,00
129	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	24,47056	0,00	0,00
130	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	73,41167	0,00	0,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
131	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	0,00	0,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>

### Soupis prací a dodávek

S:	HPB23/10	Soc služby Šebetov - upravy soc zař.3.NP
O:	SO 01	stavební práce
R:	HPB23/10	Soc služby Šebetov - upravy soc zař.3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
132	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
133	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	0,00	0,00
134	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	0,00	0,00

<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Poznámky uchazeče k zadání