

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Příloha č.2 - **BILANCE ZEMIN**

Stavba: **CHODNÍK K MOHYLE MÍRU**

číslo zakázky: **L-21-006-000**

Výkaz kubatur zemních prací

Objekt	odkopy, rýhy	vrstvy (ŠD)	výkop celkem	uložení sypaniny do násypů ze stavby (zásyp rýhy)	přebytek na skládku (- = nedostatek)	sejmutí drnu (humózní horizont)	ohumusování
	m ³	m ³	m ³		m ³	m3	m3
SO 020 Příprava území	58	0	58	0	58	823	695
SO 113 Chodník	46	0	46	535	-489	0	102
SO 120 Úprava sjezdu k vodárně	23	21	44	0	44	0	0
SO 131 Úprava odvodnění komunikace	411	62	473	280	194	0	26
CELKEM	537	84	621	815	-194	823	823

*Pozn: kubatury prací jsou orientační a přesně mohou být vyčísleny až po dokončení stavby
bez objektů řady 400*