

LAPLAN s.r.o.
Bc. Ondřej Rubeš
Cejl 504/38
602 00 Brno

NAŠE ZNAČKA

S / 150 / 972 / 20

VYŘIZUJE/TELEFON

stromořadí - Ing. Koutná / 605 226 760, koutna@vzmb.cz
Tyršův sad - Slavíková / 605 226 769, slavikova@vzmb.cz

V BRNĚ DNE

28.7.2020

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení
„Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno“

Jako správce uličního stromořadí ve městě Brně a parku Tyršův sad **souhlasíme s dokumentací pro stavební povolení na výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek ochrany zeleně:**

ULIČNÍ STROMOŘADÍ

- **Stromy je třeba chránit v souladu s arboristickým standardem SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti**
 - Ochrana kořenů**
 - Minimální vzdálenost otevřeného výkopu od paty kmene stromů je 200 cm.
 - Práce v kořenovém prostoru stromů budou prováděny ručně.
 - Kořeny do průměru 30 mm lze přerušit hladkým řezem, u kořenů do průměru 50 mm bude provedeno individuální posouzení odborným pracovníkem. Kořeny o průměru větším jak 50 mm budou zachovány a chráněny proti vysychání a účinkům mrazu.
 - **V kořenovém prostoru nesmí být ukládán stavební ani jiný materiál.**
 - Ochrana kmene a koruny**
 - Musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí stromu stavební činností a mechanismy. Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů a větví. Musí dosahovat výšky alespoň 2 m a lze ji realizovat v podobě bednění kmene či jako liniové oplocení řady stromů. Ochranné opatření musí být funkční po celou dobu činnosti související se stavbou.
 - Stanovení odborného dozoru**
 - Při zahájení prací a v případech, kdy budou práce probíhat v kořenovém prostoru stromů, bude zástupce VZmB vyzván ke kontrole ochranných opatření a ke konzultaci technologií stavby ve vazbě ke stromům (správce stromořadí Ing. Alexandra Koutná, tel. 605 226 760, koordinátor výkopových prací Ing. Tomáš Trnka, tel. 730 872 298).
- V případě poškození či úhynu stromů vlivem stavby bude požadována náhrada, která bude stanovena oceněním.

TYRŠŮV SAD

U veškeré zeleně v parku i kolem parku požadujeme při provádění prací respektovat normu ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména :

- Ochrana stromu před mechanickým poškozením – kmen stromu, v jehož blízkosti se bude pohybovat mechanizace, bude obedněn do výšky alespoň 2 m. Ochranné zařízení bude připevněno bez stromu a vůči kmenu bude vypořádáno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Koruna stromu bude chráněna před poškozením stavebními mechanizmy.
- Ochrana kořenové zóny při navážce – v kořenové zóně stromu nebude provedena žádná navážka, ani zde nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. Při provádění prací nebude přejížděna kořenová zóna stavebními mechanizmy.
- Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů – bude dodržena minimální vzdálenost výkopů od paty kmene stromu 150 cm. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je nutné ochránit před vysycháním a před účinky mrazu. Výkopy kolem stromů a keřů budou prováděny ručně.

Během prací požadujeme dodržovat vyhlášku města Brna č. 15/2007 – ochrana zeleně v městě Brně a všechna ostatní platná právní ustanovení – zákony a vyhlášky.

V průběhu prací nesmí být narušena bezpečnost a provoz parku, veřejný pořádek a nesmí být poškozena žádná součást parku. Jste odpovědní za případné škody způsobené na zeleni a městském majetku nebo občanů, nacházejících se v uvedené době v parku.

Stavba bude zabezpečena po všech stránkách.

Po skončení stavby budou všechny dotčené plochy na náklady stavebníka uklizeny a uvedeny do původního stavu.

Upozorňujeme, že park Tyršův sad je veden v Ústředním seznamu kulturních památek.

Před započítím prací bude správci (Slavíková Marie) nebo koordinátorovi prací (ing. Trnka) oznámen termín zahájení prací.

S pozdravem

Veřejná zeleň města Brna,
příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO


Ing. Josef Kasala
ředitel