

VYŘIZUJE: Ing. Eva Šafářová
TEL.: 518 601 237
E-MAIL: safarova.eva@nemkyj.cz
DATUM: 17.10.2024

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 01

Veřejná zakázka č. VZ202457 – Klimatizace

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce obdobně s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„Prosím o stanovení chladících výkonů kondenzačních jednotek u multisplitů 2+1, 3+1, 4+1, 5+1.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Chladící výkon kondenzační jednotky je:

2+1 - 6,1 kW

3+1 - 8,0 kW

4+1 - 12,1 kW

5+1 - 12,1 kW

Znění dotazu č. 2:

„Prosím o upřesnění rozsahu demontáží - zda je teď stávající systém instalovaný ve stejném rozsahu jako je v rozsahu tohoto VŘ a budou se pouze nahrazovat stávající jednotky za původní.“

Odpověď na dotaz č. 2:

Montáže klimatizačních jednotek budou z 99 % nové jednotky vč. rozvodů. Jen v případě obnovy klimatizační jednotky dojde k montáži na stávající rozvody.

Znění dotazu č. 3:

„Dle rozpočtu a technických parametrů se jedná o nesoulad a to zejména:

43 ks "singlsplitových" jednotek 3,2 KW...,

3 ks "multisplitových" jednotek 3,2 Kw...(1+2), což je ve skutečnosti 6 ks (2x3)

3 ks "multisplitových" jednotek 2,7 Kw...(1+3), což je ve skutečnosti 9 ks (3x3)

1 ks "multisplitové.." jednotky 2,7 Kw...(1+4), což je ve skutečnosti 4 ks (1x4)

2 ks "multisplitových" jednotek 2,7 Kw...(1+5), což je ve skutečnosti 10 ks (2x5)

2 ks "stropních....." jednotek 5,3 KW...,

2 ks "stropních....." jednotek 7,1 KW...,

1 ks "stropní....." jednotky 8,5 KW...,

Celkový počet činí 77 ks,

Technické parametry na klimatizační sety A++/A+++/A+++ jsou řešeny do řady 5,3 KW nikoliv vyšší,

Rozpočet neuvádí doplnění chladiva na nadlimitní délky apod.,

Realizace postupně je poměrně obecný ukazatel v rámci 12-ti měsíců (2x3x....77 x...),

Plošiny a lešení se vztahují rovněž na postupné realizace během roku.“

Odpověď na dotaz č. 3:

Počet jednotlivých kompletů klimatizací je 57 ks.

Nadlimitní délka CU potrubí je uvedena v technické specifikaci jako samostatná položka, která bude fakturována dle skutečné spotřeby.

U jednotek větších než 1+1 je zřejmé a je počítáno, že toto chladivo je již započítáno v dodávce za komplet, a tedy je zahrnuto v ceně.

Realizace bude probíhat 12 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody (dále jen „dohody“) na základě dílčích objednávek dle dohody uzavřené s vítězným dodavatelem veřejné zakázky, a to vždy dle požadavku zadavatele v souladu s uzavřenou dohodou. V průběhu trvání dohody mohou být realizovány různé druhy jednotek (např. 1+1, 2+1, podstropní parapetní jednotka...), vždy záleží na momentální dostupnosti oddělení, ambulancí a situaci v nemocnici.

Jednotlivé montáže během etap mohou zahrnovat možné využití lešení nebo plošiny. Vždy je nutné zvážit u konkrétní jednotlivé montáže.

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl lhůtu pro podání nabídek neprodloužit.

MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel