

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ÚPRAVA SKLÁDKY CM ROSICE VČETNĚ OPLOCENÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581 DIČ: CZ70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Navláčil stavební firma, s.r.o.

sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Pavlem Navláčilem, jednatelem

IČO: 253 01 144 DIČ: CZ25301144
sp.zn. C 23287

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 03. 2024 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 14. 10. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- změna odvodňovacího žlabu betonového s litinovou mřížkou za odvodňovací žlab betonový šterbinový na žádost objednatele. Při skutečném zaměření odvodňovacího žlabu byl zjištěn rozdíl mezi skutečností a rozpočtem v celkové délce 17m,
- pro lepší dostupnost a obsluhu budou do betonového plotu doplněné ocelové dveře s výplní z tahokovu,
- velikost základny paty se zmenšila z důvodu manipulačního prostoru pro montáž,
- změna mazanin z betonu s výztuží KARI síť za povrch z modifikovaného asfaltu,
- zhotovitel použil stávající díly, které nebylo třeba měnit z důvodu jejich dobrého stavu,
- změna provedení druhého vjezdu do areálu CM Rosice z ulice Polní,
- Změna provedení prvního vjezdu do areálu CM Rosice části skladu posypových hmot z ulice Polní- bezpečnější najíždění nákladních vozidel do části areálu skladu posypových hmot,
- změna ploch kójí oproti původním výměrám,
- úprava vnitřní plochy areálu mezi obrubníkem a betonovým plotem vyskládáním zámkové dlažby.
- úprava vnější plochy areálu mezi cestou a betonovým plotem vysypáním kačirkem a doplněním 12 ks zábranného kužele,
- úprava plochy v části u čerpací stanice a skladu solí, zvednutí žlabů a propojení ploch novými asfalty.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

12 013 474,11 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení více a méněprací

Ve Zlíně, dne

**Pavel
Navláčil**
Digitálně
podepsal Pavel
Navláčil
Datum:
2024.10.23
11:15:54 +02'00'

.....
Pavel Navláčil

jednatel

Navláčil stavební firma, s.r.o.

V Brně, dne

 **Bc. Roman Hanák**
Digitální podpis:
24.10.2024
10:12:15

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE TDK 2 (ZL č. 1-12) a DODATKU Č. 2 SoD

Projekt : Úprava skládky CM Rosice včetně oplocení

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Oprava silnice	10 478 801,31	1 814 496,22	-629 823,42	11 663 474,11
Stavba celkem - stavební náklady celkem		10 478 801,31	1 814 496,22	-629 823,42	11 663 474,11

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		320 000,00			320 000,00
Vedlejší náklady		30 000,00			30 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	10 828 801,31	1 814 496,22	-629 823,42	12 013 474,11

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 5842 Úprava skládky CM Rosice včetně oplocení

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
60200 Brno
IČO: 70932581
DIČ: CZ70932581

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
76001 Zlín
IČO: 25301144
DIČ: CZ25301144

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 184 672,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 1 184 672,80 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Z.1	Změnové listy					
01	Změnový list č. 01 - Komunikace					
02	Změnový list č. 02 - Branka do betonového plotu					
03	Změnový list č. 03 - Stěna opěrná					
04	Změnový list č. 04 - Podlahová konstrukce					
05	Změnový list č. 05 - Zdravotně technická instalace - Trubní vedení					
06	Změnový list č. 06 - Úprava druhého vjezdu do areálu z ulice					
07	Změnový list č. 07 - Úprava prvního vjezdu do areálu z ulice Polní					
08	Změnový list č. 08 - Navýšení plochy po zaměření geodetem					
09	Změnový list č. 09 - Úprava vnitřní plochy část mezi obrubou a plotem					
10	Změnový list č. 10 - Úprava venkovní plochy mezi plotem a					
11	Změnový list č. 11 - oprava komunikace u čerpací stanice					
12	Změnový list č. 12 - žádost o prodloužení termínu					
Celkem za stavbu					1 184 672,80	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				

96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	5842	Úprava skládky CM Rosice včetně oplocení
O:	Z.1	Změnové listy
R:	01	Změnový list č. 01 - Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				
1	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 kN	m			
2	59227454R	Žlab betonový štěrbinový	kus			
3	5922770M01	Betonový žlab D400 s litinovou mříží d.1000,š.250, v.200 mm	kus			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t			

Položkový rozpočet

S:	5842	Úprava skládky CM Rosice včetně oplocení
O:	Z.1	Změnové listy
R:	02	Změnový list č. 02 - Branka do betonového plotu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767			Konstrukce zámečnické			
1	767_SPC01	Ocelové dveře s výplní z tahokovu do betonového plotu - dodávka + montáž	ks			

Položkový rozpočet

S:	5842	Úprava skládky CM Rosice včetně oplocení
O:	Z.1	Změnové listy
R:	03	Změnový list č. 03 - Stěna opěrná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	593845M001	Stěna opěrná VHS 150/240/450T 1500x2400x4500, průběžný prvek				
2	593845M002	Stěna opěrná VHS 150/240/450T 1500x2400x4500, rohový prvek levý				
3	593845M003	Stěna opěrná VHS 150/240/450T 1500x2400x4500, rohový prvek pravý kus				

Položkový rozpočet

S:	5842	Úprava skládky CM Rosice včetně oplocení
O:	Z.1	Změnové listy
R:	04	Změnový list č. 04 - Podlahová konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				
1	577141212N	Beton asphalt. s rozprostřením a zhutněním ACO 8, ACO 11, ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m ² - modifikovaný	m ²			
		Původní výměra dle SR : 833 nová výměra v kóji (záměna za beton) : 59,3+95,8+88,5+119,0				
2	577141212RT2	Beton asphaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m ²	m ²			
		Odečet položky ze SR : -833				
3	577181226RT1	Beton asphalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 10 cm plochy 201-1000 m ² - modifikovaný	m ²			
		Původní výměra dle SR : 833 nová výměra v kóji (záměna za beton) : 59,3+95,8+88,5+119,0				
4	577181222R01	Beton asphalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 10 cm, plochy 201-1000 m ²	m ²			
		Odečet rozpočtu ze SR : -833				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
5	631315811RN3	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4, pro podlahové konstrukce se speciálními přísadami omezujícími smrštění	m ³			
		Dle výkresu D115 : Betonová plocha S3 : -235*0,15*1,05 Betonová plocha S4 : -275*0,1*1,05				
6	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t			
		Hmotnost KARI sítě 7,99 Kg/m ² : Dle výkresu D115 : Betonová plocha S3 : -235*7,99/1000 Betonová plocha S4 : -275*7,99/1000 Ztratné 15% : -4,0749*15/100				
7	631361921RT9	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t			
		Hmotnost KARI sítě 5,40 Kg/m ² : Dle výkresu D115 : Betonová plocha S3 : -235*5,40/1000 Betonová plocha S4 : -275*5,40/1000 Ztratné 15% : -2,754*15/100				

Položkový rozpočet

S:	5842	Úprava skládky CM Rosice včetně oplocení
O:	Z.1	Změnové listy
R:	05	Změnový list č. 05 - Zdravotně technická instalace - Trubní vedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				
1	8M0001	Roura šachtová korugovaná Tegra 1000 NG 1000/1200 SN4				
2	8M0002	Dno revizní šachty Tegra 1000 NG PP KG 200 SOUTOČNÉ 45°				
3	8M0004	Těsnění k šachtové rouře Tegra 1000 NG				
4	8M0006	Těsnění Tegra 600 PRO TELESKOP A BETONOVÝ PRSTENEC				

Položkový rozpočet

S:	5842	Úprava skládky CM Rosice včetně oplocení
O:	Z.1	Změnové listy
R:	06	Změnový list č. 06 - Úprava druhého vjezdu do areálu z ulice Polní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
Zemní práce						
1	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm				
2	113111220R00	Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.20cm				
Díl: 5						
Komunikace						
3	564861111RT2	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkdrti frakce 0-32 mm				
4	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm				
5	577141212RT2	Beton asfalt. s rozprostřením a zhutněním ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2 - modifikovaný				
6	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400 včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN				
7	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou				
8	5_SPC01	Zajištění přejezdu žlabů plechy dodávka+montáž+demontáž				
9	577181226RT1	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 10 cm plochy 201-1000 m2 - modifikovaný				
10	59227454	Žlab betonový štěrbinový				
Díl: 91						
Doplňující práce na komunikaci						
11	917762111R00	Osazení ležatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15				
12	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm				
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
13	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého				
Díl: D96						
Přesuny suti a vybouraných hmot						
14	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace				
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km				
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km				
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km				
20*64						
18	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km				
19	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)				

Položkový rozpočet

S:	5842	Úprava skládky CM Rosice včetně oplocení
O:	Z.1	Změnové listy
R:	07	Změnový list č. 07 - Úprava prvního vjezdu do areálu z ulice Polní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
Zemní práce						
1	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm				
2	113111220R00	Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.20cm				
Díl: 5						
Komunikace						
3	564861111RT2	Podklad ze štěrkodeřti po zhuřnění tloušťky 20 cm štěrkodeřti frakce 0-32 mm				
4	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm				
5	577141212RT2	Beton asfalt. s rozprostřením a zhuřněním ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2 - modifikovaný				
6	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely řivičnou zálivkou				
7	577181226RT1	Beton asfalt. ACL 22 ložný, ř. do 3 m, tl. 10 cm plochy 201-1000 m2 - modifikovaný				
Díl: 91						
Doplňující práce na komunikaci						
8	919735112R00	Řezání stávajícího řivičného krytu tl. 5 - 10 cm				
Díl: D96						
Přesuny suti a vybouraných hmot						
9	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace				
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km				
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km				
20*20						
12	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km				
13	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)				

Položkový rozpočet

S:	5842	Úprava skládky CM Rosice včetně oplocení
O:	Z.1	Změnové listy
R:	08	Změnový list č. 08 - Navýšení plochy po zaměření geodetem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				
1	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 13,5+21,0+20,0+21,0				
2	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm				

Položkový rozpočet

S:	5842	Úprava skládky CM Rosice včetně oplocení
O:	Z.1	Změnové listy
R:	09	Změnový list č. 09 - Úprava vnitřní plochy část mezi obrubou a plotem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				
1	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2			
		54*0,5				
2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2			
		54*0,5				
3	631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I	m3			
		54*,05*0,1				
4	59245308R	Dlažba standard přírodní 200 x 100 x 60 mm	m2			
		54*0,5				

Položkový rozpočet

S:	5842	Úprava skládky CM Rosice včetně oplocení
O:	Z.1	Změnové listy
R:	10	Změnový list č. 10 - Úprava venkovní plochy mezi plotem a cestou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3			
		2,5*(29*2)*0,2				
2	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3			
		2,5*(2*29)*0,2				
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3			
		2,5*(29*2)*0,2				
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3			
		2,5*(29*2)*0,2				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
5	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2			
		2,5*(29*2)				
Díl: 5		Komunikace				
6	583327631R	Kamenivo těžené 32/63	t			
		2,5*(29*2)*0,2*1,7				
7	592891140R	Zábrana vymývaná kužel 500 x 500 mm, v. 1000 mm Brož Dunaj 4-8	kus			
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				
8	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t			
		2,5*(29*2)*0,2/1,7				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t			

Položkový rozpočet

S:	5842	Úprava skládky CM Rosice včetně oplocení
O:	Z.1	Změnové listy
R:	11	Změnový list č. 11 - oprava komunikace u čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2			
vybourání asfaltové plochy : 1,2*43,5						
2	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm	m2			
206,25						
Díl: 5 Komunikace						
3	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou	m			
11,0+17,0+15,5						
4	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2			
podloží pod nově osazeným žlabem : 0,5*8,0						
5	573111113R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2			
8,5*4,5						
11,0*9,5						
15,5*17,0						
6	577141212RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 - modifikovaný	m2			
7	57718122R01	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 10 cm, plochy 201-1000 m2 - modifikovaný	m2			
8	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 kN	m			
Díl: 8 Trubní vedení						
9	8001	napojení žlabu do kanalizace	kus			
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
10	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m			
11,0+17,0+15,5						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
11	96001	Demontáž odvodňovacího žlabu	m			
12	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3			
betonová konstrukce pod žlabem : 0,3*0,5*8,0						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
13	998222012R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu	t			
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
14	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t			
20*12,984						
15	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t			
16	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			
17	979999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t			

Položkový rozpočet

S:	5842	Úprava skládky CM Rosice včetně oplocení
O:	Z.1	Změnové listy
R:	11	Změnový list č. 11 - oprava komunikace u čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------