

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/389 hr. Kr. Vysočina - Žďárec - Dolní Loučky, I. etapa

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CZ a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze
kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Morava jih, Videňská 104, 619 00 Brno
zastoupena

IČ: 45274924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 28. 8. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- z důvodu možnosti vyššího využití stávajících materiálů formou recyklace, sjednocení technologie opravy vozovky, provedení opravy konstrukční vrstvy komunikace ve větším rozsahu a to takřka v celém úseku stavby, finanční i částečně časové úspory byl předložen návrh změny opravy konstrukčních vrstev komunikace. Upravená technologie zaručuje srovnatelné technologické řešení s finanční úsporou.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

39 030 049,50 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.


Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací a méněprací

|
V Brně |



|EUROVIA CZ a.s. |

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

30.10.2024

07:12:50

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: 240013 II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽĎÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY, TDK1 - méněpráce

Objekt: Změna č. 01 ÚSEK 1 km 9,929 - 11,517, méněpráce

Rozpočet: Změna č. 01 ÚSEK 1 km 9,929- 11,517 - méněpráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 240013 II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽDÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY, TDK1 - méněpráce
Objekt: Změna č. 01 ÚSEK 1 km 9,929 - 11,517, méněpráce
Rozpočet: Změna č. 01 ÚSEK 1 km 9,929- 11,517 - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) odkopávky a prokopávky obecné tř. I 448,03*2=896.06 [A]	T			
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) asfaltové vrstvy a PM s obsahem B(a)P > 50 mg/kg 371,87*2,4=892.49 [A]	T			
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM 586,53-214,66)=371.87 [A]	M3			
5	11333B		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA odstranění penetračního makadamu v podkladní vrstvě 371,87*2,4*12=-10 709.86 [A]	tkm			
9	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM Odkop zeminy stávající krajnice a travního drnu tl. 250 mm. "Oprava 0 (264+813)m*0,1m2 = 107,70 [A] Oprava 1 (360+153) m*0,202m2 = 103,63 [B] Oprava 3 (960+618) m*0,150 m2 = 236,70 [C] Celkové množství 448.030000 = 448,03 [D]"	M3			

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	240013	II/389 HR. VYSOČINA - ŽĎÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY, TDK1 - méněpráce
Objekt:	Změna č. 01	ÚSEK 1 km 9,929 - 11,517, méněpráce
Rozpočet:	Změna č. 01	ÚSEK 1 km 9,929- 11,517 - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS 3025,73*0,15=453.86 [A]	M3			
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
17	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI "Oprava 0 (v místě sanace poškození okraje vozovky pomocí ŠD (264+813) m*0,561m*0,25*0,1 = 15,10 [A] Oprava 1 (v místě sanace poškození okraje vozovky pomocí ŠD (360+153) m*0,573m*0,25*0,1 = 7,35 [B] Oprava 3 - první vrstva (960+618) m*1,3m*0,2 = 410,28 [C] Oprava 3 - druhá vrstva (960+618) m*1,793m*0,25 = 707,34 [D] Celkové množství 1140.070000 = 1140,07 [E]"	M3			
20	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze PI-C 0,80 kg/m2. "Celková plocha úseku 8944 m2*1,03 = 9212,32 [A] Plocha lokálních sanací 8944 m2*0,3 = 2683,20 [B] Celkové množství 11895.520000 = 11895,52 [C]"	M2			
22	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Spojovací postřik z asfaltové emulze PS-C 0.60 kg/m2 Celková plocha 8944m2*1,03 = 9212,32 Plocha lokálních sanací (30% celkové plochy) 8944m2*0,3 = 2683,20 Celkové množství 14319.65 14319,65-(9212,32+2683,2)=2 424.13 [A]	M2			
5			Komunikace				
Celkem:							

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 240013 II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽĎÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY, TDK1 - méněpráce

Objekt: Změna č. 02 Úsek 2 - km 11,517 - 12,973, méněpráce

Rozpočet: Změna č. 02 Úsek 2 - km 11,517 - 12,973, méněpráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 240013 II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽĎÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY, TDK1 - méněpráce
Objekt: Změna č. 02 Úsek 2 - km 11,517 - 12,973, méněpráce
Rozpočet: Změna č. 02 Úsek 2 - km 11,517 - 12,973, méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) odkopávky a prokopávky obecné tř.I 393,22*2=786.44 [A]				
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) asfaltové vrstvy a PM s obsahem B(a)P > 50 mg/kg 119,75*2,4=287.40 [A]				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
5	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM "odstranění penetračního makadamu v podkladní vrstvě položka zahrnuje dopravu materiálu (N.O. 170301) na skládku dle výběru zhotovitele, poplatek uveden zvlášť" výpočet: celkové množství-plochy lokálních sanací 318,88-199,13=119.75 [A]				
6	11333B		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA "odstranění penetračního makadamu v podkladní vrstvě položka zahrnuje dopravu materiálu (N.O. 170301) na skládku dle výběru zhotovitele, poplatek uveden zvlášť" 119,75*2,4*12=3 448.80 [A]				
11	122736		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM Odkop zeminy stávající krajnice a travního drnu tl. 250 mm.				



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 240013 II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽDÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY, TDK1 - méněpráce
Objekt: Změna č. 02 Úsek 2 - km 11,517 - 12,973, méněpráce
Rozpočet: Změna č. 02 Úsek 2 - km 11,517 - 12,973, méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"Oprava 0 (819+943)m*0,1m2 = 176,20 [D] Oprava 1 (473+416) m*0,202m2 = 179,58 [A] Oprava 2 (0+31) m*0,182m2 = 5,64 [B] Oprava 3 (155+57) m*0,150 m2 = 31,80 [C] Celkové množství 393.220000 = 393,22 [E]"				
18	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS výpočet: celkové množství-dosypávka zeminy při výměně obrub 398,89-2,31=396.58 [A]				
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
27	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI "Oprava 0 (v místě sanace poškození okraje vozovky pomocí ŠD) (819+943) m*0,561m*0,25*0,1 = 24,71 Oprava 1 (v místě sanace poškození okraje vozovky pomocí ŠD) (473+416) m*0,573m*0,25*0,1 = 12,73 Oprava 2 (v místě sanace poškození okraje vozovky pomocí ŠD) (0+31) m*0,573m*0,25*0,1 = 0,44 [B] Oprava 3 - první vrstva (155+57) m*1,3 m*0,2 = 55,12 [C] Oprava 3 - druhá vrstva (155+57) m*1,793 m*0,25 = 95,03 [E] Celkové množství 188.030000 = 188,03 [F]"				
30	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřík z kationaktivní asfaltové emulze PI-C 0,80 kg/m2. "Celková plocha úseku 8297m2*1,03 = 8545,91 [A] Plocha lokálních sanací (30% celkové plochy) 8297m2*0,3 = 2489,10 [B] Celkové množství 11035.010000 = 11035,01 [C]"				
32	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Spojovací postřík z asfaltové emulze PS-C 0.60 kg/m2 výpočet: celkové množství-plocha lokálních sanací-celková plocha 12255,28-2489,1-8545,91=1 220.27 [A]				



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 240013 II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽDÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY, TDK1 - méněpráce
Objekt: Změna č. 02 Úsek 2 - km 11,517 - 12,973, méněpráce
Rozpočet: Změna č. 02 Úsek 2 - km 11,517 - 12,973, méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						

Celkem:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 240013 II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽĎÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY, TDK 1 - vícepráce

Objekt: Změna č. 1 Úsek 1 - km 9,929 - 11,517, vícepráce

Rozpočet: Změna č. 1 Úsek 1 - km 9,929 - 11,517, vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 240013 II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽĎÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY, TDK 1 - vícepráce
Objekt: Změna č. 1 Úsek 1 - km 9,929 - 11,517, vícepráce
Rozpočet: Změna č. 1 Úsek 1 - km 9,929 - 11,517, vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
1	567541	NP1	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM šířka recyklace za studena 1,2 m výpočet: (délka úseku x 2) - úseky vintravilánu (1589*2)-103=3075 3075*1,2=3690				
2	57475	NP2	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY				
25	574F06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S				
5			Komunikace				
Celkem:							

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 240013 II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽĎÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY, TDK 1 - vícepráce

Objekt: Změna č. 2 Úsek 2 - km 11,517 - 12,973, vícepráce

Rozpočet: Změna č. 2 Úsek 2 - km 11,517 - 12,973, vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 240013 II/389 HR. KR. VYSOČINA - ŽDÁREC - ÚJEZD - DOLNÍ LOUČKY, TDK 1 - vícepráce
Objekt: Změna č. 2 Úsek 2 - km 11,517 - 12,973, vícepráce
Rozpočet: Změna č. 2 Úsek 2 - km 11,517 - 12,973, vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
1	567541	NP1	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM šíčka recyklaceza studena 1,2 m celková délka volných krajů vozovky dle situace výpočet: (délka úseku *2) - úseky v intravilánu (1456*2)-134=2778 2778*1,2=3333,6				2
2	57475	NP2	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY 2778*1,0=2 778.00 [A]				2
35	574F06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S ACP 16+, 50/70, tloušťky 80 mm Plocha lokálních sanací+plocha sanací krajů-celkové množství ((8297*0,3)+(2778*1,0))*0,08-295,09=126,28				0
5			Komunikace				4
Celkem:							4

REKAPITULACE TDK 1 (ZL č. 1, 2)

Projekt : II/389 hr. kr. Vysočina - Žďárec - Újezd - Dolní Loučky, I. etapa

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
Úsek 1	km 9,929 - 11,517				
Úsek 1 - DIO	km 9,929 - 11,517				
Úsek 2	km 11,517 - 12,973				
Úsek 2 - DIO	km 11,517 - 12,973				
Stavba celkem - stavební náklady celkem		39 120 984,70	5 415 053,14	-5 885 988,34	38 650 049,50

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady					
Vedlejší náklady					
Ostatní a vedlejší náklady celkem		380 000,00	0,00	0,00	380 000,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	39 500 984,70	5 415 053,14	-5 885 988,34	39 030 049,50