

±0,00= stávající podlaha přízemí

HIP	Zodp. projektant profese	projektant	<b>Višinka s.r.o.</b> nám. Míru 116, 679 74, Olešnice	
Ing. Petr Višinka	Ing. Simona Piskláková	Ing. Petr Višinka		
Stavebník : Nemocnice Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, Letovice			ve spolupráci s	
Místo stavby : Pod Klášterem 17, Letovice			ing. Simona Piskláková medsi@centrum.cz	
Akce :  <b>Dokončení únikové cesty typu B</b>  Objekt : SOP 01 Budova nemocnice Část, profese : Vzduchotechnika			Datum	08/2024
			Měřítko	
			Stupeň	Dokumentace pro provádění stavby
			Číslo výkresu	<b>02</b>
Název výkresu : <b>SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ</b>				

Vzduchotechnika

<b>REKAPITULACE NÁKLADŮ</b>	<b>- PROJEKT</b>
-----------------------------	------------------

--

	Dodávka	Montáž
--	---------	--------

Zař.č.20,20A - CHUC B

MEZISOUČET

Náklady na dopravu 6,00%

**ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Komplexní vyzkoušení a zaregulování	40 hod	kč
Zaškolení obsluhy	2 hod	kč
dokumentace výrobní před zahájením prací	1 kpl	kč
skutečné provedení	1 kpl	kč
ekologická likvidace a závěrečný úklid	1 kpl	kč
denní úklid na staveništi a ochranné folie vzt zařízení-ochrana proti prachu	1 kpl	kč
značení potrubí dle platných ČSN	1 kpl	kč
Dokladová část ( protokoly, atesty, zkoušky, doklady o ekeologické likvidaci při demontážích)	1 kpl	kč
návrh provozního předpisu	2 hod	kč
plošina-ztížená montáž na střeše	6 hod	kč

**DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

IZOLACE, NÁTĚRY,

MEZISOUČET

**C E L K E M**

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
<p>V nabídce musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Před zahájením dodávky a montáže je nutné se přesvědčit, jestli stav objektu odpovídá PD. Bez provedení kontroly není možné držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly.</p> <p>pro úplnou nabídku je nutno respektovat technické specifikace a výkresovou dokumentaci vč.technické zprávy</p>							
<b>Zař.č.20,20A - CHUC B</b>							
20.1	Přívodní potrubní radiální ventilátor Vp = 710m3/h 230V 50 Hz p = 120 Pa	ks	1				
20.10	nasávací hlavice VHL lamelová DN200 , PZ se sítlem proti ptákům a drobným hlodavcům	ks	1				
20.20	Uzavírací klapka těsná DN200- do venkovního prostředí po obvodu pryžovým těsněním teplotní odolnost -30+50°C vč servo pohonu 230V 50Hz se signal.položky - ochrana servo vč. Krytu pohonu proti povětrnostním vlivům	ks	1				
20.40	přívodní výustka VK 1.0 R 325x225 na nástavci provedení dle architekta-předložit vzorník ke schválení	ks	1				
20A.10	Výfukový kus 500x200<45 s vletovanou protidešťovou žaluzií	ks	1				
20A.11	ochranná mřížka 500x200	ks	1				
20A.20	Uzavírací klapka těsná 500x200 po obvodu pryžovým těsněním vč servo pohonu 230V 50Hz	ks	1				
20,20A.70	Potrubí čtyřhranné sk.l - pozink. plech, tř.těsnosti C, rovné a tvarové potrubní díly - 40% - pro CHUC	m <sup>2</sup>	5				
20.80	Potrubí kruhové do DN 200, tř.těsnosti min.C, vč.tvarovek a příslušenství	bm	6				
20.85	Spojovací a těsnicí materiál , podpěry, závěsy, konzoly, drobný materiál dle potřeby vzt ztížená montáž na střeše	kpl	1				
Celkem:							

#### IZOLACE, NÁTĚRY,

Izolace tepelné a protihlukové TL.40mm	m <sup>2</sup>	3
oplechování nad střechou	m <sup>2</sup>	2
Izolace protipožární 30DPI, v oboustranném provedení	m <sup>2</sup>	2
Nátěry potrubí a vzt elementů-dle pokynů podpěrných konstrukcí 1x základní, 3x vrchní	m <sup>2</sup>	5

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
Celkem:							