

D.1.4.b.002: Specifikace materiálu a služeb, ŽN.1, PZTS

p.č.	typ	název položky	mj.	množ.
		Doplnění PZTS DM		
1	MM2	Expander pro DM, 8 dvojité vyvážených vstupů, 1 reléový výstup 30V/2A	6	ks
2	MN1	Systémový záložní zdroj pro připojení k systému DM, 13,8 V/10 A, monit. por.	1	ks
3	AKU 40-12	Akumulátor 12V / 40 Ah	1	ks
4	RKZ111	TK: Instalační krabice povrchová s 8 dvojítymi pájecími piny	1	ks
5	DC 101	MAG1: Magnetický kontakt, povrchová montáž	1	ks
6	VE 1012	PIR1: Inteligentní PIR detektor, 12 m, 9 záclon, individuální maskování zón	24	ks
7	VE 1120	PIR 2: Inteligentní PIR detektor, 20 m, 11 záclon, individuální maskování zón	10	ks
8	Saltek DA-275 DFI6	Přepětová ochrana, odrušovacím vf filtr, signalizace poruchy, 230V / 6A	1	ks
9	Saltek DP-012	Přepětová ochrana pro univerzální použití, 12V / min 2A	1	ks
10	Saltek DM12	Přepětová ochrana pro univerzální použití, 12V	2	ks
		Pro Nadstavbu PZTS		
11	P-NET	HW sériové rozhraní P-NET	2	ks
12		Licence ovladače do softwarové nadstavby, pro PZTS systém, stávající systém 1x ústředna Dominus Millennium	2	ks
13		Půdorys do sw nadstavby, podlaží, ŽN1 a ŽN3 - úprava pro PZTS	16	ks
14		Integrace ústředny do SW nadstavby — import systému (mimo vizualizaci symbolů), zprovoznění komunikace	4	ks
15		Tvorba symbolu PZTS do sw nadstavby, ŽN1 a ŽN3	990	ks
16		Tvorba symbolů a vazeb z PZTS na osvětlení, zakreslení do půdorysu, ŽN3, zprovoznění	50	hod
17		Závěrečné testy, kontrola instalace a funkcí systému	60	hod
18		Zaškolení obsluhy	12	hod
		Instalační materiál		
19	FI-H04	Stíněný čtyřžilový kabel pro PZTS	20	m
20	FI-H06	Stíněný šestižilový kabel pro PZTS	1300	m
21	FI-HT06	Stíněný šestižilový twistovaný kabel	120	m
22	H05VV-F 2x1	Kabel 2x1,0	30	m
23	CYKY - O 2x2,5	Kabel 2x2,5	90	m
24	CYKY - J 3x2,5	Kabel 3x2,5	50	m
25	ARK-211110	Žlab MERKUR 2 50 /50 (spol. i pro CCTV)	48	m
26	LHD 20X10HF_HD	Lišta hranatá bezhalogenová 20x10mm	20	m
27	LHD 40X20HF_HD	Lišta hranatá bezhalogenová 40x20mm	10	m
28	FMP 20	Elektroinstalační trubka ohebná pr. 20	120	m
29	FMP 25	Elektroinstalační trubka ohebná pr. 25	500	m
30	FMP 32	Elektroinstalační trubka ohebná pr. 32	40	m
31	Hilti	Protipožární prostupy	12	ks
32	OST	Spojovací a instalační materiál (šrouby, vruty, hmoždiny, pásy podložky ap.)	1	ks
33	Montáž	Pomocné práce / průrazy, vrtání otvorů apod.	60	hod
34	Montáž	Drážka pro uložení kabelů pod omítku - drážkování	12	hod
35	Montáž	Drážka pro uložení kabelů pod omítku - zapravení	18	hod
36	Montáž	Drážka pro uložení kabelů pod omítku - výmalba	8	hod

D.1.4.b.002: Specifikace materiálu a služeb, ŽN.1, PZTS

p.č.	typ	název položky	mj.	množ.
37	Montáž	Připojení do stávající el. instalace objektů - původ. sběrnice PZTS, napájení	14	hod
38	Prog	Naprogramování prvků PZTS do systému PZTS, nastavení	18	hod
39	Prog	Žprovoznění části ŽN1, oživení, kontrola funkce prvků	10	hod
40	Revize	Revize, zkoušky, kontroly, vypracování zpráv, protokolů pro PZTS	26	hod
41	Projekt	Dílenská dokumentace, technická příprava zakázky	32	hod
42	Projekt	Dokumentace skutečného provedení	26	hod
43	Ostatní	Ostatní výkony (příprava a úklid pracoviště, žebříky)	28	hod
44	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (doprava materiálu, osob, čas na cestě ...)	1	kpl