

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/40832A KRAVSKO, PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
pobočka
zastoupen

IČO: 43005560

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

Oblast Morava a

PORR a.s. a

(společně dle obchodního rejstříku)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 24. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Před převedením dopravy na objízdnou trasu byla zjištěna nutnost provedení výprávek ve větším rozsahu než předpokládala SOD. Navýšení je doloženo vážnými listy.
- Při frézování komunikace byla zjištěna větší mocnost asfaltových vrstev na rýze po splaškové kanalizaci.
- Při realizaci hlavního řádu dešťové kanalizace došlo ke kolizi se splaškovými přípojkami. Ve třech případech bylo nutné provést přeložení přípojky do nového sklonu a nahrazení novým potrubím z kameniny a přepojení na splaškovou kanalizaci.
- Při realizaci hlavního řádu nové dešťové kanalizace došlo k narušení ochranného pásma přípojek plynovodu. Ve dvou případech křížení bylo dle podmínek správce plynovodu nutné provést sondy pro zjištění přesné polohy a následný odkop plynových přípojek pod komunikací, mírnou úpravu nivelety přípojky a osazení půlené chráničky s číchačkou.
- Při realizaci hlavního řádu dešťové kanalizace došlo ke kolizi se stávajícími přípojkami vodovodu. Ve třech případech bylo nutné provést odkop přípojky a provedení přípojky v novém sklonu.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

19 517 130,21 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně, dne



prokurista PORR a .s. pro pobočku



prokurista PORR a.s.

V Brně, dne



**Bc. Roman
Hanák**

Digitální podpis:

22.11.2024

07:54:06

Bc. Roman Hanák

Ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : III/40832a Kravsko, průtah

		Nabídkový rozpočet bez DPH	dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1		
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Komunikace III/40832a	10 228 464,23	119 977,97	-107 759,10	10 240 683,10
SO 181	Dopravně inženýrská opatření	942 179,96	922 314,99		1 864 494,95
SO 241	Opěrná zeď v km 0,003 - 0,046 vpravo	4 478 703,27			4 478 703,27
I.Stavba celkem - stavební náklady celkem SÚS		15 649 347,46	1 042 292,96	-107 759,10	16 583 881,32

I. Rekapitulace stavby - společně zajišťované objekty SÚS+obec		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 301a	Rekonstrukce dešťové kanalizace - úsek č.1 (zde 100%, podíl SÚS 52,13%, podíl obec 47,87%)	1 771 233,96	224 705,64		1 995 939,60
SO 301b	Rekonstrukce dešťové kanalizace - úsek č.2 (zde 100%, podíl SÚS 52,13 %, podíl obec 47,87%)	515 642,22			515 642,22
I.Stavba celkem - společně zajišťované objekty SÚS+obec		2 286 876,18	224 705,64	0,00	2 511 581,82

I. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší n. SÚS		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady SÚS		153 228,74			153 228,74
Vedlejší náklady SÚS		268 438,33			268 438,33
I.Ostatní a vedlejší náklady celkem SÚS		421 667,07	0,00	0,00	421 667,07

I. Rekapitulace stavby souhrn SÚS		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
I. Rekapitulace celkem SÚS		18 357 890,71	1 266 998,60	-107 759,10	19 517 130,21

Změna stavby č. ZBV 1 Navýšení množství u výtluků na objízdné trase

Stavba: 0738a/24A - III/40832a Kravsko, průtah - SÚS

Objekt: SO181 - Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: [SO181] - Dopravně inženýrská opatření

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 942 179,96 Kč

Celková cena: 1 864 494,95 Kč

DPH: 391 543,94 Kč

Cena s DPH: 2 256 038,89 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: 922 314,99 Kč

DPH: 193 686,15 Kč

Cena s DPH: 1 116 001,14 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

**Položky změny stavby č. ZBV 1****Rozpočet: [SO181] - Dopravně inženýrská opatření**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO181 Dopravně inženýrská opatření						922 314,99
5 Komunikace						922 314,99
1	57791A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST)	T	351,120	2 626,78	922 314,99

Změna stavby č. ZBV 2 Frézování rýhy po splaškové kanalizaci

Stavba: **0738a/24A - III/40832a Kravsko, průtah - SÚS**

Objekt: **SO101 - Komunikace III/40832a**

Rozpočet: **[SO101] - Komunikace III/40832a**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 10 228 464,23 Kč

Celková cena: 10 240 683,10 Kč

DPH: 2 150 543,45 Kč

Cena s DPH: 12 391 226,55 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: 12 218,87 Kč

DPH: 2 565,96 Kč

Cena s DPH: 14 784,83 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

**Položky změny stavby č. ZBV 2****Rozpočet: [SO101] - Komunikace III/40832a**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO101 Komunikace III/40832a						12 218,87
0 Všeobecné konstrukce a práce						-3 278,82
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-101,080	11,52	-1 164,44
2	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-183,540	11,52	-2 114,38
1 Zemní práce						15 497,69
7	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	-79,800	855,31	-68 253,74
8	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	-2 753,100	0,20	-550,62
10	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	-53,200	670,60	-35 675,92
13	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	133,000	902,09	119 977,97

Změna stavby č. ZBV 3 Přeložky přípojek splaškové kanalizace (3x)

Stavba: 0738a/24A - III/40832a Kravsko, průtah - SÚS

Objekt: SO301a - Rekonstrukce dešťové kanalizace - Úsek č. 1 (zde 100%, SÚS 52,13%. obec 47,87%)

Rozpočet: [SO301a] - Rekonstrukce dešťové kanalizace - Úsek č. 1 (zde 100%, SÚS 52,13%. obec 47,87%)

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 1 771 233,96 Kč

Celková cena: 1 853 349,10 Kč

DPH: 389 203,31 Kč

Cena s DPH: 2 242 552,41 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: 82 115,14 Kč

DPH: 17 244,20 Kč

Cena s DPH: 99 359,34 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

**Položky změny stavby č. ZBV 3****Rozpočet: [SO301a] - Rekonstrukce dešťové kanalizace - Úsek č. 1 (zde 100%, SÚS 52,13%. obec 47,87%)**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO301a Rekonstrukce dešťové kanalizace - Úsek č. 1 (zde 100%, SÚS 52,13%. obec 47,87%)						82 115,14
0 Všeobecné konstrukce a práce						182,48
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	15,840	11,52	182,48
1 Zemní práce						33 215,11
3	12841	DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II	M3	1,350	980,25	1 323,34
4	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	8,100	207,38	1 679,78
5	12891	DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III	M3	0,450	1 822,25	820,01
6	12893	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III	M3	2,700	207,38	559,93
7	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	13,500	846,03	11 421,41
8	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	6,750	716,22	4 834,49
9	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	2,250	839,75	1 889,44
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	7,920	8,83	69,93
11	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,580	582,63	8 494,75
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,400	884,18	2 122,03
4 Vodorovné konstrukce						16 189,27
104	899523.N02	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20	M3	5,279	3 066,73	16 189,27
8 Potrubí						28 683,24
102	83433.N01	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	M	12,000	823,01	9 876,12
106	899901.N03	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	3,000	6 269,04	18 807,12
9 Ostatní konstrukce a práce						3 845,04
103	969233.N04	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ	M	12,000	320,42	3 845,04

Změna stavby č. ZBV 4 Zemní práce pro přeložky přípojek plynovodu (2x)

Stavba: **0738a/24A - III/40832a Kravsko, průtah - SÚS**

Objekt: **SO301a - Rekonstrukce dešťové kanalizace - Úsek č. 1 (zde 100%, SÚS 52,13%. obec 47,87%)**

Rozpočet: **[SO301a] - Rekonstrukce dešťové kanalizace - Úsek č. 1 (zde 100%, SÚS 52,13%. obec 47,87%)**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 1 771 233,96 Kč

Celková cena: 1 872 981,04 Kč

DPH: 393 326,02 Kč

Cena s DPH: 2 266 307,06 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: 101 747,08 Kč

DPH: 21 366,90 Kč

Cena s DPH: 123 113,98 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. ZBV 4

Rozpočet: [SO301a] - Rekonstrukce dešťové kanalizace - Úsek č. 1 (zde 100%, SÚS 52,13%. obec 47,87%)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO301a Rekonstrukce dešťové kanalizace - Úsek č. 1 (zde 100%, SÚS 52,13%. obec 47,87%)						101 747,08
0 Všeobecné konstrukce a práce						73,73
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6,400	11,52	73,73
1 Zemní práce						32 732,19
3	12841	DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II	M3	0,960	980,25	941,04
4	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	5,760	207,38	1 194,51
5	12891	DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III	M3	0,320	1 822,25	583,12
6	12893	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III	M3	1,920	207,38	398,17
107	13173.N05	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	4,800	243,80	1 170,24
114	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	M3	2,400	716,22	1 718,93
115	13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III	M3	0,800	839,75	671,80
7	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	9,600	846,03	8 121,89
8	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	4,800	716,22	3 437,86
9	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	1,600	839,75	1 343,60
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3,200	8,83	28,26
111	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	8,000	361,43	2 891,44
110	17481.1	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12,800	582,63	7 457,66
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,137	884,18	2 773,67
7 Přidružená stavební výroba						68 066,00
105	R1.N06	Práce na ochraně plynovodu (chráničky, čičačky)	KUS	2,000	34 033,00	68 066,00
8 Potrubí						875,16
112	709120.N07	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU	KUS	2,000	437,58	875,16

Změna stavby č. ZBV 5 Zemní práce z důvodu kolize vodovodních přípojek (3x)

Stavba: **0738a/24A - III/40832a Kravsko, průtah - SÚS**

Objekt: **SO301a - Rekonstrukce dešťové kanalizace - Úsek č. 1 (zde 100%, SÚS 52,13%. obec 47,87%)**

Rozpočet: **[SO301a] - Rekonstrukce dešťové kanalizace - Úsek č. 1 (zde 100%, SÚS 52,13%. obec 47,87%)**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 1 771 233,96 Kč

Celková cena: 1 812 077,38 Kč

DPH: 380 536,25 Kč

Cena s DPH: 2 192 613,63 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: 40 843,42 Kč

DPH: 8 577,11 Kč

Cena s DPH: 49 420,53 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. ZBV 5

Rozpočet: [SO301a] - Rekonstrukce dešťové kanalizace - Úsek č. 1 (zde 100%, SÚS 52,13%. obec 47,87%)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO301a Rekonstrukce dešťové kanalizace - Úsek č. 1 (zde 100%, SÚS 52,13%. obec 47,87%)						40 843,42
0 Všeobecné konstrukce a práce						110,59
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	9,600	11,52	110,59
1 Zemní práce						39 420,09
3	12841	DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II	M3	1,440	980,25	1 411,56
4	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	8,640	207,38	1 791,76
5	12891	DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III	M3	0,480	1 822,25	874,68
6	12893	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III	M3	2,880	207,38	597,25
7	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	14,400	846,03	12 182,83
8	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	7,200	716,22	5 156,78
9	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	2,400	839,75	2 015,40
10	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4,800	8,83	42,38
11	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	19,200	582,63	11 186,50
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,706	884,18	4 160,95
8 Potrubí						1 312,74
113	709120.1	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU	KUS	3,000	437,58	1 312,74