

Soupis prací
Vzduchotechnika

Poř. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č		
				jed.	dodávka	montáž
ZAŘÍZENÍ č. 1 – Chlazení kuchyně						
1.01	Kondenzační jednotka Qch/Qt=20/23 kW; Ni(max)=9,8 kW; 400 V/50 Hz; Energetická účinnost SEER 3,1; SCOP 3,45 rozměry (ŠxVxH) do 940x1630x460; m<160 kg Lw(A) <= 75 dB Příslušenství: - konzola pro umístění na podlahu/stěnu Montáž	soub	1			
		soub	1			
1.02	Vnitřní kanálová jednotka Qch/Qt=20/23 kW rozměry do rozměry (ŠxVxH) do 1350x450x910, m<85 kg; Lw(A) <= 70 dB Příslušenství: - kabelový ovládač Montáž	soub	1			
		soub	1			
1.03	Cu potrubí 9,52x19 vč. komunik. kabelu, chladiwa a lišty Montáž	bm	20			
		bm	20			
1.04	Textilní vyústka - část varny VYÚSTKA: tvar kruhový, jednoduché zavěšení, háček. NOSNÝ PRVEK: lanko pozink, svislé závěsy: lanko pozink. Tvar Kruhový Rozměr (mm) 400 Celková délka (mm) 12585 První konec Začátek Druhý konec Zaslepení Zip 400 (ks) 6 Průtok (m³/h) 3000 (540+626+1835) Použitelný přetlak (Pa) 100 Vyztužující obruče Nerez Uvnitř Oblouk 2 Oblouk 400 90°, Zip, Zip RAL základní dle výběru investora Montáž	soub	1			
		soub	1			
1.05	Textilní vyústka - část umývárny VYÚSTKA: tvar kruhový, jednoduché zavěšení, háček. NOSNÝ PRVEK: lanko pozink, svislé závěsy: lanko pozink. Tvar Kruhový Rozměr (mm) 280 Celková délka (mm) 11259 První konec Začátek Druhý konec Zaslepení Zip 280 (ks) 6 Průtok (m³/h) 1300 (634+33+633) Použitelný přetlak (Pa) 100 Vyztužující obruče Nerez Uvnitř Oblouk 2 Oblouk 280 90°, Zip, Zip, RAL základní dle výběru investora Montáž	soub	1			
		soub	1			
1.06	Klapka regulační d=400 Montáž	ks	1			
		ks	1			
1.06	Klapka regulační d=280 Montáž	ks	1			
		ks	1			
1.07	Kruhové potrubí SPIRO do d=500 vč. 50% tvar.	bm	3			

Soupis prací
Vzduchotechnika

Poř. č.	Název	M. j.	Množ- ství	C e n a K č		
				jed.	dodávka	montáž
	do d=280 vč. 40% tvar.	bm	6			
	Montáž	soub	1			
1.08	Potubí čtyřhranné pozinkované					
	- rovné	m2	0			
	- tvarovky	m2	2			
	Montáž	soub	1			
1.09	- 1.20 Neobsazeno					
1.21	Tepelná izolace kaučuková tl.20 mm s Al polepem	m2	15			
	Montáž	m2	15			

Zařízení č. 1 - celkem

Montážní, spojovací a těsnící materiál

Materiál pro zhotovení závěsů na montáži	kg	15
Zhotovení závěsů	kg	15
Montáž závěsů	kg	15
Spojovací materiál	kg	10
Těsnící materiál	kg	5

Montážní, spojovací a těsnící materiál celkem

HZS

Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - technického potrubí na stavbě	hod	5
Doprava	soub	1
Komplexní zkoušky	soub	1
Kompletační činnost	soub	1

HZS celkem

Vzduchotechnika celkem